



Abteilung 11
Hochbau und technischer Dienst
Amt für Sanitätsbauten 11.3

Ripartizione 11
Edilizia e servizio Tecnico
Ufficio edilizia sanitaria 11.3

**UMBAU UND ERWEITERUNG
KRANKENHAUS BOZEN**

**1. BAUETAPPE
NEUE KLINIK**

**RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO
DELL'OSPEDALE DI BOLZANO**

**1° LOTTO
NUOVA CLINICA**

Kodex 22.03.008.195.01.3.17

Codice 22.03.008.195.01.3.17

**AUSFÜHRUNGSPROJEKT
EINRICHTUNG**

Maßmöbel

**PROGETTO ESECUTIVO
ARREDAMENTO**

mobili su misura

13.04.2016		
DATA REVISIONE: REVISIONSDATUM:	ZONA: ZONE:	OGGETTO REVISIONE: BETREFF REVISION:

FIRMA: UNTERSCHRIFT:

**DOCUMENTI DI PROGETTO
PROJEKTUNTERLAGEN**

**LEISTUNGSVERZEICHNIS (LANGTEXT)
ELENCO PRESTAZIONI (TESTO ESTESO)**

**DATA DI PROGETTO:
PROJEKTDATUM:**

REDATTO: VERFASST:	CONTROLLATO: ÜBERPRÜFT:	APPROVATO: GENEHMIGT:
30.05.2014		

II.4

TIEMANN-PETRI UND PARTNER
FREIE ARCHITEKTEN

AM HOHENGGEREN 1 D 70188 STUTTGART FON +49 711.6203099-0 FAX +49 711.6203099-20
e-mail: info@tiemann-petri-und-partner.de

FIRMA:
UNTERSCHRIFT:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

8	Einrichtung	2
8.1	Massmöbel	2
8.1.1	Schrankanlagen	10
8.1.2	Arbeitstischanlagen	69
8.1.3	Thekenanlagen	81
8.1.4	Sonstiges	99
8.4	Archivregale	106

LEISTUNGSVERZEICHNIS

8	Einrichtung	
Ordnungszahl (Pos.-Nr.)		Einheit

- 8** **Einrichtung**
Vom Auftragnehmer sind vor Lieferung die genauen Stückzahlen der Einrichtungsgegenstände gemeinsam mit dem Nutzer zu ermitteln. Diese Festlegung erfolgt mit vom AN zu erstellenden Übersichtsplänen und Tabellen.
- BRANDSCHUTZ:
Sämtliche verwendeten Materialien und Verkleidungen, Türen, Böden, Rückwände, Deckel einschließlich der applizierten Beschichtungen sind entsprechend der geltenden Normen und Dekrete, bzw. des Brandschutzkonzeptes des Brandschutzplaners Zöschg (vom 28.02.2014) auszuführen.

- 8.1** **Massmöbel**
ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE HINWEISE
Schreinerarbeiten
1. Bauaufgabe
Es handelt sich um die Herstellung, Lieferung und den Einbau von fest eingebauten Schränken, offene und geschlossene Theken und Arbeitstischanlagen in den Ebenen -1 bis +5.
2. Grundlagen:
Grundlage für die Qualität der Baustoffe, die Lieferung der Bauelemente, die Ausführung der Arbeiten und der Abrechnung werden:
- Die Ausführungsunterlagen der Auftraggebers
 - Die "Besonderen Vergabebedingungen für öffentliche Bauarbeiten" Teil I und Teil II, sowie die Besonderen Vergabebedingungen Teil II, Allgemeine technische Vertragsbestimmungen (ATV) in ihrer aktuellen Fassung:
 - Allgemeine Regelung für Bauarbeiten jeder Art
 - Metallbauarbeiten
 - Maler und Lackierarbeiten
 - Trockenbauarbeiten
 - Tischlerarbeiten
 - Verglasungsarbeiten
- einschließlich der darin genannten Normen, Vorschriften, Dekrete, Rundschreiben und Beschlüsse

sowie zusätzlich die zutreffenden, Europaweit gültigen oder gültig werdenden Normen wie z.B.

EN 300 OSB-Flachpressplatten

Richtlinien, Handwerksfachregeln, Verarbeitungsrichtlinien, Ausführungshinweise, Werksvorschriften, Verlegerichtlinien und technischen Merkblätter des jeweiligen System- und/oder Materialherstellers, sowie alle weiteren einschlägigen und zur Zeit der Angebotseröffnung gültigen Regelwerke, welche sich auf die vorgesehenen Materialien und deren Verarbeitung nach den neuesten Kenntnissen der Technik beziehen.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

8	Einrichtung
1	Massmöbel
Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Einheit

3. Dokumente der Ausschreibung:

Die dem Leistungsverzeichnis beiliegenden Pläne, Anlagen usw. gelten unmittelbar als Ergänzung der beschriebenen Leistung.

Hieraus sind z.B. auch Angaben zu Geometrien, baulichen und herstellungstechnischen Zwangspunkten zu entnehmen.

Soweit Detailzeichnungen der Ausschreibung beigelegt werden, sind diese als Vorschlag und Mindeststandard zu betrachten. Sie stellen räumliche Anordnungen, die Gestaltung und das konstruktive Grundprinzip dar. Vom AN wird eine weitergehende Detaillierung und Durcharbeitung gefordert.

Maße in den Positionen des Leistungsverzeichnisses, in den Plänen und Detailblättern sind Cirka-Maße, keine Fertigungsmaße. Diese sind in der Kalkulation und Werkplanung des AN nach Krankenhaus-, Küchen- und Bürostandards anzupassen.

Die exakten Einbaumasse sind nach Auftragserteilung vor Ort zu ermitteln.

Der AN hat alle Maßabstimmungen für Inneneinrichtungen (Modulsysteme, Einbaugeräte etc.) unaufgefordert mit dem jeweiligen Hersteller bzw. der Lieferfirma vorzunehmen.

Dem Leistungsverzeichnis liegen sogenannte Raumdetails bei. Diese geben Aufschluss über die jeweiligen technischen Installationen wie Sanitäranschlüsse, Elektroanschlüsse- und Kabelkanäle, Rohrpoststationen, Leuchten, Tableaus und Schalter etc.

Der Auftragnehmer hat im Falle von Unstimmigkeiten zwischen den Raumdetails und den Plänen des Einrichtungsprojekts (A.8.XXX) unverzüglich die Bauleitung zu informieren, um eine Klärung herbeizuführen. Es muss außerdem eine reibungslose Koordination zwischen den Anlagengewerken und dem AN der Tischlerarbeiten stattfinden. Der Aufwand hierfür ist in den Einheitspreisen enthalten.

4. Werkplanung:

Gemäß den Besonderen Vergabebedingungen Teil 1 Art. 25. 11 ff sind nach Auftragserteilung vom AN ohne gesonderte Vergütung folgende Ausführungsunterlagen in maßstäblicher Form anzufertigen und der Bauleitung zur Genehmigung in 3-facher kopierfähiger Fertigung vorzulegen:

- Übersichtspläne mit Positionszuordnung
- Montageplanung
- Befestigungsdetails, wie z.B. Profilausbildungen, Wand-, Boden-, Deckenanschlüsse im Maßstab 1 : 1
- Werkstattpläne für alle Einrichtungen Maßstab 1 : 10 mit Eintragung aller Materialien und Oberflächen.
- Anschlußpläne für elektrisch gesteuerte oder betriebene Bauteile.

Der AN erhält eine Fassung der geprüften Pläne zurück. Korrekturen sind in die Originale einzuarbeiten und erneut zur Prüfung vorzulegen, wenn nötig in mehreren Korrekturläufen bis zur Freigabe.

Die Bauleitung prüft und genehmigt nur die Form und die Funktion der Bauteile.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

8	Einrichtung
1	Massmöbel
Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Einheit

Für die technische Ausführung ist allein der AN verantwortlich.
Mit der Fertigung darf erst begonnen werden, wenn die endgültigen Werkstattzeichnungen/ Montagepläne auf Basis der erfolgten Bemusterungen mit dem Genehmigungsvermerk der Bauleitung vorliegen.

Dokumente ohne vertraglichen Bezug, Datum und Unterschrift des verantwortlichen Vertreters des AN sowie Pläne ohne Plankopf werden nicht entgegengenommen oder gelten als nicht eingereicht.

Die Werkstattpläne müssen sämtliche Angaben und Anschlüsse für die angrenzenden, bauseitigen Leistungen sowie alle Maße aufweisen, die für eine Überprüfung notwendig sind.

5. Statische Nachweise

Alle erforderlich werdenden Standsicherheitsnachweise z.B. für Thekenbrüstungen, Einbauschränke und Verglasungen gehören zur Leistung des AN und sind mit allen anfallenden Kosten als besondere Leistungen inbegriffen und einzukalkulieren.

Sie sind unverzüglich nach Auftragserteilung in die Wege zu leiten.

6. Muster:

Sämtliche Materialien, Beschläge, Oberflächenbehandlungen etc. sind rechtzeitig vor Bestellung und Fertigung im Original zu bemustern.

Farben sind nach Angabe der Bauleitung im Preis inbegriffen und zu bemustern. Aus diesen Proben muß das Endergebnis der Oberfläche einschließlich der Kantenausbildung (z.B. Einleimer) zu ersehen sein.

Muster von Materialien (Handmuster) und Beschlägen sind der Bauleitung kostenlos zur Verfügung zu stellen.

Musterschränke, Tische und Theken werden nach Leistungsposition zuzüglich Zulage (siehe Titel "Vorbereitende Arbeiten") abgerechnet, sobald sie dem Qualitätsstandard der Ausschreibung entsprechen.

Abgelehnte oder überholte Muster, die nicht in die abrechnungsfähige Leistung eingehen, sind vom AN kostenfrei zu beseitigen.

AUSFUEHRUNGSBESCHREIBUNG:

7. Anschlüsse :

Das Herstellen aller Anschlüsse an angrenzende Bauteile ist inbegriffen.

Dazu gehören:

Herstellen von notwendigen Verstärkungen, Aussteifungen im Bereich von Zargen Türen und Installationskörpern, das elastische Anschliessen aller Konstruktionen an Betondecken, Unterzüge, abgehängte Decken, Stützen, Wände und Fassaden, sowie andere Bauteile.

Dichte Anschlüsse (Arbeitsplatten) :

Anschlüsse mit Dichtband sind wie folgt vorzusehen und in den Einheitspreisen inbegriffen:

Einseitig selbstklebendes chemisch neutrales Dichtband aus geschlossenzelligem

LEISTUNGSVERZEICHNIS

8	Einrichtung
1	Massmöbel
Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Einheit

Polyäthylen anbringen.
Höhe ca. 20 mm, Dicken 2-4 mm oder 5-6 mm je nach Toleranzen, Farbe: grau / anthrazit.

Einbauort: Arbeitsplatten, Schreibtische an aufgehende Bauteile, Spülen.

Anschlußfugen:

Silikon, farblich passend. Im Sockelbereich und in Feuchtbereichen (auch Arbeitsplatten) mit Sanitär silikon, fungizid und algizid ausgerüstet.
Alle Anschlussfugen zwischen den Möbelteilen und zwischen Möbeln und Wand und Decke sind in dieser Weise dicht zu schliessen. Diese Leistung ist in jeden Einheitspreis inbegriffen

Möbelanschlussfuge bis 1-3 mm mit Silikon füllen

8. Verbindungen und Befestigungsteile:

Der Zusammenbau kann durch Verzapfung, Verdübelung oder mittels Schloßern erfolgen und steht dem Anbieter frei. Eine einwandfreie und stabile Konstruktion ist jedoch zu garantieren. Befestigungsteile, die zur Konstruktion und Montage notwendig sind, wie z.B.

Rückwandverbinder, Spreizmuffen, Gewindehülsen, Verbindungsbeschläge oder ähnliches, wenn nicht besonders erwähnt, gehören zum Lieferumfang und sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Sämtliche Verbindungsteile sind aus Metall vorzusehen.

9. Aussparungen und Bohrungen:

Je nach Örtlichkeit sind für Antennen-, Stark- und Schwachstromdosen sowie für Kabelauslässe in Rück- oder Seitenwänden sowie Unterseiten und Böden die erforderlichen Öffnungen zu bohren oder auszuschneiden.

Krankenhausüblich sind Bohrungen für Kabel der Elektro-Laborgeräte, Kommunikationsanlagen, med. Geräte, EDV-Arbeit und Beleuchtung sowie med. Gase und Wasser.

Inbegriffen im Preis sind:

Alle Bohrungen bis 12 mm Durchmesser,
Bohrungen und Ausschnitte für Elektrogeräte, die in den Plänen dargestellt oder in Leistungspositionen beschrieben sind, egal ob sie zum Lieferumfang des AN gehören oder bereitgestellt werden, Bohrungen und Ausschnitte für Sanitäranschlüsse, die zum Anschluß von Spülen und Becken erforderlich sind.

Die Schränke, Bekleidungen und Regale werden an vorhandenen Montagewänden aus Metallständern und verschiedenen Beplankungen befestigt. Dabei sind die Metallständer zur Befestigung zu nutzen.

Bohrungen oder die Verwendung von Bohrschrauben durch Stahlblech bis 2,5 mm sind inbegriffen.

10. Montage:

Der AN muss davon ausgehen, dass bei seiner Schlussmontage fertige Wand- bzw. Bodenoberflächen vorhanden sind. Er hat deshalb seine Montagearbeiten mit besonderer Sorgfalt auszuführen und Beschädigungen bzw. Verschmutzungen anderer Bauteile zu vermeiden. Notwendige Nachbesserungen gehen zu Lasten des AN.

Vereinzelt grenzen die Einbaumöbel direkt an Einbauten der Medizintechnik

LEISTUNGSVERZEICHNIS

8	Einrichtung
1	Massmöbel
Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Einheit

(nicht Bestandteil dieser Ausschreibung) an. In diesen Fällen ist vor Ausführung, ohne gesonderte Vergütung, eine direkte Abstimmung mit dem AN der Medizintechnik notwendig.

Bei der Endmontage vor Ort ist zu beachten, dass durch die technischen Gewerke Elektro, Datentechnik, Lüftung, Medizintechnik begleitende Montagen in z. B. Wand-, Theken- und Schrankverkleidungen notwendig werden z.B. Medizintechnik, Elektro-, Daten-, Telefonverkabelungen.

Materialien

12. Holzverarbeitung:

Alle Konstruktionen sind für robusten und langlebigen Krankenhausbetrieb zu wählen.

Es sind nur **n i c h t** gesundheitsgefährdende Materialien zu verarbeiten.

Der maximale Wert des Feuchtigkeitsgehaltes der Einzelteile darf 10 % nicht übersteigen. Die Messung des Feuchtigkeitsgehaltes ist vor Beginn der formgebenden Bearbeitung durchzuführen und aktenkundig zu erfassen. (siehe auch ATV Tischlerarbeiten Art. 2.1.3)

Tropenhölzer dürfen nicht verwendet werden. Das gilt auch für Schichtholzplatten, Unterkonstruktionen und Verpackungsmaterial. Der Einbau solcher Hölzer gilt als schwerwiegender Mangel und zieht in jedem Fall die Forderung nach Ausbau, Beseitigung und korrektem Ersatz nach sich. Alle dadurch entstehenden Kosten gehen zu Lasten des AN.

13. Spanplatten:

Alle Spanplatten sind hochverdichtet, dreischichtig mit einer stabilen Mittelschicht und feinen Deckschichten, wasserfest, absolut plan, entsprechend Typ 2 – E1 (EN 312) zu liefern. Raumgewicht mindestens 650 kg/m³.

Für Spanplatten ist Emissionsklasse E1 zu verwenden, d.h. formaldehydarm (Abgabe kleiner 0,124 mg/m³ Luft bzw. kleiner/gleich 8 mg/100g trockene Platte) und ohne Zusätze von Chlor, Halogenen oder Holzschutzmitteln. Die verwendeten Bindemittel müssen formaldehydfrei sein.

Spanplatten müssen eine Rohdichte haben, die ein mehrmaliges An- und Abschauben von Beschlägen und Scharnieren zulassen, ohne daß die Löcher ausreißen.

Alle Spanplatten im Sockelbereich und für Arbeitsplatten entsprechend Typ 3 - E1 (EN 312), Bodenrahmen entsprechend Typ 5 - E1 (EN 312).

Bei **A n g e b o t s a b g a b e** ist ein Nachweis der Herkunft und chemischen Zusammensetzung der Spanplatten beizulegen!

Alle Spanplatten sind - soweit nicht höherwertig beschrieben - auf ihrer verdeckten Seite mit einer dampf- und wasserdichten Gegenzugbeschichtung mind. 0,4 mm dick zu belegen (Melamin oder Schichtstoff).

14. Tischlerplatten:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

8	Einrichtung
1	Massmöbel
Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Einheit

Tischler-Stäbchenplatte mit Spandek, verzugsfrei, Verleimung formaldehydfrei, Gesamtplatte zumindest Emissionsklasse E1 (siehe oben).

15. MDF-Platten:

(medium density fibreboard) Melaminharzbeschichtete, Furnierte oder Schichtstoff - belegte mittelharte Trägerplatte, 650 - 800 kg/m³ entsprechend EN 300, formaldehydfrei oder zumindest Emissionsklasse E1 (siehe oben).

16. Furnierstreifenholz:

imprägniertes, feuchtigkeitsrestistentes, verwindungs- und quellsicheres Konstruktionsholz für Bodenrahmen und Unterkonstruktionen, Rohdichte ca. 600 - 700 kg/m³

17. Furnierschichtholz:

Furnierschichtholz (Multiplex), in Längs- und Querrichtung tragend, Oberfläche Furnier Eiche
Freie Stirnseiten vertikal, mit Einleimer aus Eiche massiv sofern nicht anders beschrieben.
Lackierung PU-Lack transparent,

18. Oberflächen :

Die gebrauchsfertige Beschichtung oder Belegung aller Oberflächen gehört zur Leistung des AN, sie ist so weit wie möglich werkstattseitig aufzubringen, unvermeidliche Zuschnitte vor Ort sind in gleicher Qualität zu versiegeln oder zu belegen.

19. PUR-Lack:

Auf Massivholz oder Holzfurnier, aufhellend.

Polyurethan Lack, Schichtenfolge:

- a) Grundierung transparent Auftragsmenge ca. 120 g/m²
- b) Oberflächen mit Körnung 300 schleifen und entstauben.
- c) Fertigbeschichtung
mit transparentem Überzugslack, Oberfläche seidenmatt.
Auftragsmenge ca. 120 g/qm

20. Melaminharzbeschichtung:

Melaminharzfilm 0,4 mm, nur für innenliegende-Oberflächen und als Gegenzugbeschichtung
Optimale Oberflächeneigenschaften (wie Abrieb- oder Kratzfestigkeit) gemäß EN14322

21. Schichtstoff:

Dekorative Hochdruck-Schichtstoffplatte, HPL, Typ P nach EN 438, 0,8-0,9 mm dick. Farbtöne nach Bemusterung AN und Freigabe Bauleitung
Oberflächenstruktur matt, leicht genarbt oder glatt, unempfindlich gegen Farbe Schmutz und Fingerabdrücke, sehr gute Reflexionswerte

Die Schichtstoffbelegung der Platten darf nicht gestoßen werden, bzw. sind wo

LEISTUNGSVERZEICHNIS

8	Einrichtung
1	Massmöbel
Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Einheit

notwendig, so anzuordnen, dass sie nicht innerhalb einer zusammenhängenden Fläche sichtbar sind. Im Zweifelsfall sind solche Stösse mit der Bauleitung abzustimmen.

22. Farben / Strukturen :

Farb- und Strukturverbund zwischen Schichtstoff und Melamin ist zu gewährleisten. ABS-Kantenanleimer sind farbgleich mit den Fronten anzubieten.

Es wird davon ausgegangen, dass alle benötigten Oberflächen-Materialien bzw. beschichteten Trägerplatten als eine Charge vom Hersteller/Zulieferer geordert werden. Vor Ausführungsbeginn sind Muster jeder Oberfläche der Bauleitung vorzulegen. Diese dienen als Referenz für alle zur Verarbeitung kommenden Flächen. Im Zweifelsfall werden die Oberflächenfarben mittels CIELab Farbkoordinatensystem nach DIN 6174 sowie mittels Graumaßstab nach EN 20105-A02 ermittelt und verglichen. Die Kosten für derartige Messungen trägt der AN.

Oberflächen und Farben von Deckschichten (Furniere, Schichtstoffe u.a.) sind mit denen aus den Ausbaugewerken (z. B. Systemtrennwände, Türen u.ä.) aufeinander abzustimmen.

23. Furnier:

Holzart Europäische Eiche als Deckfurnier, Dicke d = mind. 0,8 mm mit gleichmäßiger Maserung und Tönung

Furnieroberfläche / Versiegelung auf Massivholz oder Holzfurnier:

aus Polyurethan-Lack mit folgender Schichtenfolge:

a) Grundierung transparent Auftragsmenge

ca. 120 g/m²

b) Oberflächen mit Körnung 300 schleifen und entstauben.

c) Fertigbeschichtung mit transparentem Überzugslack, Oberfläche seidenmatt.

Auftragsmenge ca. 120 g/qm

39. Sockel

Es sind für alle Sockel wasserfeste HPL-Vollkernplatten oder Streifen zu verwenden.

Front- und Seitensockel nehmen die Gestaltung und die Höhen des Wandsockels im Zimmer auf und gehen ineinander über. Am Übergang Front/Seite Gehrungsschnitte.

Sockelhöhe ca. 100 mm hoch.

Die Anpassung des Bodenrahmens und des Sockels an Wand-Hohlkehlssockel oder andere bauseitige Sockelleisten ist im Preis inbegriffen

52. K a b e l k a n ä l e :

Sind Kabelkanäle (die nicht Bestandteil dieser Ausschreibung sind) zur Versorgung eines Arbeitsplatzes vorgesehen, muß der AN diese Leistungen selbständig und eigenverantwortlich mit der Bauleitung koordinieren. Kabelkanäle sind zugänglich zu halten, d.h. Abdeckungen, Verkleidungen oder Fronten sind abnehmbar auszuführen.

55. B e s c h l ä g e u n d Z u b e h ö r :

LEISTUNGSVERZEICHNIS

8	Einrichtung
1	Massmöbel
Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Einheit

56. Beschläge:

Beschläge (Griffe, Bänder etc.) sind so zu wählen, daß gegenseitige Beeinträchtigungen oder Beschädigungen der Türen benachbarter Schränke ausgeschlossen sind. Gegebenenfalls sind Öffnungsbegrenzer oder Puffer einzukalkulieren, auch wenn diese in der Ausschreibung nicht ausdrücklich erwähnt werden.

Alle Beschläge sind in den Einheitspreisen inbegriffen

Griffe und Schlösser müssen immer axial in einer Flucht montiert werden.

63. Schließanlage Schränke:

Die Schrank- Schließanlage ist zu planen und mit der Bauleitung und dem Nutzer abzustimmen.

Zusätzliche Schlüssel nach Bestimmung des jeweiligen Schrankes und nach Schliessanlage. Siehe gesonderte Zulageposition.

65. Stahlkonstruktionen:

Werkstoff:

Alle Teile der ausgeschriebenen Konstruktion sind in ST 37-2 auszuführen, sofern in der Leistungsbeschreibung nichts anderes erwähnt wird.

66. Korrosionsschutz:

Alle Bauteile sind grundiert und schlussbeschichtet zu liefern, soweit im LV nicht anders bestimmt.

Reinigung und Entrostung sämtlicher Stahlprofile: Bleche und Profile müssen mit rundem Stahlkies (Korngrösse 0-1 mm) sandgestrahlt werden. Die Oberfläche muss metallisch rein (Sa 2 ½ nach DIN 55928) und die Walzhaut restlos entfernt sein.

Grundbeschichtung aus Kunstharzfarbe, Schichtdicke mind. 50 my, max. 80 my. Die Grundbeschichtung muß den Beanspruchungen aus Transport und Baustellenzustand standhalten.

Schlussbeschichtung mit Alkydharz - Dickschichtfarbe 60 my.

Bei verdeckten Stahlkonstruktionen kann die Schlussbeschichtung entfallen.

67. Potentialausgleich nach VDE 0107:

Die einzelnen Sockel- und Stahlblech-Profile der Tragkonstruktion müssen im Verbund einer Wand so miteinander verbunden sein, daß sie gemäß VDE 100 elektrisch leitend sind. Der Anschluß des Potentialausgleichs ist nicht Bestandteil dieser Ausschreibung und wird durch das Elektrogewerk ausgeführt.

68. Schweißen:

Für unvermeidliche Baustellenschweissungen sind geeignete Schutzvorkehrungen zu treffen, vorzuhalten und zu beseitigen, so dass angrenzende Bauteile (Fassaden, Verglasungen, usw.) nicht beschädigt werden.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

8	Einrichtung
1	Massmöbel
Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Einheit

Erforderliche Schutzvorkehrungen, Abdeckungen oder Verwahrungen sind in den Einheitspreise inbegriffen und werden nicht gesondert vergütet.

8.1.1

Schrankanlagen

Ausführungsbeschreibung

Schrankanlagen

Unter Berücksichtigung der "Zusätzlichen technischen Hinweisen" Schreinerarbeiten sind alle nachfolgend beschriebenen Schränke und Küchenzeilen als Standard folgendermaßen auszuführen:

System:

Ein modulares Schranksystem, welches mit Flügeltüren verschlossen wird. Das System ermöglicht es, aus Einzelkorpussen mit einem einheitlichen Konstruktionsprinzip unterschiedlichste Schrankkombinationen zu erzeugen.

Konstruktion:

Die Korpusverbindungen sind durch eine hochfeste PUR-Kunststoff-schaumverbindung verwindungssteif verleimt, um somit eine größtmögliche Stabilität für anfallende Umzugs-Transporte innerhalb des Gebäudes zu ermöglichen.

Die Korpusseiten liegen zwischen dem Ober- und Unterboden.

Die Rückwände sind umlaufend eingenetet, verleimt und somit als Sichrückwand auszubilden.

Korpus:

Seiten, Zwischenwände, Fachböden und Decke aus Spanplatte, 19 mm, im Bereich von Beschlagseinbauten mit Hartholzprofilen entsprechend verstärkt.

Boden aus Spanplatte, 19 mm

Oberflächen Innenseiten Melaminharz, Aussenseiten Schichtstoff oder Echtholz furnier,

Kanten mit farbgleichem ABS (Acrylnitrile-Butadien-Styrol)-Einleimer 3 mm, oder Hartholzleiste 5 mm

Türen und Fronten:

Tischlerplatte mit Spandek, Dicke 19 mm, im Bereich von Beschlagseinbauten mit Hartholzprofilen entsprechend verstärkt. Oberflächen und Kanten Schichtstoff, weiss, Umkleideschränke in der Ebene -1 grün, Kanten ABS (Acrylnitrile-Butadien-Styrol) farbgleich

Fachböden:

Bis 60 cm lange Spanplatten 19 mm, über 60 cm

LEISTUNGSVERZEICHNIS

8	Einrichtung	
1	Massmöbel	
1	Schrankanlagen	
Ordnungszahl (Pos.-Nr.)		Einheit
	Länge aus 24 mm dicken Tischlerplatten oder Vollkernmaterial 16 mm Oberflächen Melaminharz, weiss, Kanten mit ABS (Acrylnitrile-Butadien-Styrol)-Umleimer nach Bemusterung	
	Schuhablage (Umkleideschränke, Garderobenschränke, Patientenschränke): Aus Edelstahlblech geschliffen Korn 240 mit geradreihiger Quadratlochung, freier Querschnitt 40%, freie Kanten 20 mm abgekantet.	
	Für alle Regale und Fachbodenschränke sind Reihenrasterbohrungen vorzusehen, soweit in der Position nicht anderes (als feste Fachböden) beschrieben ist. Dm Bohrung mind. 5 mm Bodenträger Stahl, vernickelt, mit Steckzapfen zur Fixierung des Fachbodens, Hülsen nach Erfordernis.	
	Rückwände (Schränke) : aus Spanplatten, 10 mm dick, beidseitig melaminharzbeschichtet, weiss. Alle Rückwände sind mit Nuten in die Schrankseiten einzufügen und mit der Mittelwand zu verschrauben.	
	Oberflächen: alle innenliegenden Oberflächen von Korpus, Böden sowie die Innenseiten von Fronten und Blenden haben Oberflächen aus Melaminharz. Farbton weiss Alle außenliegenden Oberflächen von Korpus, Böden, Fronten, Blenden und Türen bestehen aus Schichtstoff. Farbton weiss oder grün (Umkleideschränke)	
	die Kanten erhalten einen farbgleichen Hartkunststoffeinkleimer ABS (Acrylnitrile-Butadien-Styrol), Dicke 3 mm, Türen sind beidseitig mit Schichtstoff auszuführen. Eine Ausnahme stellen die Oberflächen der Korpusse und Türen der Patientenschränke dar. Diese sind mit einem Echtholz furnier zu versehen, Kanten mit Hartholzleisten derselben Holzart, Dicke 5 mm. jeweils nach Bemusterung und Festlegung AG,	
	Sockel : Es sind für alle Sockel wasserfeste HPL-Vollkernplatten, Mindestdicke 10 mm, zu verwenden. An der Unterseite des Sockelprofils ist ein EPDM-Dichtprofil, Farbton schwarz, einzuarbeiten um einen dichten Anschluss an den Fertigfussboden zu gewährleisten	

LEISTUNGSVERZEICHNIS

8	Einrichtung
1	Massmöbel
1	Schrankanlagen
Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Einheit

der Sockel ist an der Schrankunterkonstruktion verdeckt zu befestigen.

Jeder Schrank hat einen eigenen Boden oberhalb des Sockels.

Die Oberfläche und der Farbton der Sockel entspricht den Oberflächen der Fronten

Sofern nicht anders beschrieben, verläuft die Sockelvorderkante in der gleichen Ebene wie die seitlichen Anschlussleisten

Die Schränke sind über verstellbare Stützenfüsse in ausreichender Anzahl, höhengerecht und lotrecht einzubauen. Eine "Feinjustage" über untergelegte Leisten o.ä. ist unzulässig

Arbeitsplatten Schwesternarbeitsplatz Bettenzimmer:
Spanplatte 28 mm, Vorderkante mit
Massivholzeinleimer, Holzart Eiche, sichtbare Kanten gefast
Oberseite mit HPL-Schichtstoff belegt, Farbton weiss,
Unterseite und wandseitige Kanten mit
entsprechendem Gegenzugmaterial,

Küchenarbeitsplatte:
Platte aus massivem, porenlosem, fugenlosem und hitzbeständigen Mineralwerkstoff, Mindestdicke 12 mm, Oberfläche glatt, Vorderkante gerundet, Radius 2 mm,
Farbton anthrazit, nach Bemusterung
Trägerplatte aus imprägnierter Spanplatte
Gesamtdicke ca. 30 mm

Befestigungsteile :
Befestigungsteile, die zur Konstruktion und Montage notwendig sind, wie z.B. Rückwandverbinder, Spreizmuffen, Gewindehülsen, Verbindungsbeschläge oder ähnliches, wenn nicht besonders erwähnt, gehören zum Lieferumfang und sind in die Einheitspreise einzurechnen. Sämtliche Verbindungsteile sind aus nichtrostendem Metall.
Anordnung, Form und Dimension entsprechend der zu erwartenden Belastungen

Die Schränke bzw. Schrankelemente sind entsprechend Planung mit Sockel, Oberblende und notwendigen Paßleisten zu liefern und zu montieren.
Bei allen Schränken, die nicht frei vor einer Wand stehen, sind seitlich Paßleisten oder Blenden vorzusehen und inbegriffen:

Ausführung der Oberblenden und Seitenblenden wie

LEISTUNGSVERZEICHNIS

8	Einrichtung
1	Massmöbel
1	Schranksanlagen

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Einheit
----------------------------	---------

Korpus, Seitenblenden jedoch mit Spanplattenstärke von 13 mm.

Bei seitlich frei stehenden Schränken sind Rückwandverleistungen einzukalkulieren und auszuführen.

Alle Schränke sind komplett zu liefern und zu montieren einschl. allen Beschlägen zur fertigen Inbetriebnahme, inklusive sämtlicher Schlösser (mit je 3 Schlüsseln) und innen liegender Bänder.

Ein gleichmäßiges schmales Fugenbild zwischen Schranktüren, Blenden etc. ist einzuhalten.

Die angegebenen Schrankhöhen beziehen sich auf die Ausbaumaße vom Fertigboden bis Oberkante Korpus bzw. Unterkante abgehängte Decke

Spritzschutz

aus rückseitig mit Emaille beschichtetem ESG Weiss-Glas, Dicke 4-6 mm, Farbe reinweiss RAL 9010 (nach Bemusterung bzw. Angabe der Bauleitung), mit gefasteten Kanten, mit 2 Bohrungen für die Wandarmatur, Es ist sicherzustellen, dass sich die rückseitige Verklebung und ggf. Stossverfugung (Silikon) nicht optisch abzeichnet bzw. hervortritt. Die Stossfugen sind mit schwarzer Füllschnur zu hinterlegen und farbgleich (weiss, nach Bemusterung bzw. Angabe der Bauleitung) zu verfugen.

Beschläge und Zubehör:

Bei der Wahl der Scharniere ist auf den möglichen und erforderlichen Öffnungswinkel sowie auf eventuelle Konflikte mit benachbarten Türen zu achten, siehe Planung.

Die gesamte Beschlagsausstattung für jeden Schrank ist vom AN komplett zu liefern und einzubauen.

In den Leistungspositionen ist die Anzahl der Beschlagsteile nicht definiert. Die erforderliche Anzahl ist deshalb nach Erfordernis vom AN zu ermitteln

Im Folgenden sind die geforderten und inbegriffenen Qualitätsstandards beschrieben.

Bänder:

Ganzmetall-Topfband für stumpf aufschlagende Türen, Objektbänder, dreidimensional verstellbar, verschiedene Öffnungswinkel bis max. 175 Grad, und integriertem Anschlagsdämpfer, die die ungehinderte Nutzung von zum Beispiel Modulkörben und -Fachböden erlauben.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

8	Einrichtung
1	Massmöbel
1	Schranksanlagen
Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Einheit

Öffnungsbegrenzer wo erforderlich, Schließautomatik (Zuhaltung), Schnellmontagetechnik auf der Türseite
Seitenwanddicke 19 mm, Türdicke 19 - 21 mm.

Anzahl Bänder je Tür:
Bänder alle 50 bis max. 60 cm, d.h. Schranktüren
erhalten 4 Stück Bänder

Bänder mit Eckanschlag, Zwillingsanschlag (vor
Mittelwand) oder Mittelband (Tür neben Blende) je
nach Funktion und Einbausituation, müssen aus der
gleichen Produktserie kommen.

Türpuffer:
Anschlagpuffer aus abriebfestem Kunststoff,
Shorehärte A 60- 70, zum Einschlagen in Bohrung 6
mm,

Schloss:
Für sämtliche mit Schloss versehenen Schränke ist die
entsprechende Anzahl Schlösser mit einheitlichem
Schliesszylinder zu liefern und zu montieren.
Schlüsselanzahl 3 Stück pro Schloss.

Schlösser für Drehtüren
Alle hohen Schranktüren der Modulschränke,
Patientenschränke, Aktenschränke, Rohrpostschränke
mit abschliessbarem Drehstangenschloss mit
dreifacher Verriegelung in folgender Ausführung
Dreholive mit Drehstangenschloss ausgestattet mit
Wechselzylinder und unterschiedlichen Schließungen
sowie Generalschlüssel.
Kasten vernickelt, mit fest montierter Schlossrosette,
Außen-Durchmesser 30 mm
Zylinderaufnahme Durchmesser 28 mm für Einbau
eines Rundzylinders, mit Drehstange, vernickelt, auf
Länge geschnitten, 2 Fanghaken, Stangenführung alle
50 cm, 2 Schließkolben auf Platte, Dornmaß 40 mm,
alle Beschlagteile Stahl, vernickelt

Schließzylinder (Modulschränke, Patientenschränke,
Aktenschränke):
als Olive mit Stiftzylinder
Rund, Durchmesser außen ca. 35 mm, passend zu o.
g. Schlössern, mit 5 Stiftpaaren. Für ca. 20 mm
Türdicke
mit Abdeckrosette
Die Türen der Rohrpoststationen werden über eine
drehbare Olive ohne Schließzylinder betätigt.
Ausführung ansonsten wie bei der Olive mit
Stiftzylinder

LEISTUNGSVERZEICHNIS

8	Einrichtung
1	Massmöbel
1	Schranksanlagen
Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Einheit

Wertfachschloss (Patientenschränke):
Fachverschlüsse als Pfandschloss oder Kartenschloss
mit folgender Funktion:
- Bei offener Schranktüre ist der Schlüssel im Schloss
blockiert
- Nach Einwurf einer Wertmarke bzw. nach Einstecken
einer Ausweis-Karte kann der Schrank verriegelt und
der Schlüssel abgezogen werden
- Garderobe und Wertsachen sind sicher aufbewahrt
- Sobald der Schrank geöffnet wird, ist der Schlüssel
wieder blockiert und die Wertmarke oder Karte
freigegeben.

Schlösser und Schliesszylinder sind im Einheitspreis
der Leistungsposition inbegriffen.

Gehäuse aus Kunststoff, anthrazit,
Abmessungen ca. 110 x 110 x 30 mm
an der Türinnenseite befestigt,
Riegel aus Edelstahl

Umkleideschränke.:Pos. 1.1.10 - 1.1.40, 1.1.55
Wertfachschrank (Personalaufenthalt):Pos. 1.1.400,
420

Die Umkleideschränke und die Wertfächer erhalten
jeweils ein programmierbares elektronisches Schloss
welches vom Auftragnehmer der Schließanlage
geliefert und eingebaut wird.
In diesen Positionen sind lediglich die notwendigen
Bohrungen für das Schloss, ca. 1 Stück mit
Durchmesser ca. 25 mm, mit anzubieten.

Es ist dabei zu berücksichtigen, daß die Bohrungen
erst nach Einbau der Schränke, nach Angabe des
Auftragnehmers der Schließanlage und nach Freigabe
der Bauleitung vor Ort hergestellt werden.

Verbindungsbeschläge:
Zur Korpus- und-Fachbodenmontage sind alle
Verbindungsbeschläge aus Metall, vernickelt, zu
verwenden und flächenbündig in die Möbelflächen
einzulassen mit vernickelten runden Abdeckplatten.
Die Verbindungsbolzen sind aus Stahl, verzinkt, M4,
die in Spreizmuffen zu verankern sind.

Beschilderungsrahmen (Umkleideschränke):
Rahmen aus Aluminium zur Beschilderung der
Schranksüren,

LEISTUNGSVERZEICHNIS

8	Einrichtung
1	Massmöbel
1	Schrankanlagen
Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Einheit

Aluminiumrahmen, beschichtet, Farbton grün, verdeckt
zu befestigen,
Abmessungen B x H 86 x 36 mm, sichtbare
Fenstergröße 68 x 20 mm

Lüftungsrosette (Umkleideschränke und
Garderobenschränke):
Zum Einlassen von unten in die Schrankdecke
zwischen Schrankinnenraum und Abluftkanal
aus Kunststoff mit Harpunenbefestigung
Durchmesser außen 48 mm
Bohrungsdurchmesser 44 mm

Kleiderhaken:
drehbare 3er-Hakengruppe zur Deckenmontage,
Aluminium poliert, Höhe ca. 62 mm, befestigt mit
Linsenkopf-Holzschrauben, vernickelt

Garderoben-Hängebügel:
aus Edelstahl, matt gebürstet, D = 12 mm,
für Montage unter Fachboden und gegen Rückwand.
Abmessungen BxH: 230 x 65 mm

O l i v e :
Dreholive für a l l e Schränke
ohne Rosette,
Edelstahl V2A, matt gebürstet,
passend zu den Möbelschlössern

G r i f f :
Griffstange aus Edelstahl, matt gebürstet,
Durchmesser 14 mm
in unterschiedlichen Längen entsprechend der
Türbreite/Türhöhe/Schubladenbreite Standard für a l l e
Hochschränke (Küchen), Oberschränke,
Unterschränke
einschl. rechteckigen Befestigungssockel, B x H: 14 x
31 mm

Für Schubladen, Rollschubführung als
Teleskopvollauszug bis 60 cm,
Ausführung der Schienen aus Stahl, weiss
kunststoffbeschichtet,
Tragkraft 60 Kg/Paar, auf die volle Auszugslänge,
leichtgängig durch 8 gleitgelagerte Nylonrollen,
hohe Seitenstabilität durch Zwangsführung,
leichtes Einhängen der Schubladen mittels

LEISTUNGSVERZEICHNIS

8	Einrichtung	
1	Massmöbel	
1	Schrankanlagen	
Ordnungszahl (Pos.-Nr.)		Einheit

Rücklaufsicherung
Gummipuffer für weichen Anschlag

Fachbodenträger:
vernickelte polierte Metallträger mit Steckzapfen,
Durchmesser 6 mm.
Kippgefährdete Fachböden sind hinten mit 2
Fachbodenhaltern zu sichern,

Kleider und Garderobenstange:
in verschiedenen Abmessungen und Geometrien, aus
Edelstahlrohr, Durchmesser 25 mm, Oberfläche matt
gebürstet, einschl. Befestigungsrossetten und
Edelstahlsenkkopfschrauben

Magnetschnäpper:
Fangmagnetschnäpper, beide Teile beweglich, Anzahl
und Stärke entspr. Türgröße (paarweise)
Magnetschnäpper kommen nur dort zum Einsatz, wo
zuhaltende Scharniere nicht ausreichen.

Einbaugeräte:
Einbaukühlschränke und Spülmaschinen sind mit
Fronten passend zum umgebenden Schrank und mit
entsprechenden Beschlägen auszustatten.

Die Vorbereitung für den Einbau einschließlich
Ausschnitten und Bohrungen sowie die Front mit
Scharnieren ist in der Schrankposition mit
einzukalkulieren.
Für den Einbau des Mikrowellengeräts ist ein
entsprechender Ausschnitt in der Schrankblende
vorzusehen. Für Wartungszwecke muss diese Blende
demontabel sein
Bei Ausschnitten über 0,04 m² Größe sind die
sichtbaren Kanten mit einem ABS (Acrylnitrile-Butadien-
Styrol)-Kunststoff - Anleimer zu belegen. Bei kleineren
Ausschnitten sind die unsichtbaren Kanten
zuzuspachteln.

Lieferung, Einbau, Anschließen und Funktionsprüfung
des Geräts ist in der Geräteposition anzubieten.

In Küchenzeilen mit integrierten Unterbaugeräten ist
der Frontsockel abnehmbar auszuführen. Er ist

LEISTUNGSVERZEICHNIS

8	Einrichtung
1	Massmöbel
1	Schranksanlagen
Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Einheit

dennoch mit Silikon zu verfugen, das im Reparaturfall erneuert wird.

Armaturen und Spülen:

Kalt- und Warmwasserarmaturen werden bauseits geliefert, eingebaut und abgedichtet. Die notwendigen Bohrungen (z.B. im rückseitigen Spritzschutz aus Glas) sind einzukalkulieren.

Das Spülbecken, als in Arbeitsplatte bündig integriertes Unterbauspülbecken aus Mineralwerkstoff, Mindestdicke 12 mm, Oberfläche glatt, Vorderkante gerundet, Radius 2 mm, Farbton anthrazit, nach Bemusterung, einschließlich Ablauf.

Die A b w a s s e r armaturen wie Überlauf-Standrohr u n d Stopfen, Siphon, Siphonrosette, Übergangstopfen usw. sind vom AN zu liefern, einzubauen, abzudichten und zu prüfen.

Spiegelbildliche Fertigung :

Die in den Plänen und in der Leistungsbeschreibung dargestellten Einbausituationen können auch in spiegelbildlicher Form auftreten. Innerhalb der Stückzahl einer Leistungsposition kann eine beliebige Verteilung zwischen spiegelbildlichen Fertigungen gewählt werden, ohne daß dies zu Mehrforderungen berechtigt.

Muster

Vor Ausführung sind die Oberflächen und Farbtöne sämtlicher Bauteile einschl. der Kanten durch den Auftragnehmer zu bemustern.

Die Fertigung darf erst nach schriftlicher Freigabe durch die Bauleitung erfolgen.

Umkleideschränke

Die Umkleideschränke sind in 2 unterschiedliche Typen unterteilt:

1. Umkleideschränke der Zentral Umkleide, Ebene -1, als sog. "Schwarz-Weiss- Schränke" mit einer inneren Abteilung für "Strassenkleidung" und Dienstkleidung.
Diese Schränke erhalten ein der Hauptschließanlage untergeordnetes Schließsystem
Siehe Ausführungsbeschreibung

2. Umkleideschränke der OP- und Intensiv-Bereiche, als einfache Garderobenschränke zur Aufbewahrung der Dienstkleidung bzw.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

8	Einrichtung	
1	Massmöbel	
1	Schrankanlagen	
Ordnungszahl (Pos.-Nr.)		Einheit

Strassenkleidung bei Besuchern
Die Schränke haben keine persönliche Zuordnung

8.1.1.10 Umkleideschrankmodul, Typ 1 (Grundmodul)

Umkleideschrankmodul als Schwarz-Weiss-Schrank (= Strassenkleidung-
Arbeitskleidung)
Die Trennwände und Böden zwischen den Abteilen der Schwarz-Weiss-Schränke
sind entsprechend auszuführen.
Ecken auf Gehrung mit eingebauter Feder

Ausführung entsprechend Plan Nr. A.8. 2053,
Raumdetail A.7.684
und Ausführungsbeschreibung
Türen aufliegend, mit allen Beschlagselementen
einschl. der notwendigen Bohrungen für den nachträglichen Einbau der vom AN
der Schließanlage eingebauten Schlösser
Siehe Ausführungsbeschreibung

bestehend aus gereihten Schrankmodulen
Gesamtabmessungen eines Schrankmoduls incl. Türen ohne Sockel
B x H x T: ca. 40 x 200 x 60 cm

auf Stützenfüßen aufgesetzt, fixiert und mit den Nachbarmodulen dicht verbunden

St

8.1.1.20 Umkleideschrankmodul, Typ 2 (Modul mit Sitzbank)

Umkleideschrankmodul, Typ 2 (Modul mit Sitzbank)
Ausführung wie in der Vorposition 8.1.1.10 (Grundelement) beschrieben, jedoch
aufbauend auf in gesonderter Position beschriebener, durchgehender Sitzbank
gem. Detail A.8.2053
Raumdetail A.7.684

Schrankhöhe 173 cm ab OK Sitzbank

Sockelverblendung und Unterkonstruktion in gesonderter Position

St

8.1.1.30 Umkleideschrankmodul, Typ 3 (barrierefrei)

Umkleideschrankmodul, Typ 3 (barrierefrei)
Ausführung wie in der Vorposition 8.1.1.10 (Grundelement) beschrieben, jedoch
als Modul für behindertengerechte Nutzung

LEISTUNGSVERZEICHNIS

	8	Einrichtung	
	1	Massmöbel	
	1	Schrankanlagen	
Ordnungszahl (Pos.-Nr.)			Einheit
	<p>tiefer gesetzte Garderobenstange, Knaufhöhe ca. 85 - 90 cm; Gesamtbreite 40 cm, mit den vorbeschriebenen Umkleidemodulen verschraubt</p> <p>Ausführung entsprechend Plan Nr. A.8. 2053 Raumdetail A.7.684</p>		St
8.1.1.40	<p>Umkleideschrank Personal 30/50 cm</p> <p>Umkleide/Garderobenschrank für Personal Ausführung wie in der Pos. 8.1.1.10 (Grundelement) beschrieben, jedoch ohne die innere Z-förmige Unterteilung in "Schwarz-Weiss-Schrank" stattdessen mit Hutablage Schrankbreite 300 mm / Tiefe 500 mm</p> <p>Ausführung ähnlich Plan Nr. A.8. 2061</p>		St
8.1.1.55	<p>Schrank Patientenutensilien 30/50cm</p> <p>Schrank für Patienten Ausführung wie in der Pos. 8.1.1.10 (Grundelement) beschrieben, jedoch ohne die innere Z-förmige Unterteilung in "Schwarz-Weiss-Schrank" stattdessen mit 4 übereinander angeordneten Fächern, je Einheit 1 Türe</p> <p>Breite 300 mm / Tiefe 500 mm / Höhe 2100 mm Ausführung ähnlich Plan Nr. A.8. 2061</p>		St
8.1.1.60	<p>Zulage Unterkonstruktion, Sockelblende und Sitzbank</p> <p>Zulage zu den vorbeschriebenen Umkleideschränken aus Pos. 8.1.1.10 bis 40 für die Montage einer durchgehenden Sitzbank einschl. Unterkonstruktion und Sockelverblendung</p> <p>Ausführung gem Zeichnung A.8.2053 und Raumdetail A.7.684</p> <p>Sitzbank aus Tischlerplatte mit Spandek an der Ober- und Unterseite, Gesamtdicke 30 mm, Oberfläche mit Schichtstoff entsprechend Korpus und Fronten, Farbton grün, Vorderkanten mit ABS-Einleimer Sitztiefe 35 cm, Gesamttiefe 95 cm</p>		

LEISTUNGSVERZEICHNIS

8	Einrichtung	
1	Massmöbel	
1	Schrankanlagen	
Ordnungszahl (Pos.-Nr.)		Einheit

auf der nachfolgend beschriebenen Unterkonstruktion befestigt

Unterkonstruktion als quadratische Rahmenkonstruktion
bestehend aus Stahlrechteckrohren,
40 x 40 mm, verzinkt,
Rahmenhöhe ca. 37 cm
mit Dübeln und Schrauben auf vorhandenem Heizestrich befestigen
die Unterkonstruktion muss in Längs- und Querrichtung ausgesteift sein

Vertikale Verkleidung der Unterkonstruktion
mit wasserfester Spanplatte, Dicke 19 mm, Höhe ca. 270 mm, Oberfläche
Schichtstoff, offene und sichtbare Kanten mit ABS - Einleimer
an der Unterseite, Aluminium-Hohlkehlsockelprofil, Dicke 2,5 mm, Sockelhöhe 100
mm, in Unterseite der Spanplatte sauber eingenuet und verklebt
an Rahmenkonstruktion verdeckt befestigt.

m

Sitzbänke

In der Magistrale, Ebene E 0, sind Bänke auszuführen, die fest auf einer im Boden
verankerten Unterkonstruktion montiert werden.

8.1.1.63

Sitzbank ca. 400x80x42 cm

Sitzbank mit Stahlunterkonstruktion
herstellen und einbauen
im Einzelnen bestehend aus:

- Unterkonstruktion Bodenverankerung,
bestehend aus
Ankerplatte, quadratisch
200 x 200 x 6 mm, Verschraubung auf Bodenplatte bzw. Doppelbodenplatte,
aufgeschweißte Distanzhülsen, Quadratrohr,
40 x 40 x 4 mm, L ca. 100mm
gesamte Konstruktion Stahl S 235 JR, verzinkt
Als Vorleistung vor den Bodenbelagsarbeiten montieren, genau nach Plan
einmessen

- Sitzfläche und geschlossene Seitenteile
aus 2 Lagen Spanplatte, Dicke 80 mm,
Oberfläche furniert, Eiche
Furnierdicke: mind. 0,8 mm
Furnierbild gleichmäßig,

- Stahlrohrrahmen und -stützenfüsse,
unsichtbar eingelassen in oben beschriebene Sitzfläche und Seitenteile
aus Quadratrohren, 50x50x3 mm, V2A,
auf Gehrung verschweißt, Nähte bündig verschliffen,
gesamte Oberfläche geschliffen, Korn 240

LEISTUNGSVERZEICHNIS

8	Einrichtung
1	Massmöbel
1	Schrankanlagen
Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Einheit

Innenseitig wird die Stahlkonstruktion mit einer furnierten Deckplatte "Nußbaum" verkleidet.

Zur unsichtbaren Schraubmontage auf den vorbeschriebenen Sockel-Füßen, werden die Stützen über die bodenverankerten Distanzhülsen geschoben.

Gesamtabmessung B/T/H ca. 400x80x42cm

St

8.1.1.66 Garderobenbank L= 60cm

Garderobenbank für barrierefreie Umkleideschränke,
gemäß Zeichnung A.8.2053
und Raumdetail A.7.684

Ausführung wie Position 8.1.1.65,
jedoch L x B ca. 60/60 cm

Länge 60 cm
Breite x Höhe in cm: 60 x 45

St

8.1.1.70 Schrank-Verkleidung Stirnseiten

Aufdoppelung der außenliegenden Korpusseiten
durch zweite Lage Beplankung
Spanplatte, Dicke 19 mm
durchgehend schichtstoffbelegt, grün, Kanten ABS

gemäß Zeichnung A.8.2053
und Raumdetail A.7.684

Höhe ca. 2000 mm, Breite ca. 1200 mm
Unterkante auf 100 mm über FFB
verdeckt an Seitenwände der Umkleidemodule befestigen

St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

8	Einrichtung
1	Massmöbel
1	Schrankanlagen
Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Einheit

8.1.1.80 **Blenden B/H bis ca. 50/170cm mit Ablage T ca. 60cm**

Vertikale und Horizontale Blenden
(als Blende mit oberer Ablage)
zwischen Umkleidemodulen mit Sitzbank
bzw. zwischen Umkleidemodulen und angrenzenden Wänden und Stützen

gemäß Zeichnung A.8.2053
und Raumdetail A.7.684

Bestehend aus Spanplatten, Dicke 19 mm, Aussenseite mit Schichtstoff wie
Schranktüren, Innenseite mit entsprechendem Gegenzugmaterial
Breite bis 50 cm, Höhe bis 170cm, Tiefe bis 60 cm
Vorderkante bündig mit Türen
Oberkante bündig mit Schrankdeckel
Ecken auf Gehrung mit innenliegender Metallfeder
verdeckt und dicht an Schrankkorpus und anschliessenden Wänden befestigt

St

8.1.1.82 **Blenden B/H bis ca. 50/210cm mit Ablage T ca. 60cm**

Vertikale und Horizontale Blenden
(als Blende mit oberer Ablage)

gemäß Zeichnung A.8.2053
und Raumdetail A.7.684

wie vor jedoch,
bei Umkleideschränken ohne Sitzbank

Breite bis 50 cm, Höhe bis 210cm, Tiefe bis 60 cm

St

8.1.1.90 **Sockel**

durchgehendes Aluminium-Hohlkehlsockelprofil, Dicke 2,5 mm, Sockelhöhe 100 mm,

gemäß Zeichnung A.8.2053
und Raumdetail A.7.684

an Schrankaufständerung verdeckt befestigt,
an den Ecken auf Gehrung geschnitten und zusammengefügt für Anschluß des
Bodenbelags (nicht Bestandteil dieser Ausschreibung)

m

LEISTUNGSVERZEICHNIS

8	Einrichtung	
1	Massmöbel	
1	Schrankanlagen	
Ordnungszahl (Pos.-Nr.)		Einheit

8.1.1.95 **Zulage Rückwand**

Sichtbare Rückwand als Zulage
zu den vorbeschriebenen Umkleideschränken aus Pos. 8.1.1.10
aus Spanplatte, Dicke 19 mm,
beidseitig mit Schichtstoff belegt, entsprechend Korpus und Türen
Abmessungen L x H in cm: ca. 480, 360 bzw. 200 x 200 cm
Sichtbare Stösse sind unzulässig

m²

8.1.1.100 **Musterschrank, Umkleide**

Musterschrank Umkleide
Herstellen und Liefern eines Umkleideschranks, Typ 1 und Typ 2 mit Sitzbank
Ausführung wie in Pos. 8.1.1.10, 20, 60 und 80 beschrieben, jedoch zur
Bemusterung und Nachweis der Ausführungsqualität und zur entgeltigen
Festlegung von Oberflächen, Farbtönen, Beschlägen und der Einteilung im
Rahmen der Ausführungsbeschreibung.

Die Musterschränke werden abgerechnet, sobald sie dem Qualitätsstandard der
Ausschreibung und den Anforderungen des Nutzers entsprechen.
Abgelehnte oder überholte Muster, die nicht in die abrechnungsfähige Leistung
eingehen, sind vom AN kostenfrei zu beseitigen.

Inbegriffen im Angebotspreis sind:
- Vorab- Produktion und Montage,
- erhöhter Anteil Handarbeit,
- Umbau, Einbau von Varianten, Vorlage und temporären
Einbau wählbarer preisgleicher Beschläge.
Pauschalpreis (Zulage zur entspr. Position)

St

Schränke Bettzimmer

8.1.1.110 **Schrankanlage 2-Bettzimmer, Normalpflege**

Schrankanlage als Gesamtschrankanlage einschließlich Sockel und
Anschlussleisten,
bestehend aus 2 Patientenschrankelementen mit Wertfach, Kofferfach, Schuhfach,
Wäschefächer

Ausführung entsprechend Plan. A.8. 2050,
Detail A.8. 2150, 2151,
Raumdetail A.7.702

LEISTUNGSVERZEICHNIS

8	Einrichtung
1	Massmöbel
1	Schrankanlagen
Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Einheit

sowie Ausführungsbeschreibung

Seitenteile, Boden, Rückwand, Deckenverblendung aus beidseitig beschichteten Spanplatten; Dicke je 19 mm

Türen aus Tischlerplatte mit Spandeck, Dicke 19 mm,
Oberflächen der Schiebetüren **und** Deckenblende **und Fronten** mit Furnier
Europäische Eiche belegt, Kanten mit Einleimer derselben Holzart

Innenaufteilung je Patientenschrankelement mit einem festen Boden, einem festen Deckenboden, Zwischenboden für Schuhablage, Zwischenboden für Kofferfach, darunter Garderobenhängebügel aus Edelstahl,

Wertfachtür mit Fachverschluss als Pfandschloss gem. Ausführungsbeschreibung

Schiebetürkonstruktion, bestehend aus 2 vor dem Sockel laufende Schiebetüren,
Beschlagssatz für Türflügelgewicht bis 40 kg, verwendbar für 2 Türflügel,

Schiebetürlaufwerk und Führung zum Schrauben,
Ein- und Aushängen der Türflügel bei fester und bei demontierter Blende möglich
Höheneinstellung ± 3 mm an der Aufhängeschraube, ohne Aushängen der Türflügel
Laufwerk: oben laufend, 2-rollig, aus Aluminium,
Lagerung Laufwerk: gleitgelagerte Rollen aus Kunststoff, pro Türflügel 2 Stück
mit Doppelaufschiene aus Aluminium, silber eloxiert,
einschließlich der Führungsschienen im Türblatt, die erforderlichen
Doppelführungen zum Einpressen in den Unterboden sowie die Türblattanschläge.

Schiebetürgriffe als Bügelgriffe, Edelstahl matt gebürstet,
Form nach Bemusterung und Freigabe Bauleitung

Über die gesamte Schranklänge und Breite hinterschnittener Sockel aus HPL-
Vollkernmaterial, Dicke 10 mm, Höhe ca. 115 mm,
Ecken sauber auf Gehrung gearbeitet und verschliffen, verdeckt an
Schrankunterkonstruktion befestigt, vorgerichtet für Belegen mit Bodenbelag
(Kautschuk, siehe Ausbau)

Gesamtabmessungen der Anlage (ohne Deckenblende) :

B x H x T: ca. 125 x 220 x 57 cm

Höhe der Deckenblende ca. 70 cm, bis Unterkante abgehängte Decke, Breite bis
135 cm

Einbauort: Bettzimmer Normalpflege,
Ebene 3 und 4

St

8.1.1.120

Schrankanlage 2-Bettzimmer, Beobachtungsstation

Schrankanlage als Gesamtschrankanlage
wie in Pos. 8.1.1.110 beschrieben, jedoch
mit geringerer Tiefe von ca. 47 bis 57 cm

LEISTUNGSVERZEICHNIS

8	Einrichtung
1	Massmöbel
1	Schrankanlagen

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Einheit
----------------------------	---------

Ausführung entsprechend Pläne Nr. A.8. 2051

Raumdetail A.7.664
sowie Ausführungsbeschreibung

Gesamtabmessungen der Anlage (ohne Deckenblende) :
B x H x T: ca. 125 x 220 x 46,6 cm
Höhe der Deckenblende ca. 70 cm, bis Unterkante abgehängte Decke, Breite 135 cm

Einbauort: Bettzimmer Beobachtungsstation, Ebene +1

St

8.1.1.130

Schrankanlage 1-Bettzimmer, Beobachtungsstation

Schrankanlage als Gesamtschrankanlage wie in Pos. 8.1.1.110 beschrieben, jedoch mit einem Patientenschrank und geänderten Abmessungen, Patientenschrank jeweils mit doppelflügeligen Drehtüren, Kleiderstange aus matt gebürstetem Edelstahl anstelle des Garderobenbügels, Deckenblende über den Schrank auskragend, Auskragung 60 x 65 cm, mit geschlossenem Boden

Unterhalb der auskragenden Deckenblende, Einbau einer Arbeitsplatte aus Tischlerplatte, beidseitig mit Schichtstoff, weiss, belegt, Dicke 40 mm, sichtbare Kanten mit Einleimer aus Hartholz, 8 mm, Die Arbeitsplatte mit den Abmessungen von 60 x 65 cm ist ohne sichtbare Konsolen in die rechtwinkelige Nische zwischen Schrankwand und Wandverkleidung des Ausbaugewerks zu integrieren. Die entsprechenden Aufwendungen und Anpassungen sind inbegriffen

Ausführung entsprechend Pläne Nr. A.8. 2052
Detail A.8. 2150, 2151,
Raumdetail A.7.665
sowie Ausführungsbeschreibung

Gesamtabmessungen der Anlage (ohne Deckenblende) :
B x H x T: ca. 63,5 x 220 x 60 cm
Höhe der Deckenblende ca. 70 cm, bis Unterkante abgehängte Decke, Breite ca. 95 cm

Einbauort: Bettzimmer Beobachtungsstation, Ebene +1

St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

8	Einrichtung	
1	Massmöbel	
1	Schrankanlagen	
Ordnungszahl (Pos.-Nr.)		Einheit

8.1.1.135 **Zulage für behindertengerechte Einrichtung**

Zulage zu vorbeschriebener Schrankanlage aus Pos. 8.1.1.110 2-Bettzimmer, Normalpflege, für behindertengerechte Nutzung.
Anordnung der Türgriffe auf +85 cm und der Wertefächer auf max. +85 cm ab FFB einschl. Ausführung einer Seitenblende als Wandanschluss.

St

8.1.1.140 **Musterschrank, Bettzimmer**

Herstellen und Liefern eines Patientenschanks
Ausführung wie in Pos. 8.1.1.110 beschrieben, jedoch zur Bemusterung und Nachweis der Ausführungsqualität und zur entgeltigen Festlegung von Oberflächen, Farbtönen, Beschlägen und der Einteilung im Rahmen der Ausführungsbeschreibung.

Die Musterschränke werden abgerechnet, sobald sie dem Qualitätsstandard der Ausschreibung und den Anforderungen des Nutzers entsprechen.
Abgelehnte oder überholte Muster, die nicht in die abrechnungsfähige Leistung eingehen, sind vom AN kostenfrei zu beseitigen.

Inbegriffen im Angebotspreis sind:

- Vorab- Produktion und Montage,
 - erhöhter Anteil Handarbeit,
 - Umbau, Einbau von Varianten, Vorlage und temporären Einbau wählbarer preisgleicher Beschläge.
- Pauschalpreis (Zulage zur entspr. Position)

St

Modulschränke

8.1.1.150 **Schrankanlage Pflegestützpunkt linear**

Schrankanlage als Gesamtschrankanlage einschließlich Deckenverblendung, Sockel und Anschlussleisten,
bestehend aus 5 Modulschränkelementen, geeignet zur Aufnahme von bauseitigen Modulträgerwänden und der Module,
seitlich 1 Schrankelement zur Einhausung der Rohrpoststation (nicht Bestandteil dieser Ausschreibung)

Ausführung entsprechend Pläne Nr. A.8.2054, 2078
Raumdetail A.7.705, 674
sowie Ausführungsbeschreibung

Korpus und Fachböden aus beidseitig beschichteten Spanplatten; Dicke je 19 mm

LEISTUNGSVERZEICHNIS

8	Einrichtung	
1	Massmöbel	
1	Schrankanlagen	
Ordnungszahl (Pos.-Nr.)		Einheit
	<p>Rückwand aus beidseitig beschichteten Spanplatten; Dicke 10 mm Türen aus Tischlerplatte mit Spandek, Dicke 19 mm, Innenaufteilung je Modulschränkelement mit 4 verstellbaren Einlegeböden, alle Oberflächen Schichtstoff, Farbton weiss, Kanten mit farbgleichem ABS- Einleimer, Türen Modulschränke 1-flügelig mit spiegelbildlicher Anordnung Türen Rohrpostschrank 2-flügelig</p> <p>Türen und Blenden jeweils aufliegend,</p> <p>Alle Beschläge verdeckt liegend, einschließlich Schlösser, Türen Modulschränke jeweils mit Drehstangenschloss und Zylinderolive Türe Rohrpostschrank mit Drehstangenschloss und Dreholive Durchgehender Sockel aus HPL-Vollkernmaterial, Ecken auf Gehrung, Vorderkante Sockel zurückspringend, bündig mit den seitlichen Passleisten und Anschlussleiste abgehängte Decke , an Schrankunterkonstruktion verdeckt befestigt</p> <p>Lichte Abmessungen Modulschränkeinelement, B x T: 42 x 63 cm,</p> <p>Gesamtabmessungen der Anlage (ohne Deckenblende) : B x H x T: ca. 321,5 x 220 x 67 cm Höhe der Deckenblende ca. 70 cm, bis Unterkante abgehängte Decke</p> <p>Einbauort: Pflegestützpunkt, Ebene 3 und 4 Stützpunkt Poliambulatorien, Ebene 0</p>	St

8.1.1.155

Schrankanlage Pflegestützpunkt mit Unterbauschrank

Schrankanlage als Gesamtschrankanlage einschließlich L-förmiger
Deckenverblendung, Sockel und Anschlussleisten,
wie vor beschrieben, jedoch
bestehend aus 4 Modulschränkelementen, geeignet zur Aufnahme von
Modulträgerwänden und der Module (nicht Bestandteil dieser Ausschreibung),
seitlich 1 Schrankelement zur Einhausung der Rohrpoststation (nicht Bestandteil
dieser Ausschreibung) und 1 Seitenblende
sowie ein Arbeitsplatz/Unterbauschrank, Höhe 90 cm, bestehend aus Korpus,
Zwischenwand und einem verstellbaren Einlegeboden,
Arbeitsplatte aus Spanplatte, beidseitig HPL beschichtet, Dicke 30 mm,
Vorderkante mit ABS Einleimer, einschl. rückseitiger und seitlicher Aufkantung,
Länge ca. 228 cm
mit eingebautem Waschbecken aus Mineralwerkstoff,
einschl. Spritzschutz aus rückseitig emailliertem ESG Weiss-Glas, Dicke 4-6 mm,
mit 2 Bohrungen für die Wandarmatur,

Ausführung, Einteilung und Abmessungen entsprechend
Plan Nr. A.8. 2060
sowie Ausführungsbeschreibung

LEISTUNGSVERZEICHNIS

8	Einrichtung	
1	Massmöbel	
1	Schrankanlagen	
Ordnungszahl (Pos.-Nr.)		Einheit

Lichte Abmessungen Modulschrankeinzelement,
B x T: 42 x 63 cm,

Gesamtabmessungen der Anlage (ohne Deckenblende):
B x H x T: ca. 505 x 220 x 67 cm
Höhe der Deckenblende ca. 70 cm,
bis Unterkante abgehängte Decke,
L-förmig ca. B 278 + 67 x H 70 cm

Spritzschutz aus rückseitig emailliertem ESG Weiss-Glas, BxH: ca. 228 x 65 cm

Einbauort: Pflegestützpunkt, Ebene +3

St

8.1.1.160

Schrankanlage Stützpunkt Notaufnahme

Schrankanlage als Gesamtschrankanlage einschließlich Sockel,
wie vor beschrieben, jedoch
bestehend aus 6 Modulschranelementen, geeignet zur Aufnahme von
Modulträgerwänden und der Module (nicht Bestandteil dieser Ausschreibung),
seitlich 2 Schrankelemente zur Einhausung der Rohrpoststation (nicht Bestandteil
dieser Ausschreibung) sowie 2 rechtwinkligen Verkleidungen/Blenden

Hohlstützen, links und rechts, bestehend aus einer ausgesteiften Unterkonstruktion
und einer Bekleidung aus Spanplatten 19 mm, beidseitig mit Schichtstoff belegt,
Abmessungen B x T: 300 x 690 mm
Höhe 2200 mm
Querträger/Sturz, oberhalb Schrankanlage verlaufend,
Höhe 180 mm, verwindungssteife Unterkonstruktion und Bekleidung aus
Spanplatten, 19 mm, mit Schichtstoff belegt
Stützen und Träger sind als eine Einheit zu bauen,
im Anschlussbereich der Zugangstüren sind die Bekleidungen exakt auszusparen
Einschließlich Unterkonstruktion und Anpassung eines Modulschranks für von
gesondertem AN einzubauender Rohrpostanlage

Türelemente in gesonderter Position beschrieben

Ausführung entsprechend Plan Nr. A.8. 2055
Details A.8. 2153
Raumdetail A.7.659
sowie Ausführungsbeschreibung

Lichte Abmessungen Modulschrankeinzelement,
B x T: 42 x 63 cm,

Gesamtabmessungen der Anlage:
B x H x T: ca. 810 x 238 x 69 cm

LEISTUNGSVERZEICHNIS

8	Einrichtung	
1	Massmöbel	
1	Schrankanlagen	
Ordnungszahl (Pos.-Nr.)		Einheit

Einbauort: Stützpunkt Notaufnahme, Ebene +1

St

8.1.1.170 **Türelemente, Pflegestützpunkt Notaufnahme**

Türelemente in die unter Pos. 8.1.1.160 beschriebene Konstruktion des
Pflegestützpunkts Notaufnahme einbauen
gem. Zeichnung A.8.2055
Raumdetail A.7.659

als Holztürelement
bestehend aus Türzarge, laminiertem Vollholz, Querschnitt 70x50 mm, mit Türfalz
und Nut für Dichtprofil,
Oberfläche Schichtstoff, Farbton hellgetönt, weiss wie Schrankfronten,
3-seitig umlaufendes Dichtprofil, EPDM, schwarz
einschl. der Bandaufnahmeelemente aus Edelstahl
Lichtes Öffnungsmass, B x H in cm, ca. 95 x 210

Befestigung der Zarge am Boden und seitlich an den Korpussen Theke und
Schrank

Türblatt aus Holz und Holzwerkstoffen,
Deckplatte: Hartfaser/HDF 3 mm
Einlage: Vollspanplatte
Rahmen: Massivholz mit Multiplex-Stabilisator für erhöhte Ausreißfestigkeit von
Band und Schloss

Kantenausbildung gefalzt, bündig einschlagend,
Dicke 50 mm,
Einleimer passend zur Oberfläche lackiert
Oberfläche Schichtstoff, HPL, weiss, entsprechend der angrenzenden
Verkleidungen

Beschläge in gesonderter Position beschrieben

einschl. der passenden Beschläge,
Bänder, Drücker und Schloss,
Bänder 3-dimensional verstellbar, kugelgelagert,

St

8.1.1.180 **Beschlagsgarnitur, Türelemente**

Beschlagsgarnitur, passend zu den vorbeschriebenen Türelementen,
bestehend aus:

2 Stück Objektband für flächenbündig einschlagende Türen mit dreidimensional
verstellbaren Aufnahmeelementen Größe 160 mm,

LEISTUNGSVERZEICHNIS

8	Einrichtung
1	Massmöbel
1	Schrankanlagen

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Einheit
----------------------------	---------

Rollendurchmesser ca. 22,5 mm
DIN recht und links verwendbar,
Innenliegender verdrehsicherer Schraubstift,
verdeckt liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager,
Oberfläche Edelstahl, matt gebürstet
Belastbarkeit 120 kg

Behördeneinsteckschloss
für gefälzte Türen aus Holz
Entfernung 72 mm
Dornmass 65 mm
Klemmnuss 9 mm aus Stahl
in Stahlringen gelagert,
selbsttätig nachspannend
Stulp 20 oder 24 x 235 mm Edelstahl abgerundet
mit Stahlbuchsen als Späneschutz
Kurbelfalle
Riegel Stahl vernickelt poliert
mit Stahl-Fallenfeder und gehärteter
Drücker-Hochhaltefeder
mit Graphitkanal und vernickelter Verschlussschraube
in der Stulpe
vorgerichtet für Profilzylinder (PZ)
mit Schliessblech

Türdrücker Edelstahl , Durchmesser 20 mm,
zwei runde Ecken, Innenradius 10 mm,
Querschnitt gleichbleibend
Abmessungen BxT 145x76 mm,
Rückkantung 50 mm
aus Edelstahl massiv, strichmatte Oberflächen
stoß-, abrieb- und korrosionsfest
mit Drückerrosetten und Profilzylinderrosetten
mit Kugellager und Federautomatik, in der Rosette verdeckt
festdrehbare Verbindung durch wartungsfreie Spezialkugellager zwischen
Türdrücker und Rosetten
Verwindungssteifer Vierkantstift, gehärtet und
verzinkt.
Unsichtbare Beschlagverschraubung.
Senkschrauben mit Lockerungssicherung.
EN 179
Eine Garnitur bestehend aus zwei Drückern, Dorn,
zwei Drückerrosetten- und zwei Profilzylinderrosetten
Lieferung und Montage nach Bemusterung und Freigabe von Form und Typ durch
die Bauleitung

St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

8	Einrichtung	
1	Massmöbel	
1	Schrankanlagen	
Ordnungszahl (Pos.-Nr.)		Einheit

8.1.1.190 **Schrankanlage Stützpunkt Radiologie**

Schrankanlage als Gesamtschrankanlage einschließlich L-förmiger Deckenverblendung, Sockel und Anschlussleisten, wie in Pos. 8.1.1.150 beschrieben, jedoch Tiefe 37 cm bestehend aus Schrankelement zur Einhausung der Rohrpoststation (nicht Bestandteil dieser Ausschreibung) ohne Einlegeboden, Rückwand mit Aussparung für die Rohrpoststation nach Angabe Bauleitung

Ausführung entsprechend Plan Nr. A.8. 2056 sowie Ausführungsbeschreibung

Gesamtabmessungen der Anlage (ohne Deckenblende) :
B x H x T: ca. 82 x 220 x 37 cm
Höhe der Deckenblende 70 cm

Einbauort: Stützpunkt Radiologie, Ebene +1

St

8.1.1.210 **Schrankanlage Aufnahme MRT**

Schrankanlage als Gesamtschrankanlage einschließlich Deckenverblendung, Sockel und Anschlussleisten, wie in Pos. 8.1.1.150 beschrieben, jedoch bestehend aus 4 Modulschrankelementen, geeignet zur Aufnahme von Modulträgerwänden und der Module (nicht Bestandteil dieser Ausschreibung), seitlich 1 Schrankelement zur Einhausung der Rohrpoststation (nicht Bestandteil dieser Ausschreibung) sowie 1 seitliche Blende ohne Einlegeboden, Rückwand mit Aussparung für die Rohrpoststation nach Angabe Bauleitung

Ausführung entsprechend Plan Nr. A.8. 2057 sowie Ausführungsbeschreibung

Lichte Abmessungen Modulschrankeinelement,
B x T: 42 x 33 cm,

Gesamtabmessungen der Anlage (ohne Deckenblende) :
B x H x T: ca. 275 x 220 x 67 cm

Einbauort: Aufnahme MRT, Ebene +1

St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

8	Einrichtung	
1	Massmöbel	
1	Schrankanlagen	
Ordnungszahl (Pos.-Nr.)		Einheit

8.1.1.225 **Schrankanlage Stützpunkt Traumatologie**

Schrankanlage als Gesamtschrankanlage einschließlich U-förmiger Deckenverblendung, Sockel und Anschlussleisten, wie in Pos. 8.1.1.150 beschrieben, jedoch Tiefe 37 cm bestehend aus 2 Modulschränkelementen, geeignet zur Aufnahme von Modulträgerwänden und der Module (nicht Bestandteil dieser Ausschreibung), seitlich 1 Schrankelement zur Einhausung der Rohrpoststation (nicht Bestandteil dieser Ausschreibung) ohne Einlegeboden, Rückwand mit Aussparung für die Rohrpoststation nach Angabe Bauleitung

Ausführung entsprechend Plan Nr. A.8. 2099
Raumdetail A.7.690
sowie Ausführungsbeschreibung

Lichte Abmessungen Modulschrankeinelement,
B x T: 42 x 33 cm,

Gesamtabmessungen der Anlage (ohne Deckenblende) :
B x H x T: ca. 174 x 220 x 37 cm

Einbauort: Stützpunkt Traumatologie, Ebene +1

St

8.1.1.228 **Modul Schrankanlage**

Schrankanlage als Gesamtschrankanlage einschließlich Deckenverblendung, Sockel und Anschlussleisten, wie in Pos. 8.1.1.150 beschrieben , jedoch Tiefe 42 cm bestehend aus 3 Modulschränkelementen, geeignet zur Aufnahme von Modulträgerwänden und der Module (nicht Bestandteil dieser Ausschreibung),

Lichte Abmessungen Modulschrankeinelement,
B x T: 42 x 63 x 220 cm

St

8.1.1.230 **Musterschrank, Modulschrank**

Herstellen und Liefern eines Modulschranks
Ausführung wie in Pos. 8.1.1.150 beschrieben, jedoch zur Bemusterung und Nachweis der Ausführungsqualität und zur entgeltigen Festlegung von Oberflächen, Farbtönen, Beschlägen und der Einteilung im Rahmen der Ausführungsbeschreibung.

Die Musterschränke werden abgerechnet, sobald sie dem Qualitätsstandard der Ausschreibung und den Anforderungen des Nutzers entsprechen.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

8	Einrichtung	
1	Massmöbel	
1	Schrankanlagen	
Ordnungszahl (Pos.-Nr.)		Einheit

Abgelehnte oder überholte Muster, die nicht in die abrechnungsfähige Leistung eingehen, sind vom AN kostenfrei zu beseitigen.

Inbegriffen im Angebotspreis sind:

- Vorab- Produktion und Montage,
 - erhöhter Anteil Handarbeit,
 - Umbau, Einbau von Varianten, Vorlage und temporären Einbau wählbarer preisgleicher Beschläge.
- Pauschalpreis (Zulage zur entspr. Position)

St

Rohrpoststation

Bei Rohrpoststationen sind in die Deckenverkleidung Bohrungen für die optische und akustische Signalanzeigen bei der Montage in Absprache mit Elektrofirma und Montagetrupp Rohrpost zu beachten und in die Einheitspreise mit einzukalkulieren. Ausführung der Oberblenden als reversible Blenden für bauseitige technische Montagen z.B. optisch u. akustisches Signal der Rohrpostanlage bzw. Elektroinstallationen

8.1.1.275 **Schrankanlage, Pflegestützpunkt E+1**

Schrankanlage als Gesamtschrankanlage einschließlich abnehmbarer Deckenverblendung, Sockel und Anschlussleisten, wie in Position 8.1.1.150 beschrieben, jedoch bestehend aus 2 Modulschränkelementen, geeignet zur Aufnahme von Modulträgerwänden und der Module (nicht Bestandteil dieser Ausschreibung), seitlich 1 Schränkelement zur Einhausung der Rohrpoststation (nicht Bestandteil dieser Ausschreibung) ohne Einlegeboden, Rückwand mit Aussparung für die Rohrpoststation nach Angabe Bauleitung

Ausführung, Einteilung und Abmessungen entsprechend Plan Nr. A.8. 2063 sowie Ausführungsbeschreibung Schrankanlagen

Gesamtabmessungen (ohne Deckenblende) :
B x H x T: ca. 184 x 220 x 67 cm

U-förmige Deckenblende,
B x H : ca. 184 + 67+67 x 70 cm
bis Unterkante abgehängte Decke

Einbauort: Pflegestützpunkt E+1

St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

8	Einrichtung	
1	Massmöbel	
1	Schrankanlagen	
Ordnungszahl (Pos.-Nr.)		Einheit

8.1.1.277 **Schrankanlage, Pflegestützpunkt, E 0**

Schrankanlage als Gesamtschrankanlage einschließlich Deckenverblendung, Sockel und Anschlussleisten, wie in Position 8.1.1.150 beschrieben, jedoch ohne Rückwand und ohne Einlegeböden bestehend aus 1 Modulschrankschrank, geeignet zur Aufnahme von Modulträgerwänden und der Module (nicht Bestandteil dieser Ausschreibung), seitlich 1 Schrankelement zur Einhausung der Rohrpoststation (nicht Bestandteil dieser Ausschreibung)
Ausführung, Einteilung und Abmessungen entsprechend Plan Nr. A.8. 2058 sowie Ausführungsbeschreibung Schrankanlagen

Gesamtabmessungen (ohne Deckenblende) :
B x H x T: ca. 138 x 220 x 67 cm

U-förmige Deckenblende,
B x H : ca. 138+ 67+67 x 70 cm
bis Unterkante abgehängte Decke

Einbauort: Pflegestützpunkt, Ebene 0

St

8.1.1.280 **Schrank Rohrpoststation, Stützpunkt Aufwachraum**

Schrankanlage einschließlich Deckenverblendung, Sockel und Anschlussleisten, als Einhausung der Rohrpoststation (nicht Bestandteil dieser Ausschreibung),

Ausführung, Einteilung und Abmessungen entsprechend Plan Nr. A.8. 2064
Raumdetail A.7.733
sowie Ausführungsbeschreibung Schrankanlagen

wie in Position 8.1.1.150 beschrieben, jedoch ohne Einlegeböden Rückwand mit Aussparung für die Rohrpoststation nach Angabe Bauleitung

Gesamtabmessungen (ohne Deckenblende) :
B x H x T: ca. 78 x 220 x 60 cm
Höhe der Deckenblende ca. 70 cm, bis Unterkante abgehängte Decke

einschl. seitlicher raumhoher Blende, ca. 70 cm, zwischen Schrank und angrenzender Wand (71 cm)

Einbauort: Stützpunkt Aufwachraum, Ebene +2

St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

8	Einrichtung
1	Massmöbel
1	Schrankanlagen
Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Einheit

8.1.1.285 **Schrank Rohrpoststation**

Schrankanlage einschließlich L-förmiger Deckenverblendung, Sockel und Anschlussleisten,
als Einhausung der Rohrpoststation (nicht Bestandteil dieser Ausschreibung),

gemäß Zeichnung A.8.2107

wie in Position 8.1.1. 280 beschrieben, jedoch

Gesamtabmessungen (ohne Deckenblende) :
B x H x T: ca. 92 x 220 x 60 cm

Einbauort: Medikamenten, Blutkühl. E+2

St

8.1.1.290 **Schrank Rohrpoststation, Anmeldung Notaufnahme**

Schrankanlage einschließlich Deckenverblendung, Sockel und Anschlussleisten,
als Einhausung der Rohrpoststation (nicht Bestandteil dieser Ausschreibung),

Ausführung, Einteilung und Abmessungen entsprechend Plan Nr. A.8. 2065
Raumdetail A.7.660
sowie Ausführungsbeschreibung Schrankanlagen

wie in Position 8.1.1.280 beschrieben, jedoch

Gesamtabmessungen (ohne Deckenblende) :
B x H x T: ca. 74 x 220 x 80 cm
Höhe der Deckenblende ca. 90 cm, bis Unterkante abgehängte Decke

Einbauort: Anmeldung Notaufnahme, Ebene +1

St

Schränke Büros, Arztdienststräume

8.1.1.300 **Schrankanlage Anmeldung Notaufnahme**

Schrank einschließlich Deckenverblendung, Sockel und Anschlussleisten,

Ausführung, Einteilung und Abmessungen entsprechend Plan Nr. A.8. 2065
Raumdetail A.7.660

sowie Ausführungsbeschreibung Schrankanlagen

Korpus und Fachböden aus beidseitig beschichteten Spanplatten; Dicke je 19 mm
Rückwand aus beidseitig beschichteten Spanplatten; Dicke 10 mm

LEISTUNGSVERZEICHNIS

8	Einrichtung
1	Massmöbel
1	Schrankanlagen
Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Einheit

Türen aus Tischlerplatte mit Spandeck, Dicke 19 mm,
Innenaufteilung mit 4 verstellbaren Einlegeböden,
Türen und Blenden aufliegend,
Beschläge verdeckt liegend, einschließlich Schloß

Türe, 2-flügelig, mit Drehstangenschloss und Zylinderolive

Sockel und Oberblende 2-seitig umlaufend

Gesamtabmessungen (ohne Deckenblende) :
B x H x T: ca. 74 x 220 x 80 cm
Höhe der Deckenblende ca. 90 cm, bis Unterkante abgehängte Decke

Einbauort: Anmeldung Notaufnahme, Ebene +1

St

8.1.1.310

Schrankanlage Arztdienstraum 1 AP

Schrank einschließlich Sockel, seitliche Anschlussleisten und Blenden als
Aktenschrank mit seitlichem Garderobenabteil

Ausführung entsprechend Plan Nr. A.8. 2067
Raumdetail A.7.703
sowie Ausführungsbeschreibung Schrankanlagen
Korpus und Fachböden aus beidseitig beschichteten Spanplatten; Dicke je 19 mm
Rückwand aus beidseitig beschichteten Spanplatten; Dicke 10 mm
Türen aus Tischlerplatte mit Spandeck, Dicke 19 mm,
Innenaufteilung Aktenschrank mit 4 verstellbaren Einlegeböden,
Innenaufteilung Garderobenschrank mit einem festen Fachboden oberhalb
Schuhablage und festen Fachboden für Hutablage, einschließlich
Garderobenhängebügel aus gebürstetem Edelstahl, D = 12 mm, unterhalb
Fachboden Hutablage befestigt

Türen aufliegend, jeweils 1-flügelig
Beschläge verdeckt liegend, einschließlich Schloß
Türen jeweils mit Schloss und Zylinderolive

Sockel 2-seitig umlaufend
Durchgehender Sockel aus HPL-Vollkernmaterial, Ecken auf Gehrung,
Vorderkante Sockel zurückspringend, bündig mit den seitlichen Passleisten, seitlich
bündig mit Korpus
an Schrankunterkonstruktion verdeckt befestigt

Gesamtabmessungen:
B x H x T: ca. 122,5 x 220 x 40 cm
die vertikalen Kanten und Fugen müssen dem Ausbauraster (65 cm x X)
entsprechen

Einbauort: Arztdiensträume 1 AP, Ebene +3, +4

LEISTUNGSVERZEICHNIS

8	Einrichtung
1	Massmöbel
1	Schrankanlagen
Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Einheit

und Ebene 0 u. +1

Anmerkung: Die Schrankbreiten (weitgehend 122,5 cm können variieren (B= ca.90, 100, 105, 107,5, 112,5, 122,5, 130 cm) siehe Vermaßung in Übersichtsgrundrissen. Die Breite des Garderobenbereichs ist gleich bleibend auszuführen. Die Breite des Aktenschanks ist variabel - siehe Ebene 0 u. +1

St

8.1.1.315 **Deckenblende für Schrankanlage**

Ausführung von Deckenblenden für vorgenannte Schrank-Anlagen

Ausführung entsprechend Ausführungsbeschreibung Schrankanlagen

Abmessungen:

B/T x H : ca. 100 bis 122,5 + 40 cm x H 70 cm

Einbauort: Arztdiensträume 1 AP, Ebene +3, +4
und Ebene 0 u. +1

Anmerkung: Die Schrankbreiten (weitgehend 122,5 cm können variieren (B= ca.90, 100, 105, 107,5, 112,5, 122,5, 130 cm) siehe Vermaßung in Übersichtsgrundrissen.

St

8.1.1.316 **Seitenblende für Schrankanlage**

Ausführung von Seitenblenden für vorgenannte Schrank-Anlagen, einseitig seitlich
Ausführung entsprechend Ausführungsbeschreibung Schrankanlagen

Abmessungen:

B x H : ca. 80 x 220 cm

Einbauort: Arztdiensträume 1 AP, Ebene +1

St

8.1.1.320 **Schrankanlage Arztdienstraum 2 AP**

Schrank einschließlich Sockel und Anschlussleisten,
als Aktenschrank mit seitlichem Garderobenabteil

Ausführung entsprechend Plan Nr. A.8. 2068

Raumdetail A.7.704

sowie nach Ausführungsbeschreibung Schrankanlagen

wie in Pos. 8.1.1.310 beschrieben, jedoch mit

LEISTUNGSVERZEICHNIS

8	Einrichtung
1	Massmöbel
1	Schrankanlagen
Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Einheit

1 Aktenschranelement mit 8 verstellbaren Fachböden und 1 Garderobenschranelement mit 2 festen Fachböden oberhalb Schuhablage und 2 festen Fachböden für Hutablage einschl. 2 Garderobenhängebügel aus Edelstahl

beide Schrankelemente einzeln abschliessbar mit Zylinderolive

Gesamtabmessungen:
B x H x T: ca. 252,5 x 220 x 40 cm
die vertikalen Kanten und Fugen müssen dem Ausbauraster (65 cm x X) entsprechen

Einbauort: Arztdienststräume 2 AP, Ebene +3, +4

Anmerkung: Die Schrankbreiten (weitgehend 252,5 u. 207,5 cm können variieren - siehe Vermaßung in Übersichtsgrundrissen. (B= ca.167,5, 172,5, 190, 207,5, 210, 230, 245, 252,5 cm) Die Breite des Garderobenbereichs ist gleich bleibend auszuführen. Die Breite des Aktenschanks ist variabel - siehe Ebene 0 u. +1

St

8.1.1.325 **Schrankanlage diensth. Arzt**

Schrank einschließlich L-förmiger Deckenverblendung Sockel und Anschlussleisten,
als Aktenschrank mit seitlichem Garderobenabteil

Ausführung entsprechend Plan Nr. A.8. 2096
sowie nach Ausführungsbeschreibung Schrankanlagen

wie in Pos. 8.1.1.310 beschrieben, jedoch mit
1 Aktenschranelement mit 4 verstellbaren Fachböden und 1 Garderobenschranelement mit 1 festen Fachboden für Hutablage einschl. Garderobenhängebügel aus Edelstahl

beide Schrankelemente einzeln abschliessbar mit Zylinderolive

1 offenes Regalelement, Breite 33 cm, einschließlich Sockel, Anschlussleiste und seitlicher Anschlussblende
mit einem festen durchgehenden Boden, 2 Seitenwände, einer durchgängigen Rückwand,
insgesamt 4 verstellbare Einlegeböden

Gesamtabmessungen:
B x H x T: ca. 165 x 220 x 40 cm
Höhe der Deckenblende ca. 70 cm, bis Unterkante abgehängte Decke
die vertikalen Kanten und Fugen müssen dem Ausbauraster (65 cm x X) entsprechen

Einbauort: Diensth. Arzt, Ebene +3, Raum 3.D.401

St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

8	Einrichtung
1	Massmöbel
1	Schrankanlagen
Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Einheit

8.1.1.330 **Schrankanlage Dienstraum Ärzte**

Schrank einschließlich Sockel und Anschlussleisten,
als Aktenschrank mit seitlichem Garderobenabteil

Ausführung entsprechend Plan Nr. A.8. 2070
sowie Ausführungsbeschreibung Schrankanlagen

wie in Pos. 8.1.1.310 beschrieben, jedoch

Gesamtabmessungen:
B x H x T: ca. 84 x 220 x 40 cm
die vertikalen Kanten und Fugen müssen dem Ausbauraster (65 cm x X)
entsprechen

Einbauort: Dienstraum Ärzte, Ebene +1, +3, +4

St

8.1.1.340 **Schrankanlage Primar**

Schrank einschließlich Sockel und Anschlussleisten,
als Aktenschrank mit seitlichem Garderobenabteil

Ausführung entsprechend Plan Nr. A.8. 2069
Raumdetail A.7.707
sowie Ausführungsbeschreibung Schrankanlagen

bestehend aus 2 Aktenschrankelementen und einem Garderobenelement
wie in Pos. 8.1.1.310 und 320 beschrieben, jedoch
mit 4 festen Fachböden neben Garderobenabteil

Gesamtabmessungen:
B x H x T: ca. 372,5 x 220 x 40 cm
die vertikalen Kanten und Fugen müssen den Ausbauraster (65 cm x X)
entsprechen

Einbauort: Büro Primar, Ebene 0, +1, +2, +3, +4

St

8.1.1.350 **Schrankanlage Arztdienstraum Primar und allgemein**

Schrank einschließlich Sockel und Anschlussleisten, als Aktenschrank

Ausführung entsprechend Plan Nr. A.8. 2069
Raumdetail A.7.707 sowie
Ausführungsbeschreibung Schrankanlagen

LEISTUNGSVERZEICHNIS

8	Einrichtung
1	Massmöbel
1	Schrankanlagen

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Einheit
----------------------------	---------

wie in Pos. 8.1.1.310 beschrieben, jedoch
bestehend aus 1 Aktenschränkelement
Innenaufteilung Aktenschränkbereich mit 8 verstellbaren Einlegeböden, ohne
Garderobenelement

Gesamtabmessungen:
B x H x T: ca. 122,5 x 220 x 40 cm
die vertikalen Kanten und Fugen müssen den Ausbauraster (65 cm x X)
entsprechen

Einbauort: Arztdiensträume Primar und allgemeine Diensträume und Büros,
Verwaltung,
Ebene 0, +1, +2, +3, +4

St

8.1.1.351 **Schrankanlage Konferenz OP Management**

Schrank einschließlich Deckenverblendung, Sockel und Anschlussblenden , als
Aktenschränk

Ausführung gemäß Plan A. 8. 2086 sowie Ausführungsbeschreibung
Schrankanlagen

wie in Pos. 8.1.1.310 beschrieben, jedoch
bestehend aus 4 Aktenschränkelementen, jeweils mit einer Zwischenwand,
Innenaufteilung Aktenschränkbereich mit 32 verstellbaren Einlegeböden,

Breite der Einzelelemente 110 cm
Gesamtabmessungen:
B x H x T: ca. 442 x 220 x 40 cm
Höhe der Deckenblende ca. 70 cm, bis Unterkante abgehängte Decke

Einbauort: Konferenz OP-Management, Ebene +2

St

8.1.1.355 **Schrankanlage Dienstraum OP Management**

Schrank einschließlich abnehmbarer Deckenverblendung, Sockel und
Anschlussleisten, als Aktenschränk

Ausführung gemäß Plan A. 8. 2062 sowie Ausführungsbeschreibung
Schrankanlagen

wie in Pos. 8.1.1.310 beschrieben, jedoch
bestehend aus 2 Aktenschränkelementen, jeweils mit einer Zwischenwand,
Rückwand und Doppeltüren
seitliche Einhausung für 2 Rohrpoststationen (nicht Bestandteil dieser
Ausschreibung),

LEISTUNGSVERZEICHNIS

8	Einrichtung
1	Massmöbel
1	Schrankanlagen

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Einheit
----------------------------	---------

Innenaufteilung Aktenschrankbereich mit 16 verstellbaren Einlegeböden,
Die Einhausung der 2 Rohrpoststationen besteht aus jeweils einem Schrankkorpus,
mit Doppeltüren sowie einer Rückwand mit Ausschnitten für die Rohrpost nach
Angaben der Bauleitung
ohne Garderobenelement
Breite der Einzelelemente 125 cm

Gesamtabmessungen:
B x H x T: ca. 500 x 220 x 60 cm
mit seitlicher vertikaler Anschlussblende, Breite 10 cm
Höhe der abnehmbaren Deckenblende ca. 70 cm, bis Unterkante abgehängte
Decke
Beschläge verdeckt.

Einbauort: Dienstraum OP-Management, Ebene +2

St

8.1.1.357 **Schrankanlage Stützpunkt Befundung**

Schrank einschließlich L-förmiger Deckenverblendung, Sockel und
Anschlussleisten, als Aktenschrank

Ausführung gemäß Plan Nr. A.8. 2075 sowie Ausführungsbeschreibung
Schrankanlagen

wie in Pos. 8.1.1.310 beschrieben, jedoch
bestehend aus 2 Aktenschrankelementen,
Innenaufteilung Aktenschrankbereich mit 8 verstellbaren Einlegeböden,
ohne Garderobenelement

Gesamtabmessungen:
B x H x T: ca. 190 x 220 x 40 cm

Einbauort: Stützpunkt, Befundung E+3

St

8.1.1.360 **Schrankanlage Demonstrationsraum**

Schrank einschließlich Sockel, L-förmiger Deckenblende und Anschlussleisten, als
Aktenschrank

Ausführung entsprechend Plan Nr. A.8.2071
Raumdetail A.7.644

sowie Ausführungsbeschreibung Schrankanlagen

bestehend aus 2 Aktenschrankelementen und einem Garderobenelement
wie in Pos. 8.1.1.310 beschrieben, jedoch mit ca. 70 cm hoher Oberblende welche

LEISTUNGSVERZEICHNIS

8	Einrichtung	
1	Massmöbel	
1	Schrankanlagen	
Ordnungszahl (Pos.-Nr.)		Einheit
	<p>an die abgehängte Decke anschliesst Garderobenelement rechtwinklig zum Aktenschränk angeordnet, ohne Tür, ohne unteren festen Fachboden</p> <p>Gesamtabmessungen (ohne Deckenblende): B x H x T: ca. 260 x 220 x 40 cm</p> <p>Abmessungen Garderobenschränk (ohne Deckenblende): B x H x T: ca. 70 x 220 x 50 cm</p> <p>Höhe Deckenblende 70 cm</p> <p>Einbauort: Demonstrationsraum, Ebene +1</p>	St
8.1.1.361	<p>Aktenschränkelement, einzeln, 60 x 40 cm</p> <p>Schränk einschließlich Sockel und Anschlussleisten, als Aktenschränk</p> <p>Ausführung entsprechend Ausführungsbeschreibung wie in Pos. 8.1.1.310 beschrieben, jedoch bestehend aus 1 Aktenschränkelement mit 4 verstellbaren Einlegeböden</p> <p>Gesamtabmessungen: B x H x T: ca. 60 x 220 x 40 cm</p> <p>Einbauort: Untersuchungsräume, Büros, Diensträume, Verwaltung</p>	St
8.1.1.362	<p>Aktenschränkelement, einzeln, 50 x 60 cm</p> <p>Schränk einschließlich Sockel und Anschlussleisten, als Aktenschränk</p> <p>Ausführung entsprechend Ausführungsbeschreibung wie in Pos. 8.1.1.310 beschrieben, jedoch bestehend aus 1 Aktenschränkelement mit 4 verstellbaren Einlegeböden</p> <p>Gesamtabmessungen: B x H x T: ca. 50 x 220 x 60 cm</p> <p>Einbauort: Koordinator erste Hilfe, Ebene 0</p>	St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

8	Einrichtung	
1	Massmöbel	
1	Schrankanlagen	
Ordnungszahl (Pos.-Nr.)		Einheit

8.1.1.363

Schrankanlage Stützpunkt Sub-Intensivstation

Schrankanlage als Gesamtschrankanlage einschließlich Sockel, wie in Pos 8.1.1.150 beschrieben, jedoch bestehend aus 7 Modulschränkelementen, geeignet zur Aufnahme von Modulträgerwänden und der Module (nicht Bestandteil dieser Ausschreibung), seitlich 1 Schrankelement zur Einhausung der Rohrpoststation (nicht Bestandteil dieser Ausschreibung)

Ausführung und Abmessungen entsprechend Plan Nr. A.8. 2066 sowie Ausführungsbeschreibung Schrankanlagen

Lichte Abmessungen Modulschränkeinelement, B x T: 42 x 63 cm

mit ca. 70 cm hoher U-förmiger Oberblende welche an die abgehängte Decke anschliesst

Sockel und Oberblende 3-seitig umlaufend Vertikale Verblendung zwischen Schrank und Betonstütze, Breite ca. 45 cm, Höhe 2,90 m

Gesamtabmessungen (ohne Deckenblende): B x H x T: ca. 528 x 220 x 47 cm

Einbauort: Stützpunkt Sub-Intensivstation

St

8.1.1.365

Schrankanlage Stationsleitung, mit Oberblende

Schrank einschließlich Sockel und Anschlussleisten, als Aktenschrank

Ausführung entsprechend Plan Nr. A.8. 2059 sowie Ausführungsbeschreibung wie in Pos. 8.1.1.310 beschrieben, jedoch bestehend aus 2 Aktenschränkelementen Innenaufteilung Aktenschrankbereich mit jeweils 4 verstellbaren Einlegeböden, ohne Garderobenelement mit ca. 70 cm hoher L-förmiger Oberblende welche an die abgehängte Decke anschliesst, einschl. Aussenecke

Gesamtabmessungen (ohne Deckenblende): B x H x T: ca. 245 x 220 x 40 cm und Deckenblende H= ca. 70 cm, bis Unterkante abgehängte Decke

LEISTUNGSVERZEICHNIS

8	Einrichtung
1	Massmöbel
1	Schrankanlagen

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Einheit
----------------------------	---------

Einbauort: Stationsleitung, Ebene +3

St

8.1.1.366 **Schrankanlage Aufsicht Zentralsterilisation, Rohrpost**

Schrank einschließlich Sockel und Anschlussleisten, als Aktenschrank und Verkleidung Rohrpoststation

Ausführung entsprechend Plan Nr. A.8. 2102
sowie Ausführungsbeschreibung
wie in Pos. 8.1.1.310 beschrieben, jedoch
bestehend aus 2 Aktenschrankelementen
Innenaufteilung mit je 4 verstellbaren Einlegeböden,
ohne Garderobenelement
seitliche Einhausung für Rohrpoststation (nicht Bestandteil dieser Ausschreibung),
mit ca. 70 cm hoher Oberblende welche an die abgehängte Decke anschliesst

Gesamtabmessungen (ohne Deckenblende):
B x H x T: ca. 380 x 220 x 40 cm

Einbauort: Zentralsterilisation, Ebene +2

St

8.1.1.367 **Schrankanlage Controlcenter**

Schrank einschließlich Sockel und Anschlussleisten,
als Aktenschrank

Ausführung entsprechend Plan Nr. A.8. 2100
sowie Ausführungsbeschreibung
wie in Pos. 8.1.1.310 beschrieben, jedoch
bestehend aus 5 Aktenschrankelement
Innenaufteilung Aktenschrankbereich mit jeweils 4 verstellbaren Einlegeböden,
ohne Garderobenelement

Gesamtabmessungen:
B x H x T: ca. 300 x 220 x 40 cm

Einbauort: Controlcenter, Ebene 0

St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

8	Einrichtung
1	Massmöbel
1	Schrankanlagen
Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Einheit

8.1.1.368 **Schrankanlage Polizei**

Schrank einschließlich Sockel, L-förmiger Deckenblende und Anschlussleisten, als Aktenschrank

Ausführung entsprechend Plan Nr. A.8. 2101
sowie Ausführungsbeschreibung
wie in Pos. 8.1.1.310 beschrieben, jedoch
bestehend aus 3 Aktenschrankelementen
und 1 Garderobenschrankelement

Gesamtabmessungen (ohne Deckenblende):
B x H x T: ca. 243 x 220 x 40 cm
und Deckenblende H= ca. 70 cm, bis Unterkante abgehängte Decke

Einbauort: Polizei, Ebene +1

St

8.1.1.369 **Schrankanlage Laden B= 422,5 cm**

Schrank einschließlich Sockel und Anschlussleisten, als Aktenschrank

Ausführung nach Ausführungsbeschreibung
wie in Pos. 8.1.1.310 beschrieben, jedoch
bestehend aus 5 Aktenschrankelementen mit jeweils Doppeltüren,
Innenaufteilung ohne Zwischenwand
mit jeweils 5 verstellbaren Einlegeböden,
ohne Garderobenelement
Elementbreite 84,5 cm,
und beidseitig seitlichen Anschlussverblendungen
Aufteilung entsprechend Fugenraster
Oberflächen mit Furnier Europäische Eiche belegt

Gesamtabmessungen:
B x H x T: ca. 422,5 x 236 x 50 cm
und Anschluss an abgehängte Decke

Einbauort: Laden, Ebene 0

St

8.1.1.370 **Schrankanlage Laden B= 346 cm**

Schrank einschließlich Sockel und Anschlussleisten, als Aktenschrank

Ausführung nach Ausführungsbeschreibung
wie in Pos. 8.1.1.310 beschrieben, jedoch
bestehend aus 4 Aktenschrankelementen mit jeweils Doppeltüren,

LEISTUNGSVERZEICHNIS

8	Einrichtung
1	Massmöbel
1	Schrankanlagen

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Einheit
----------------------------	---------

Innenaufteilung ohne Zwischenwand
mit jeweils 6 verstellbaren Einlegeböden,
ohne Garderobenelement und ein Element ohne Rückwand (zugänglich für
Heizkreisverteiler)
Elementbreite 86,5 cm,
und beidseitig seitlichen Anschlussverblendungen
Aufteilung entsprechend Fugenraster
Oberflächen mit Furnier Europäische Eiche belegt

Gesamtabmessungen:
B x H x T: ca. 346 x 236 x 50 cm
und Anschluss an abgehängte Decke

Einbauort: Laden, Ebene 0

St

8.1.1.371 **Schrankanlage Transportdienst**

Schrank einschließlich Sockel, Deckenblende und Anschlussleisten,
als Aktenschrank

Ausführung entsprechend Plan Nr. A.8. 2101
sowie Ausführungsbeschreibung
wie in Pos. 8.1.1.310 beschrieben, jedoch
bestehend aus 5 Aktenschrankelementen und
1 Garderobenelement

Gesamtabmessungen :
B x H x T: ca. 363 x 220 x 40 cm
mit seitlicher Anschlussverblendung, Breite 10 cm
und Deckenblende H= ca. 70 cm, bis Unterkante abgehängte Decke

Einbauort: Transportdienst, Ebene +1

St

8.1.1.372 **Schrankanlage Vormerkung Patienten B=193 cm**

Schrank einschließlich Sockel und Anschlussleisten, als Aktenschrank

Ausführung nach Ausführungsbeschreibung
wie in Pos. 8.1.1.310 beschrieben,
sowie Plan A.8.2087
jedoch
bestehend aus 1 raumhohen Aktenschrankelement mit Einfachtüre und 5
verstellbaren Einlegeböden,
sowie
aus 2 Aktenschrankelementen mit jeweils 2 Einfachtüren
Innenaufteilung mit jeweils 3 verstellbaren Einlegeböden

LEISTUNGSVERZEICHNIS

8	Einrichtung
1	Massmöbel
1	Schrankanlagen

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Einheit
----------------------------	---------

im unteren Bereich bis auf Höhe ca. 52 cm über Fertigfussboden ohne
Zwischenwand, Böden und Rückwand als Zugangsmöglichkeit für
Heizkreisverteiler (nicht Bestandteil dieses Verzeichnisses)
Elementbreite 130 cm

Gesamtabmessungen:
B x H x T: ca. 193 x 250 x 60 cm
und Anschluss an abgehängte Decke

Einbauort: Patientenaufnahme E0

St

8.1.1.374 **Schrankanlage Kinderbetreuung**

Schrank einschließlich Sockel, demontable Deckenblende und Anschlussleisten

Ausführung nach Ausführungsbeschreibung
sowie Plan A.8.2106
wie in Pos. 8.1.1.310 beschrieben, jedoch
bestehend aus 2 x 2 Schrankelementen mit jeweils Doppeltüren;
Innenaufteilung mit Zwischenwand
mit jeweils 5 verstellbaren Einlegeböden,

Elementbreite ca. 65 cm.

Gesamtabmessungen:
B x H x T: ca. 4 x 122,5 x 220 x 60 cm
einschl. seitliche Blenden und Deckenblende H=70 cm

Einbauort: Kinderbetreuung

St

8.1.1.375 **Musterschrank, Diensträume**

Herstellen und Liefern eines Schranks, Arztdienstraum,
Ausführung wie in Pos. 8.1.1.310 beschrieben, jedoch zur Bemusterung und
Nachweis der Ausführungsqualität und zur entgeltigen Festlegung von
Oberflächen, Farbtönen, Beschlägen und der Einteilung im Rahmen der
Ausführungsbeschreibung.

Die Musterschränke werden abgerechnet, sobald sie dem Qualitätsstandard der
Ausschreibung und den Anforderungen des Nutzers entsprechen.
Abgelehnte oder überholte Muster, die nicht in die abrechnungsfähige Leistung
eingehen, sind vom AN kostenfrei zu beseitigen.

Inbegriffen im Angebotspreis sind:
- Vorab- Produktion und Montage,
- erhöhter Anteil Handarbeit,

LEISTUNGSVERZEICHNIS

8	Einrichtung	
1	Massmöbel	
1	Schrankanlagen	
Ordnungszahl (Pos.-Nr.)		Einheit

- Umbau, Einbau von Varianten, Vorlage und temporären
Einbau wählbarer preisgleicher Beschläge.
Pauschalpreis (Zulage zur entspr. Position)

St

Teeküchen

8.1.1.380 Küchenzeile Personalaufenthaltsraum

Küchenzeile als Gesamtschrankanlage einschließlich Deckenverblendung, Sockel und Anschlussleisten,
bestehend aus 4 Unterschränken, 4 Oberschränken, 1 Hochschrank sowie 1 Werfachschränk (in gesonderter Position beschrieben)
Arbeitsplatte mit fugenlos integrierter Spüle und Abtropffläche, rückwärtigem Spritzschutz
einschließlich, in gesonderter Position beschriebener, voll integrierter elektrischer Geräte wie Kühlschrank, Spülmaschine, Kochfeld mit 2 Herdplatten, Mikrowelle

Ausführung, Einteilung und Abmessungen entsprechend Plan Nr. A.8. 2072
Raumdetail A.7.710
sowie Ausführungsbeschreibung Schrankanlagen

Innenaufteilung Unterschrank, links, mit Besteckschublade, einschl. passendem Besteckkasten
und einem verstellbaren Einlegeboden
Innenaufteilung Unterschrank Spüle mit Auszug für 3 Abfallbehälter aus Kunststoff einschließlich Deckel aus Edelstahl matt gebürstet
feste Blende oberhalb Auszug,
Innenaufteilung Oberschränke mit je einem verstellbaren Fachboden
Innenaufteilung Hochschrank mit 2 festen Zwischenböden und einem verstellbarem Fachboden
Türen und Blenden aufliegend,
Beschläge verdeckt liegend, einschließlich Schloß

Arbeitsplatte aus monolithischem Mineralwerkstoff, Mindestdicke 12 mm, mit angearbeiteter Aufkantung und abgerundeter Vorderkante, Radius max. 2 mm, Breite 10 cm
Farbton nach Bemusterung
Trägermaterial Spanplatte, gegen eindringende Feuchtigkeit imprägniert
Gesamtdicke der Arbeitsplatte 30 mm. Länge ca. 182 cm
einschl. Spüle und Abtropffläche,
als in Arbeitsplatte integriertes Unterbauspülbecken aus Mineralwerkstoff, Oberfläche glatt,

Unter dem Oberschrank Lichtblende,
(Leuchte nicht Bestandteil dieser Ausschreibung).

Demontabler Sockel aus HPL-Vollkernmaterial, Ecken auf Gehrung, Vorderkante

LEISTUNGSVERZEICHNIS

8	Einrichtung
1	Massmöbel
1	Schrankanlagen
Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Einheit

Sockel zurückspringend, bündig mit den seitlichen Passleisten und Anschlussleiste abgehängte Decke,
mit Sockelschnäpper an Stützenfüßen befestigt,
mit Hohlkammer-Dichtprofil, schwarz, an der Sockelunterseite.

Türen und Schubladen mit Edelstahlbügelgriff,
entsprechend Ausführungsbeschreibung

Geräte:

Die voll integrierten Einbaugeräte sind in gesonderter Position beschrieben.
Einzurechnen sind jedoch die Fronten, Bügelgriffe, Lüftungsgitter aus Edelstahl
sowie alle notwendigen Anpassungen, Ausschnitte und Bohrungen

Gesamtabmessungen der Anlage (ohne Deckenblende) :

B x H x T: ca. 243 x 210 x 60 cm

Höhe der Deckenblende ca. 80 cm, bis Unterkante abgehängte Decke

Einbauort: Personalaufenthaltsräume,
Ebene 0 bis +4

St

8.1.1.382

Küchenzeile Personalaufenthaltsraum, ITS

Küchenzeile als Gesamtschrankanlage einschließlich Deckenverblendung, Sockel und Anschlussleisten,
bestehend aus 5 Unterschränken, 5 Oberschränken, 2 Hochschränken sowie 1 Wertfachschrank (in gesonderter Position beschrieben)
Arbeitsplatte mit fugenlos integrierter Spüle und Abtropffläche, rückwärtigem Spritzschutz
einschließlich, in gesonderter Position beschriebener, voll integrierter elektrischer Geräte wie Kühlschrank, Spülmaschine, Kochfeld mit 2 Herdplatten, Mikrowelle

Ausführung, Einteilung und Abmessungen entsprechend Plan Nr. A.8. 2108,
Raumdetail A.7.718
sowie Ausführungsbeschreibung Schrankanlagen

Innenaufteilung Unterschrank, links und rechts, jeweils mit Besteckschublade,
einschl. passendem Besteckkasten

und einem verstellbaren Einlegeboden

Innenaufteilung Unterschrank Spüle mit Auszug für 3 Abfallbehälter aus Kunststoff
einschließlich Deckel aus Edelstahl matt gebürstet

feste Blende oberhalb Auszug,

Innenaufteilung Oberschränke mit je einem verstellbaren Fachboden

Innenaufteilung Hochschränke mit 3 festen Zwischenböden und 2 verstellbarem Fachböden

Türen und Blenden aufliegend,

Beschläge verdeckt liegend, einschließlich Schloß

Arbeitsplatte aus monolithischem Mineralwerkstoff, Mindestdicke 12 mm, mit angearbeiteter Aufkantung und abgerundeter Vorderkante, Radius max. 2 mm,

LEISTUNGSVERZEICHNIS

8	Einrichtung
1	Massmöbel
1	Schranksanlagen

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Einheit
----------------------------	---------

Breite 10 cm
Farbton nach Bemusterung
Trägermaterial Spanplatte, gegen eindringende Feuchtigkeit imprägniert
Gesamtdicke der Arbeitsplatte 30 mm. Länge ca. 182 cm
einschl. Spüle und Abtropffläche,
als in Arbeitsplatte integriertes Unterbauspülbecken aus Mineralwerkstoff,
Oberfläche glatt,

Unter dem Oberschrank Lichtblende,
(Leuchte nicht Bestandteil dieser Ausschreibung).

Demontabler Sockel aus HPL-Vollkernmaterial, Ecken auf Gehrung, Vorderkante
Sockel zurückspringend, bündig mit den seitlichen Passleisten und Anschlussleiste
abgehängte Decke,
mit Sockelschnäpper an Stützenfüßen befestigt,
mit Hohlkammer-Dichtprofil, schwarz, an der Sockelunterseite.

Türen und Schubladen mit Edelstahlbügelgriff,
entsprechend Ausführungsbeschreibung

Geräte:
Die voll integrierten Einbaugeräte sind in gesonderter Position beschrieben.
Einzurechnen sind jedoch die Fronten, Bügelgriffe, Lüftungsgitter aus Edelstahl
sowie alle notwendigen Anpassungen, Ausschnitte und Bohrungen

Gesamtabmessungen der Anlage (ohne Deckenblende) :
B x H x T: ca. 359 x 210 x 60 cm
Höhe der Deckenblende ca. 80 cm, bis Unterkante abgehängte Decke

Einbauort: Personalaufenthaltsraum Intensivpflege
Ebene +2

St

8.1.1.385

Küchenzeile Beobachtung

Küchenzeile als Gesamtschranksanlage einschließlich Deckenverblendung, wie in
Pos. 8.1.1.380 beschrieben, jedoch mit 2 Oberschränken und 2 Unterschränken,
Modulbreite je 60 cm,
einschl. Spüle, ohne Abtropffläche,
Abfallsammler und vollintegrierter Unterbaukühlschrank (in gesonderter Position
beschrieben)

Gesamtabmessungen der Anlage (ohne Deckenblende) :
B x H x T: ca. 125 x 210 x 60 cm
Höhe der Deckenblende ca. 80 cm, bis Unterkante abgehängte Decke

Ausführung, Einteilung und Abmessungen entsprechend Plan Nr. A.8. 2073 sowie
Ausführungsbeschreibung

LEISTUNGSVERZEICHNIS

8	Einrichtung	
1	Massmöbel	
1	Schrankanlagen	
Ordnungszahl (Pos.-Nr.)		Einheit

Einbauort: Beobachtung, Ebene +2

St

8.1.1.390 **Küchenzeile Stationsküche**

Küchenzeile als Gesamtschrankanlage einschließlich Deckenverblendung, wie in Pos. 8.1.1.380 beschrieben, jedoch mit 5 Oberschränken und 5 Unterschränken, 1 Hochschrank, Modulbreite je 60 cm, einschl. Spüle mit 2 Spülbecken und Abtropffläche, 2 Abfallsammler

Gesamtabmessungen der Anlage (ohne Deckenblende) :

B x H x T: ca. 375 x 210 x 60 cm

Höhe der Deckenblende ca. 80 cm, bis Unterkante abgehängte Decke

Ausführung, Einteilung und Abmessungen entsprechend Plan Nr. A.8. 2074 sowie Ausführungsbeschreibung

Einbauort: Stationsküchen, Ebene +1, +3 und +4

St

8.1.1.400 **Wertfachschränk**

Wertfachschränkanlage ohne Deckenverblendung, Sockelblende, seitliche Blenden, Sockel, welche in gesonderten Positionen beschrieben sind. Bestehend aus einer Kombination aus 4 aneinandergereihten und fest verbundenen Modulen aus jeweils 3 Stück übereinandergestapelten Wertfächer

Ausführung entsprechend Plan Nr. A.8. 2072 und 2108

Raumdetail A.7.710, 718

sowie Ausführungsbeschreibung

Korpus aus beidseitig HPL-beschichteten Spanplatten; Dicke je 19 mm

Türen aus Tischlerplatte mit Spandek, Dicke 19 mm,

Rückwand 13 mm.

Innenaufteilung:

feste Zwischenböden gemäß Zeichnung für 12 Fächer

einschließlich durchgehendem Boden und Frontblende unterhalb Wertfächer

Die Wertfächer sind jeweils mit einer Drehtüre auszustatten,

in die Bohrungen für das vom AN der Schließanlage eingebaute Schloss herzustellen sind.

Siehe Ausführungsbeschreibung Schrankanlagen

Alle Flächen und Fronten mit Schichtstoff belegt, Farbton weiss, Kanten mit Kunststoffanleimer

Lichte Abmessungen der Fächer:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

8	Einrichtung
1	Massmöbel
1	Schranksanlagen

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Einheit
----------------------------	---------

B x H x T: ca. 26 x 58 x 36 cm

Gesamtabmessungen Schrank::
B x H x T: ca. 120 x 210 x 40 cm

Einbauort: Personalaufenthaltsräume,
Ebene 0 bis +4

St

8.1.1.402 Modul Wertfachschränk

Modul Wertfachschranksanlage ohne Deckenverblendung, Sockelblende, seitliche
Blenden, Sockel, welche in gesonderten Positionen beschrieben sind.
wie in Pos. 8.1.1.400 beschrieben, jedoch
als Einzelmodul aus
3 Stück übereinandergestapelten Wertfächer

Gesamtabmessungen Modul::
B x H x T: ca. 30 x 210 x 40 cm

St

8.1.1.405 Deckenblende Wertfachschränk

Deckenblenden aus beidseitig beschichteten Spanplatten; Dicke je 19 mm
Oberflächen HPL-Schichtstoff Farbton weiss, Kanten mit ABS-Kunststoffanleimer
Eckverbindungen mit Nut und Feder
einschl. Unterkonstruktion und Befestigungsmittel
Befestigung der Blenden verdeckt, ohne äußerlich sichtbare Befestigungsmittel
Höhe der Deckenblende bis 80 cm, von Oberkante Schränke bzw.
Nischenabschlussblende bis Unterkante abgehängte Decke.
Anschlüsse an angrenzende Bauteile mit durchgehender, beschichteter Passleiste
und Schattenfuge, 20 mm

m

8.1.1.410 Sockel Wertfachschränk

durchgehender Sockel aus HPL-Vollkernmaterial, Dicke 10 mm, Höhe ca. 100 mm,
Farbton entsprechend Schrank, Ecken sauber auf Gehrung gearbeitet, verklebt und
verschliffen,
Vorderkante Sockel zurückspringend, bündig mit den seitlichen Passleisten
mit Sockelschnäpper verdeckt an Stützenfüßen befestigt,
einschließlich dauerelastische Verfugung im Farbton des Sockels

m

LEISTUNGSVERZEICHNIS

8	Einrichtung	
1	Massmöbel	
1	Schrankanlagen	
Ordnungszahl (Pos.-Nr.)		Einheit

8.1.1.415 Anschlussblende Wertfachschrank

Vertikale Verkleidungen, Blenden und Passblenden aus beidseitig beschichteten Spanplatten; Dicke je 19 mm
Oberflächen HPL-Schichtstoff in RAL-Farbton nach Wahl des AG's mit ABS-Anleimer.
Eckverbindungen mit Nut und Feder
einschl. Unterkonstruktion und Befestigungsmittel
Befestigung der Blenden verdeckt, ohne äußerlich sichtbare Befestigungsmittel
Anschlüsse an angrenzende Bauteile mit durchgehender, beschichteter Passleite und Schattenfuge, 20 mm

m

8.1.1.420 Spritzschutz Glas

Spritzschutz passend zu den in Pos. 8.1.1.380 bis 390 beschriebenen Küchenzeilen
nach Raumdetailzeichnung massgerecht zwischen Aufkantung Arbeitsplatte und Unterkante Oberschrank werkseitig herstellen und einbauen

Bestehend aus rückseitig mit Emaille beschichtetem Float-Glas, Dicke 4 mm, Farbe reinweiss RAL 9010 (nach Bemusterung bzw. Angabe der Bauleitung), mit gefasteten Kanten.

Befestigung rückseitig geklebt auf verputzte Wände oder Trockenbauwände - und Vorsatzschalen, mittels flächig aufgetragenem farbneutralem, transluzentem Kleber. Die Klebefläche muss entsprechend den Herstellerangaben beschaffen sein. Eventuelle entsprechende Nachbearbeitungen sind inbegriffen.
Zwischenstöße sind nicht zulässig. Die Glasplatte muss aus einem Stück bestehen. Maximale Einzellänge bis 3,0 m, Höhe bis 0,6 m.
Es ist sicherzustellen, dass sich die rückseitige Verklebung nicht optisch abzeichnet bzw. hervortritt. Die Anschlüsse an angrenzende Bauteile und Einbauten sind mit Silikon farbgleich (weiss, nach Bemusterung und Freigabe der Bauleitung) zu verfugen.
Die Wandverkleidung aus Glas ist exakt lot und fluchtgerecht aufzubringen.

m

8.1.1.425 Bohrungen

Herstellen von Bohrungen im vorbeschriebenen Spritzschutz aus Floatglas, Dicke 4 mm, bis zu einem Durchmesser von 80 mm für Sanitär- und Elektroinstallationen mit geeigneten Methoden, z.B. Diamantbohrer
Durchmesser und Anordnung gemäß Zeichnung und Aufmass

St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

8	Einrichtung	
1	Massmöbel	
1	Schrankanlagen	
Ordnungszahl (Pos.-Nr.)		Einheit

8.1.1.430 **Muster Küchenzeile**

Herstellen und Liefern einer Küchenzeile einschließlich der Geräte
Ausführung wie in Pos. 8.1.1.380, 440, 450, 460 und 480 beschrieben, jedoch zur
Bemusterung und Nachweis der Ausführungsqualität und zur entgeltigen
Festlegung von Oberflächen, Farbtönen, Beschlägen und der Einteilung im
Rahmen der Ausführungsbeschreibung.

Die Musterküchen werden abgerechnet, sobald sie dem Qualitätsstandard der
Ausschreibung und den Anforderungen des Nutzers entsprechen.
Abgelehnte oder überholte Muster, die nicht in die abrechnungsfähige Leistung
eingehen, sind vom AN kostenfrei zu beseitigen.

Inbegriffen im Angebotspreis sind:

- Vorab- Produktion und Montage,
 - erhöhter Anteil Handarbeit,
 - Umbau, Einbau von Varianten, Vorlage und temporären
Einbau wählbarer preisgleicher Beschläge.
- Pauschalpreis (Zulage zur entspr. Position)

St

8.1.1.440 **Kühlschrank, vollintegriert, 100 cm**

Einbaukühlschrank mit Gefrierfach,
vollintegrierbar, passend zur Teeküche
liefern, montieren und anschliessen.
Einbauhöhe ca. 102,5 cm
gemäß Plan Nr. A.8. 2072, 2074, 2108
Festtürtechnik
Nutzinhalt Kühlteil 184 Liter
Nutzinhalt Gefrierfach 18 Liter
Türanschlag rechts, wechselbar

Abtauautomatik im Kühlteil
Innenbeleuchtung
3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas,
höhenverstellbar
1 feste Abstellfläche aus Sicherheitsglas
1 Eiswürfelbehälter
2 Eierbehälter
4 Innentür- Mehrzweckbehälter
2 Flaschen- bzw. Dosenfächer
2 Behälter für Obst und Gemüse

Energieeffizienzklasse A+++
Energieverbrauch in 365 Tagen 68 kWh/a
Klimaklasse SN-T
Gefriervermögen 2 kg in 24 Std.
100% FCKW- FKW frei

LEISTUNGSVERZEICHNIS

8	Einrichtung	
1	Massmöbel	
1	Schrankanlagen	
Ordnungszahl (Pos.-Nr.)		Einheit

Abmessungen ca.
Höhe 102,5 cm
Breite 55,7 cm
Tiefe 55,0 cm

St

8.1.1.442 **Kühlschrank, vollintegriert, 138 cm**

Einbaukühlschrank mit Gefrierfach,
vollintegrierbar, passend zur Teeküche
liefern, montieren und anschliessen.
Einbauhöhe ca. 138 cm
gemäß Plan Nr. A.8. 2108
Festtürtechnik
Nutzinhalt Kühlteil 200 Liter
Nutzinhalt Gefrierfach 20 Liter
Türanschlag rechts, wechselbar

Abtauautomatik im Kühlteil
Innenbeleuchtung
4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas,
höhenverstellbar
1 feste Abstellfläche aus Sicherheitsglas, teilbar
1 Eiswürfelbehälter
2 Eierbehälter
4 Innentür- Mehrzweckbehälter
2 Flaschen- bzw. Dosenfächer
2 Behälter für Obst und Gemüse

Energieeffizienzklasse A+++
Energieverbrauch in 365 Tagen 141 kWh/a
Klimaklasse SN-T
Gefriervermögen 2 kg in 24 Std.
100% FCKW- FKW frei

Abmessungen ca.
Höhe 138 cm
Breite 55,7 cm
Tiefe 55,0 cm

St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

8	Einrichtung	
1	Massmöbel	
1	Schranksanlagen	
Ordnungszahl (Pos.-Nr.)		Einheit

8.1.1.445 **Kühlschrank, Unterbau vollintegriert**

Einbaukühlschrank mit Gefrierfach,
vollintegrierbar als Unterbaumodell, passend zur Teeküche
aus Pos. 8.1.1.385

liefern, montieren und anschliessen.

Einbauhöhe ca. 87 cm

gemäß Zeichnung A.8.2073

Nutzhalt Kühlteil 110 Liter

Nutzhalt Gefrierfach 15 Liter

Türanschlag rechts, wechselbar

Abtauautomatik im Kühlteil

Innenbeleuchtung

3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas,
höhenverstellbar

1 feste Abstellfläche aus Sicherheitsglas

Innentür- Mehrzweckbehälter

Behälter für Obst und Gemüse

Energieeffizienzklasse A+++

Energieverbrauch in 365 Tagen 99 kWh/a

Klimaklasse SN-T

100% FCKW- FKW frei

Abmessungen ca.

Höhe 87 cm

Breite 55 cm

Tiefe 55 cm

St

8.1.1.450 **Mikrowelle**

Mikrowellengerät als Einbaugerät in den Hochschrank, oberhalb des Kühlschranks
integriert, passend zur Teeküche

liefern, montieren und anschliessen.

gemäß Zeichnung Nr. A.8.2072, 2074, 2108

einschließlich Einbaurahmen aus Edelstahl

Leistung:

Mikrowellenleistung 900 W

El. Gesamtanschlusswert: 2,77 kW

Ausstattung: Digitaluhr

Zeitprogrammierung mit Abschaltautomatik

Kurzzeitwecker 60 Min.

Wahlschalter: Funktion (Mikrowelle, Grill, inklusive Pizza)
und Lebensmittel, Zeit, Gewicht

LEISTUNGSVERZEICHNIS

8	Einrichtung	
1	Massmöbel	
1	Schranksanlagen	
Ordnungszahl (Pos.-Nr.)		Einheit
	<p>Tasten: Automatische Funktionen: kochen, erwärmen, auftauen Warmhalten Mikrowelle, Mikrowelle+ Grill Start/ Pause, Stop Türöffner Edelstahlinnenraum, Innenbeleuchtung Innenvolumen: 24 Liter, Quarzgrill 1,20 kW</p> <p>Zubehör: Herausnehmbarer Drehteller aus Glas, Pizzaplatte, Abdeckung für Teller, Grillvorrichtung (2 Ebenen)</p>	St
8.1.1.460	<p>Spülmaschine, vollintegriert, 45 cm</p> <p>Spülmaschine, 45 cm, passend zur Teeküche liefern, montieren und anschliessen. gemäß Zeichnung A.8.2072 , 2108 Raumdetail A.7.710, 718</p> <p>Bauform als vollintegrierbares Gerät mit Edelstahl-Bedienleiste</p> <p>Steuerung Vollelektronische Steuerung Programmwahl Bedienungsfreundliche Programmwahl-Taste Spülprogramme Automatic, Fein, Intensiv 75°C, Schnell 40°C, Leicht 50°C, EnergieSpar Verbrauch EnergieSpar: 10 l Wasser, 1,05 kWh Strom Wirtschaftlichkeit Energieeffizienz mindestens A Bedarfsgerechter Salzverbrauch</p> <p>Betriebsgeräusch Sehr niedrig, nur 43 dB (A) re1pW</p> <p>Sicherheitssysteme: Optische und akustische Funktionskontrolle, Waterproof-System (Aqua-Stopp)</p>	StWo

LEISTUNGSVERZEICHNIS

8	Einrichtung	
1	Massmöbel	
1	Schrankanlagen	
Ordnungszahl (Pos.-Nr.)		Einheit

8.1.1.470 **Spülmaschine, vollintegriert, 60 cm**

Spülmaschine, 60 cm,
passend zur Teeküche
liefern, montieren und anschliessen.
gemäß Zeichnung A.8.2074
Bauform als vollintegrierbares Gerät mit Edelstahl-Bedienleiste

Steuerung
Vollelektronische Steuerung
Programmwahl
Bedienungsfreundliche Programmwahl-Taste
Spülprogramme
Automatic, Fein, Intensiv 75°C, Schnell 40°C, Leicht 50°C, EnergieSpar
Verbrauch
EnergieSpar: 10 l Wasser, 1,05 kWh Strom
Wirtschaftlichkeit
Energieeffizienz mindestens A
Bedarfsgerechter Salzverbrauch

Betriebsgeräusch
Sehr niedrig, nur 43 dB (A) re1pW

Sicherheitssysteme:
Optische und akustische Funktionskontrolle,
Waterproof-System (Aqua-Stopp)

St

8.1.1.480 **Kochfeld, 2 Platten**

2-Platten - Glaskeramikkochfeld,
liefern, montieren und anschliessen.
gemäß Zeichnung A.8.2072 - 2074, 2108
Flächenbündiger Einbau in Arbeitsplatte mit
Edelstahlrahmen, Breite 30 cm

2 Hi- Light Kochzonen
Vorne: Ø 145 mm, 1,20 kW
Hinten: Ø 180 mm, 1,80 kW

LED Betriebsanzeige
Restwärmeanzeige

Zubehör:
Glasschaber

LEISTUNGSVERZEICHNIS

8	Einrichtung
1	Massmöbel
1	Schrankanlagen

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Einheit
----------------------------	---------

El. Gesamtanschlusswert: 3,00 kW

St

Regalelemente

8.1.1.510

Bücherregal, integriert

Regal einschließlich Sockel, Anschlussleisten und seitlichen Anschlussblenden als Einbaumöbel
Einteilung auf Raumachsen ausgerichtet, angepasste Sonderlängen und -tiefen als Anschluss an Raumecken
Ausführung entsprechend Plan Nr. A.8. 2103, 2104, 2105 sowie Ausführungsbeschreibung

Innenaufteilung Element mit je 5 verstellbaren Einlegeböden,

Durchgehender Sockel aus HPL-Vollkernmaterial, Ecken auf Gehrung, Vorderkante Sockel bündig mit Regalkorpus

Abmessungen:
H x T: ca. 220 x 35 cm
Elementbreite 55 - 130 cm

Einbauort: Konferenz- und Bibliotheksräume, Ebene 0, +1, +3, +4

m²

8.1.1.515

Zulage Oberblende

Einbau einer Oberblende als Zulage zu dem vorbeschriebenen Regal
Ausführung wie Regalkorpus
Höhe von OK Regal bis abgehängte Decke ca. 70 cm
horizontaler Deckenanschluss mit Schattenfugeleiste, Breite 20 mm, Vorderkante bündig mit seitlichen Passleisten
Einzellängen bis 8 m

m

8.1.1.520

Regal- und Sitzbankanlage Kinderhort ca. 697x50x90 cm

offenes Regalelemente einschließlich seitliche offene Sitzbankelemente als Einbaumöbel
Einteilung auf Raumachsen ausgerichtet, angepasste Sonderlängen und -tiefen als Anschluss an Raumecken
Ausführung entsprechend Plan Nr. A.8. 2106, sowie Ausführungsbeschreibung

LEISTUNGSVERZEICHNIS

8	Einrichtung	
1	Massmöbel	
1	Schrankanlagen	
Ordnungszahl (Pos.-Nr.)		Einheit
	<p>Regalelemente ca. 130 x 50 x 90 cm 2 Stck mit jeweils einem festem durchgehenden Boden, 2 Seiten- und einer Zwischenwand, einer durchgängigen Rückwand und 2 Stck. Drehtüren ca. 41 x 63 cm Sockelbereich freibleibend</p> <p>durchgehende obere Abdeckplatte ca. 260 x 50 x 1,3 cm</p> <p>Sitzbankelement ca. 130 x 50 x 45 cm 2 Stck seitlich befestigt an Regalelement mit jeweils Sitzbankplatte, seitliches Stellbrett als Fuss sowie Rückwand</p> <p>spiegelbildliche Anordnung, ohne Sockel, alle Ecken auf Gehrung, Kanten ABS-Umleimer weiss</p> <p>Gesamtabmessung: ca. 260 x 50 x 90 cm Elementbreite ca. 175 bzw. 173,5 cm</p> <p>gesamte Konstruktion Schichtstoff weiss Einbauort: Kinderhort E+2</p>	St
8.1.1.525	<p>Regalelement Aufenthalt, 130 cm</p> <p>Regalelement ca. 130 x 35 x 220 cm einschließlich Sockel, Anschlussleisten und seitlichen Anschlussblenden mit jeweils einem festem durchgehenden Boden, 2 Seiten- und einer Zwischenwand, einer durchgängigen Rückwand, insgesamt 8 verstellbare Einlegeböden Ausführung entsprechend Plan Nr. A.8. 2094 sowie Ausführungsbeschreibung</p> <p>Einbauort: Aufenthaltsraum, Ebene +3</p>	St
8.1.1.527	<p>Regalelement Aufenthalt, 105 cm</p> <p>Regalelement wie in Pos. 8.1.1.525 beschrieben, jedoch Breite 105 cm Ausführung entsprechend Plan Nr. A.8. 2094</p> <p>Einbauort: Aufenthaltsraum, Ebene +3</p>	St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

8	Einrichtung	
1	Massmöbel	
1	Schrankanlagen	
Ordnungszahl (Pos.-Nr.)		Einheit

8.1.1.528 **Regalelement Aufenthalt, 50 cm**

Regalelement wie in Pos. 8.1.1.525 beschrieben,
jedoch Breite 50 cm
Tiefe 40 cm
einschl. L-förmiger Oberblende
Ausführung wie Regalkorpus
Höhe von OK Regal bis abgehängte Decke ca. 70 cm
horizontaler Deckenanschluss mit Schattenfugeleiste, Breite 20 mm, Vorderkante
bündig mit seitlichen Passleisten

St

8.1.1.530 **Einbauschränk Anmeldung 1**

Einbauschränkelement einschließlich Sockel

Ausführung und Abmessungen entsprechend
Plan Nr. A.8.2088
Raumdetail A.7.678

sowie Ausführungsbeschreibung Schrankanlagen

Einbauschränk aus 3 Aktenschrankelementen im einzelnen bestehend aus Korpus,
Rückwand und Doppeltüren
Innenaufteilung jeweils mit 5 verstellbaren Einlegeböden
Innenaufteilung mittiger Garderobenschrank mit einem festen Fachboden oberhalb
Schuhablage und festem Fachboden für Hutablage, einschließlich
Garderobenstange aus gebürstetem Edelstahl, D = 12 mm

Türen aufliegend, jeweils 2-flügelig
Beschlüge verdeckt liegend, einschließlich Schloß

Türen jeweils mit Schloss und Zylinderolive

Durchgehender Sockel aus HPL-Vollkernmaterial,
Vorderkante Sockel zurückspringend, bündig mit den seitlichen Passblenden,
an Schrankunterkonstruktion verdeckt befestigt

Einbau passgenau und oberflächenbündig in vorhandene Nische zwischen
Wandverkleidungen Ausbaugewerk

Einschließlich rechteckiger Revisionsöffnung im Schrankdeckel gem. Zeichnung,
Abmessung 30 x 30 cm
Kanten mit ABS-Anleimer belegt

Gesamtabmessungen:
B x H x T: ca. 390 x 250 x 60 cm

LEISTUNGSVERZEICHNIS

8	Einrichtung	
1	Massmöbel	
1	Schrankanlagen	
Ordnungszahl (Pos.-Nr.)		Einheit

Einbauort: Anmeldung, Befundausgabe, Platzflügel, Ebene 0

St

8.1.1.532 **Einbauschrank Anmeldung 2, 319 cm**

Einbauschrank einschließlich Sockel, seitliche Anschlussblenden,

Ausführung und Abmessungen entsprechend
Plan Nr. A.8.2109

sowie Ausführungsbeschreibung Schrankanlagen

Einbauschrank aus 2 Aktenschrankelementen, Breite je 93 cm, im einzelnen bestehend aus Korpus, Rückwand und Doppeltüren
Innenaufteilung jeweils mit 5 verstellbaren Einlegeböden

Türen aufliegend, jeweils 2-flügelig
Beschlüge verdeckt liegend, einschließlich Schloß

Türen jeweils mit Schloss und Zylinderolive

Durchgehender Sockel aus HPL-Vollkernmaterial,
Vorderkante Sockel zurückspringend, bündig mit den seitlichen Passblenden,
an Schrankunterkonstruktion verdeckt befestigt

Seitliche Passblenden, Breite bis 93 cm, für passgenauen und
oberflächenbündigen Einbau in vorhandene Nische zwischen Wandverkleidungen
Ausbaugewerk

Gesamtabmessungen, einschließlich Passblenden:
B x H x T: ca. 319 x 250 x 60 cm

Einbauort: Anmeldung, Platzflügel, Ebene 0

St

8.1.1.533 **Einbauschrank Anmeldung 2, 579 cm**

Einbauschrankelement einschließlich Sockel, seitliche Anschlussleisten

Ausführung und Abmessungen entsprechend
Plan Nr. A.8.2109

sowie Ausführungsbeschreibung Schrankanlagen

Einbauschrank aus 6 Aktenschrankelementen, Breite jeweils 95,5 cm, im einzelnen

LEISTUNGSVERZEICHNIS

8	Einrichtung	
1	Massmöbel	
1	Schrankanlagen	
Ordnungszahl (Pos.-Nr.)		Einheit
	<p>bestehend aus Korpus, Rückwand und Doppeltüren Innenaufteilung jeweils mit 5 verstellbaren Einlegeböden</p> <p>Türen aufliegend, jeweils 2-flügelig Beschlüge verdeckt liegend, einschließlich Schloß</p> <p>Türen jeweils mit Schloss und Zylinderolive</p> <p>Durchgehender Sockel aus HPL-Vollkernmaterial, Vorderkante Sockel zurückspringend, bündig mit den seitlichen Passleisten, an Schrankunterkonstruktion verdeckt befestigt</p> <p>Einbau passgenau und oberflächenbündig in vorhandene Nische zwischen Wandverkleidungen Ausbaugewerk</p> <p>Gesamtabmessungen: B x H x T: ca. 579 x 250 x 60 cm</p> <p>Einbauort: Anmeldung, Platzflügel, Ebene 0</p>	St
8.1.1.535	<p>Regalelement Arbeitsraum Rein E+3/+4</p> <p>Regalelement ca. 35 x 27 x 220 cm mit Sockel und 1 festen und 3 losen Fachböden, Seitenblende als seitliche Verkleidung der Stütze und L-förmige Deckenblende (35+ 80 cm) H=72 cm gemäß Zeichnung A.8.2085 Raumdetail A.7.734 sowie Ausführungsbeschreibung herstellen und passgenau einbauen</p> <p>Einbauort: Arbeitsraum rein, E+3, +4</p>	St
8.1.1.540	<p>Muster Regalelement</p> <p>Herstellen und Liefern eines Regalelements, Ausführung wie in Pos. 8.1.1.510 beschrieben, jedoch zur Bemusterung und Nachweis der Ausführungsqualität und zur entgeltigen Festlegung von Oberflächen, Farbtönen, Beschlügen und der Einteilung im Rahmen der Ausführungsbeschreibung.</p> <p>Die Musterregale werden abgerechnet, sobald sie dem Qualitätsstandard der Ausschreibung und den Anforderungen des Nutzers entsprechen. Abgelehnte oder überholte Muster, die nicht in die abrechnungsfähige Leistung eingehen, sind vom AN kostenfrei zu beseitigen.</p>	

LEISTUNGSVERZEICHNIS

8	Einrichtung
1	Massmöbel
1	Schrankanlagen

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Einheit
----------------------------	---------

Inbegriffen im Angebotspreis sind:
- Vorab- Produktion und Montage,
- erhöhter Anteil Handarbeit,
- Umbau, Einbau von Varianten, Vorlage und temporären Einbau wählbarer preisgleicher Beschläge.
Pauschalpreis (Zulage zur entspr. Position)

St

8.1.1.550

Sideboard

Sideboard als offenes Aktenschränkelement,
gem. Plan A.8.2087,
sowie Ausführungsbeschreibung Schrankanlagen
bestehend aus Korpus, Rückwand, Zwischenwand Sockel sowie 2 festen
Zwischenböden
Abmessung L x B x H in cm:
120 x 30 x 81,4 (einschl. Sockel)
Sockelhöhe 10 cm, bündig mit Korpus

St

8.1.1.560

Regal als Raumteiler, Verwaltung E0, 130 cm

Regalwandelemente als freistehende Raumteiler,
gem. Ausführungsbeschreibung Schrankanlagen
sowie Plan A.8.2087
mit teilweiser verspringender Öffnung entsprechend Zeichnung
bestehend aus Korpus, Rückwand, Zwischenwand, 5 verstellbare Zwischenböden
je Unterteilung sowie mit Vorderkante Korpus bündig verlaufender Sockel
Abmessung je Element mit 2 vertikalen Einteilungen:
L x B x H in cm:
130 x 38 x 220 (einschl. Sockel)
Sockelhöhe 10 cm
Die einzelnen Elemente sind beliebig kombinierbar.
Im Preis inbegriffen ist die Kombination und die fixe Verbindung der einzelnen
Elemente einschl. der erforderlichen Beschläge gemäß Planung und Anordnung
der Bauleitung.

St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

8	Einrichtung
1	Massmöbel
1	Schrankanlagen
Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Einheit

8.1.1.570 **Regal als Raumteiler, Verwaltung E0, 84 cm**

Regalwandelemente als freistehende Raumteiler,
gem. Ausführungsbeschreibung Schrankanlagen
sowie Plan A.8.2087
mit teilweiser verspringender Öffnung entsprechend Zeichnung
wie in Pos. 8.1.550 beschrieben, jedoch Breite 84,3 cm

St

8.1.1.580 **Verkleidung, Spanplatte, beschichtet**

Verkleidung der Rückseiten und der Seitenflächen vorbeschriebener
Regalkombinationen aus beidseitig beschichteter Spanplatte,
Dicke 19 mm,
Oberfläche aus Schichtstoff gem. Ausführungsbeschreibung,
Kanten mit farbgleichem ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)-Einleimer 3 mm
Höhe der durchgehenden Verkleidung bis 220 cm, ohne horizontalen Stoss oder
Fuge.
Breite der einzelnen Platten bis 215 cm
Verdeckte Befestigung der Verkleidung an Regalelemente ohne Versätze und
Überstände
Vertikale Fugenteilung entsprechend Plan. Fugenbreite 3 mm

m²

8.1.1.590 **Verkleidung, Glas, satiniert**

Verkleidung der Rückseiten vorbeschriebener Regalkombinationen aus Glas,
VSG, Dicke 8 mm, Oberfläche satiniert

Höhe der durchgehenden Verkleidung bis 250 cm, ohne horizontalen Stoss oder
Fuge.
Breite der einzelnen Platten bis 130 cm
Verdeckte Befestigung der Glasplatten an Rückseite Regalelemente mittels
transparenter Verklebung ohne Versätze und Überstände
Stösse dicht gestossen.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

8	Einrichtung	
1	Massmöbel	
1	Schrankanlagen	
Ordnungszahl (Pos.-Nr.)		Einheit

m²

8.1.1.600 **Verkleidung Glasschiebewandelemente**

Raumhohe Verkleidung der Glasschiebewandelemente des Ausbaugewerks
Ausführung entsprechend Ausführungsbeschreibung Schrankanlagen

bestehend aus
stabiler Seitenwand aus beidseitig beschichteter Tischlerplatte; Dicke 28 mm,
einschl. Unterkonstruktion

raumhohe Türe aus Tischlerplatte mit Spandek, Dicke 28 mm,
alle Oberflächen Schichtstoff, Farbton weiss, Kanten mit farbgleichem ABS-
Einleimer,

Türe aufliegend,

Alle Beschläge verdeckt liegend, einschließlich Schlösser,
Türe mit Drehstangenschloss und Dreholive aus gebürstetem Edelstahl

Lichte Abmessungen
B x T: ca. 100 x 80 cm,
Höhe bis Unterdecke: ca. 2,75 m

einschl. Anpassung an vorhandene Deckenkonstruktion des Ausbaugewerks
Befestigungsuntergrund: Fertigfußboden und angrenzende Wände aus
Montagetrennwand.

Einbauort: Laden, Ebene 0

St

8.1.1.610 **Apothekerschrank**

Apothekerschrank einschließlich Deckenverblendung, Sockel und seitlichen
Anschlussblenden als Einbauschrack

mit je 9 Apothekerschrankmodulen
Schubkastentiefe 620 mm
Breite 420 mm
Höhe 2000 mm
für insgesamt 14 Vollauszugschübe
Blendenhöhe 12 x 125 mm und 2 x 250 mm
ohne Facheinteilung

bestehend aus jeweils:
Grundrahmen und Standrahmen, Stahl
Oberfläche/Farbe: kunststoffbeschichtet, lichtgrau

LEISTUNGSVERZEICHNIS

8	Einrichtung
1	Massmöbel
1	Schrankanlagen

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Einheit
----------------------------	---------

Querverbinder
14 Paar leichtgängige Führungsschienen / Führungsrahmen
Auszüge mit Böden aus Melaminharz
und Seitenreling
Sämtliche Einbauteile jeweils aus Stahl, Oberfläche/Farbe: kunststoffbeschichtet,
lichtgrau
Frontblenden der Auszüge aus Tischlerplatte mit Spandek, Dicke 16 mm,
Oberflächen und Kanten Schichtstoff, weiss, Kanten ABS (Acrylnitrile-Butadien-
Styrol) farbgleich
Griffe Frontblenden aus Edelstahl, matt gebürstet

Deckenverblendung und seitliche Anschlussblenden wie Frontblenden, jedoch
Dicke 19 mm, einschl. Unterkonstruktion.
Befestigung verdeckt.

Durchgehender Sockel aus HPL-Vollkernmaterial,
Vorderkante Sockel zurückspringend, bündig mit den seitlichen Passleisten,
an Schrankunterkonstruktion verdeckt befestigt

Einbauort: Medikamentenausgabe, Platzflügel Ebene 0

St

8.1.1.620 **Seitenwand Apothekerschrank**

Stirnseitige Verkleidung für vorbeschriebenen Apothekerschrank,
raumhoch, bis ca. 2,75 m
Breite entsprechend Schrank, ca. 70 cm
bestehend aus Tischlerplatte mit Spandek, Dicke 22 mm, Oberflächen und
Kanten Schichtstoff, weiss, Vorderkante ABS (Acrylnitrile-Butadien-Styrol)
farbgleich
bündig mit Frontblende Schrank
Verdeckte Befestigung seitlich an Apothekerschrankelement

Einschl. elastischer Versiegelung zu angrenzenden Wänden und der Unterdecke

St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

8	Einrichtung	
1	Massmöbel	
2	Arbeitstischanlagen	
Ordnungszahl (Pos.-Nr.)		Einheit

8.1.2 Arbeitstischanlagen

Ausführungsbeschreibung

Arbeitstischanlagen

Unterkonstruktion:

Als Tischgestell bestehend aus je 2 U-Rahmen, obenseitig mit 2 Querträgern in Längsrichtung verbunden, aus Stahlrohren mit rechteckigem Querschnitt, 40 x 40 mm, gemäß Detail-Zeichnung A.8.2160 Oberfläche pulverbeschichtet, stabile und verwindungssteife Verbindungen mit innenliegenden Druckgusswinkel. Tischbeine mit integrierter stufenloser Höhenverstellung aus Edelstahl

Computer-Halterung als freihängendes Element aus 4-seitig gekantetem Stahlblech, Dicke 1,5 mm, Oberfläche pulverbeschichtet, Abmessung L x B x H: 500 x 235 x 500 mm Flexible Aufhängung über angeschweisste Winkel an den Querträgern des Tischgestells.

Farbtöne der Unterkonstruktion: hellgetönt, nach Farbtonkarte und Angabe AG

Arbeitsplatte aus 21 mm starken Spanplatte, V20, Oberfläche mit Schichstoff, HPL, Dicke 0,8 mm, glatt, Farbton weiss, seidenmatt Vorderkante mit ABS-Einleimer, Dicke 3 mm, Farbton wie Tischoberfläche Verdeckte und punktuelle Befestigung der Tischplatte auf der Querträger-Unterkonstruktion über Abstandshalter, Abstand 10 mm Zwischen den rückseitig angrenzenden Wänden ist ein durchgehender Abstand von 2 cm als Kabeldurchlassschlitz einzuhalten.

Tischbreite 78 + 2 cm Wandabstand, Höhe Arbeitsfläche 72 cm

Arbeitsplattenversteifung mit Flachstahl- oder Winkeleinlagen zur Stabilitätssicherung und Wandkonsolen sind bei Bedarf einzukalkulieren

LEISTUNGSVERZEICHNIS

8	Einrichtung
1	Massmöbel
2	Arbeitstischanlagen
Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Einheit

8.1.2.20 **Arbeitstischanlage, Anmeldung Empfang**

Arbeitstischanlage
Ausführung und Abmessungen
gemäß Zeichnung A.8.2076
Raumdetail A.7.706,
sowie Ausführungsbeschreibung Arbeitstischanlagen
herstellen und passgenau einbauen
Form: linear
Abmessung L x B: 391 x 78 cm
Computerhalterung (Stück): 1
Einbauort: Anmeldung Empfang, Pflege,
Ebene +3 und +4

St

8.1.2.25 **Arbeitstischanlage, Stützpunkt**

Arbeitstischanlage
wie in Pos. 8.1.2.20 beschrieben
Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung
sowie Zeichnung A.8.2075
Arbeitstischanlagen
herstellen und passgenau einbauen
Form: linear
Abmessung L x B: 505 x 78 cm
Computerhalterung (Stück): 2
Einbauort: Stützpunkt Befundung, Ebene +3

St

8.1.2.27 **Arbeitstischanlage, Pflegestützpunkt, Poliambulatorien**

Arbeitstischanlage
wie in Pos. 8.1.2.20 beschrieben
gemäß Zeichnung A.8.2058
Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung Arbeitstischanlagen
herstellen und passgenau einbauen
Form: linear
Abmessung L x B: 229 x 78 cm
Computerhalterung (Stück): 1
Einbauort: Poliambulatorien, Ebene 0, Stützpunkt Umbetten, Ebene +2

St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

8	Einrichtung	
1	Massmöbel	
2	Arbeitstischanlagen	
Ordnungszahl (Pos.-Nr.)		Einheit

8.1.2.30 **Arbeitstischanlage, Stützpunkt Normalpflege**

Arbeitstischanlage
Ausführung und Abmessungen
gemäß Zeichnung A.8.2054
Raumdetail A.7.705,
sowie Ausführungsbeschreibung Arbeitstischanlagen
herstellen und passgenau einbauen
Form: L-förmig
Computerhalterung (Stück): 2
Abmessung L x B: (ca. 505+156) x 78 cm
einschl. Anpassung an Stützenverkleidung
Einbauort: Stützpunkt Normalpflege,
Ebene +3 und +4

St

8.1.2.40 **Arbeitstischanlage, Stützpunkt Intensivpflege**

Arbeitstischanlage
Ausführung und Abmessungen
gemäß Zeichnung A.8.2077, 2066
Raumdetail A.7.721,
sowie Ausführungsbeschreibung Arbeitstischanlagen
herstellen und passgenau einbauen
Form: L-förmig
Computerhalterung (Stück): 2
Abmessung L x B: (ca. 470+278) x 78 cm
einschl. Anpassung 40 x 35 cm an Stützenverkleidung mittels Verblendung
Einbauort: Stützpunkt, Intensivpflege, Ebene +2

St

8.1.2.60 **Arbeitstischanlage, Stützpunkt Radiologie**

Arbeitstischanlage
Ausführung und Abmessungen
gemäß Zeichnung A.8.2056
sowie Ausführungsbeschreibung Arbeitstischanlagen
herstellen und passgenau einbauen
Form: linear
Abmessung L x B: 374 x 78 cm
Computerhalterung (Stück): 1
Einbauort: Stützpunkt Radiologie, Ebene +1

St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

8	Einrichtung	
1	Massmöbel	
2	Arbeitstischanlagen	
Ordnungszahl (Pos.-Nr.)		Einheit
8.1.2.70	Arbeitstischanlage, Stützpunkt Poliambulatorien Arbeitstischanlage Ausführung und Abmessungen gemäß Zeichnung A.8.2078 Raumdetaill A.7.674, sowie Ausführungsbeschreibung Arbeitstischanlagen herstellen und passgenau einbauen Form: linear Abmessung L x B: 510, bzw 378 x 78 cm Computerhalterung (Stück): 2 Einbauort: Stützpunkt Poliambulatorien, Ebene 0	St
8.1.2.95	Arbeitstischanlage, Beobachtungsstation, E+1 Arbeitstischanlage Ausführung und Abmessungen gemäß Zeichnung A.8.2063, sowie Ausführungsbeschreibung Arbeitstischanlagen herstellen und passgenau einbauen Form: L-förmig Computerhalterung (Stück): 2 Abmessung L x B: (ca. 253 + 501) x 78 cm Einbauort: Beobachtungsstation, Ebene +1	St
8.1.2.100	Arbeitstischanlage, Stützpunkt Aufwachraum Arbeitstischanlage Ausführung und Abmessungen gemäß Zeichnung A.8.2064, Raumdetaill A.7.733, sowie Ausführungsbeschreibung Arbeitstischanlagen herstellen und passgenau einbauen Form: L-förmig Computerhalterung (Stück): 2 Abmessung L x B: ca. (213x78) + (125x69) cm Einbauort: Stützpunkt Aufwachraum, Ebene +2	St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

8	Einrichtung	
1	Massmöbel	
2	Arbeitstischanlagen	
Ordnungszahl (Pos.-Nr.)		Einheit

8.1.2.110 **Arbeitstischanlage, Stützpunkt**

Arbeitstischanlage
Ausführung und Abmessungen
gemäß Zeichnung A.8.2060
sowie Ausführungsbeschreibung Arbeitstischanlagen
herstellen und passgenau einbauen
Form: L-förmig
Abmessung L x B: ca. (505+225) x 78 cm
Computerhalterung (Stück): 2
Einbauort: Stützpunkt, Ebene +3

St

8.1.2.120 **Arbeitstischanlage, Audiometrie**

Arbeitstischanlage
Ausführung und Abmessungen
gemäß Zeichnung A.8.2080
Raumdetail A.7.693,
sowie Ausführungsbeschreibung Arbeitstischanlagen
herstellen und passgenau einbauen
Form: L-förmig
Abmessung L x B: ca. (196+247) x 68 cm
Computerhalterung (Stück): 1
Einbauort: Poliambulatorien, Ebene 0

St

8.1.2.125 **Arbeitstischanlage, Stützpunkt Traumatologie**

Arbeitstischanlage
Ausführung und Abmessungen
gemäß Zeichnung A.8.2099
Raumdetail A.7.690,
sowie Ausführungsbeschreibung Arbeitstischanlagen
herstellen und passgenau einbauen
Form: L-förmig
Abmessung L x B: ca. (250,5+250,5) x 78 cm
Computerhalterung (Stück): 2
Einbauort: Stützpunkt Traumatologie, E+1

St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

8	Einrichtung	
1	Massmöbel	
2	Arbeitstischanlagen	
Ordnungszahl (Pos.-Nr.)		Einheit

8.1.2.130 **Arbeitstischanlage, Aufnahme MRT**

Arbeitstischanlage
Ausführung und Abmessungen
gemäß Zeichnung A.8.2057
sowie Ausführungsbeschreibung Arbeitstischanlagen
herstellen und passgenau einbauen
Form: linear
Abmessung L x B: 245 x 78 cm
Computerhalterung (Stück): 1
Einbauort: Aufnahme MRT, livello +1

St

8.1.2.150 **Arbeitstischanlage, Control center**

Arbeitstischanlage
Ausführung und Abmessungen
gemäß Zeichnung A.8.2100
sowie Ausführungsbeschreibung Arbeitstischanlagen
herstellen und passgenau einbauen
Form: linear
Abmessung L x B: 360 x 78 cm
Computerhalterung (Stück): 2
Einbauort: Control center, Ebene 0

St

8.1.2.160 **Arbeitstischanlage, Aufsicht Zentralsterilisation**

Arbeitstischanlage
Ausführung und Abmessungen
gemäß Zeichnung A.8.2102
sowie Ausführungsbeschreibung Arbeitstischanlagen
herstellen und passgenau einbauen
Form: linear
Abmessung L x B: 382,5 x 78 cm
Computerhalterung (Stück): 1
Einbauort: Aufsicht Zentralsterilisation, Ebene +2

St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

8	Einrichtung
1	Massmöbel
2	Arbeitstischanlagen
Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Einheit

8.1.2.170 **Arbeitstischanlage, Transportdienst Polizei und Schaltraum Radiologie**

Arbeitstischanlage
Ausführung und Abmessungen
gemäß Zeichnung A.8.2101 und A.8.2081
Raumdetail A.7.640,
sowie Ausführungsbeschreibung Arbeitstischanlagen
herstellen und passgenau einbauen
Form: linear
Abmessung L x B: 245 x 78 cm
Computerhalterung (Stück): 1
Einbauort: Transportdienst Polizei und Schalträume Radiologie, Ebene +1

St

8.1.2.175 **Arbeitstischanlage, Controlcenter Hubschrauberlandeplatz**

Arbeitstischanlage
Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung Arbeitstischanlagen
herstellen und passgenau einbauen
Form: linear
Abmessung L x B: 477,5 x 78 cm
Computerhalterung (Stück): 1
Einbauort: Controlcenter, Hubschrauberlandeplatz, Ebene +5

St

8.1.2.180 **Arbeitstischanlage, Schaltraum CT OP**

Arbeitstischanlage,
gemäß Zeichnung A.8.2079
Ausführung und Abmessungen
nach Ausführungsbeschreibung Arbeitstischanlagen
herstellen und passgenau einbauen
Form: segmentförmig gemäß Zeichnung
Endstücke angeschrägt
Abmessung L x B: ca. 480 x 80 cm
Computerhalterung (Stück): 2
Einbauort: Schaltraum CT OP, Ebene +2

St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

8	Einrichtung	
1	Massmöbel	
2	Arbeitstischanlagen	
Ordnungszahl (Pos.-Nr.)		Einheit
8.1.2.182	Arbeitstischanlage, Schalträume Radiologie Arbeitstischanlage, gemäß Zeichnung A.8.2081 Raumdetaill A.7.640 Ausführung und Abmessungen nach Ausführungsbeschreibung Arbeitstischanlagen herstellen und passgenau einbauen Form: linear Abmessung L x B: 260 x 58 cm Computerhalterung (Stück): 1 Einbauort: Schalträume Radiologie, Ebene +1	St
8.1.2.183	Arbeitstischanlage, Schalträume Radiologie Arbeitstischanlage, wie vor nach Ausführungsbeschreibung Arbeitstischanlagen herstellen und passgenau einbauen Form: linear ähnlich zeichnung A.8.2081 Abmessung L x B: 252,5 x 68 cm Computerhalterung (Stück): 1 Einbauort: Schalträume Radiologie, Ebene +1, 1.B.335	St
8.1.2.184	Arbeitstischanlage, Schalträume Radiologie CT u. MR Arbeitstischanlage Ausführung und Abmessungen gemäß Zeichnung A.8.2082 Raumdetaill A.7.648 sowie Ausführungsbeschreibung Arbeitstischanlagen herstellen und passgenau einbauen Form: linear Abmessung L x B: 375 x 88 cm Computerhalterung (Stück): 1 Einbauort: Schalträume Radiologie, Ebene +1	St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

8	Einrichtung	
1	Massmöbel	
2	Arbeitstischanlagen	
Ordnungszahl (Pos.-Nr.)		Einheit
8.1.2.186	Arbeitstischanlage, Schalträume Radiologie Arbeitstischanlage Ausführung und Abmessungen gemäß Zeichnung A.8.2083 Raumdetaill A.7.656 sowie Ausführungsbeschreibung Arbeitstischanlagen herstellen und passgenau einbauen Form: linear Abmessung L x B: 243 x 78 cm Computerhalterung (Stück): 1 Einbauort: Schalträume Radiologie, Ebene +1	St
8.1.2.188	Arbeitstischanlage, Schalträume Radiologie Arbeitstischanlage Ausführung und Abmessungen gemäß Zeichnung A.8.2084 sowie Ausführungsbeschreibung Arbeitstischanlagen herstellen und passgenau einbauen Form: linear Abmessung L x B: 305 bzw. 313,5 x 58 cm Computerhalterung (Stück): 2 Einbauort: Schalträume Radiologie, Ebene 1	St
8.1.2.189	Arbeitstischanlage Arbeitstischanlage Ausführung und Abmessungen nach Ausführungsbeschreibung Arbeitstischanlagen herstellen und passgenau einbauen Form: linear Abmessung L x B: 375 x 78 cm einschl. Anpassen an Stütze Computerhalterung (Stück): 1 Einbauort: Ebene +1, N.1.D.414	St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

8	Einrichtung
1	Massmöbel
2	Arbeitstischanlagen
Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Einheit

8.1.2.190 **Arbeitstischanlage, Arbeitsraum rein**

Arbeitstischanlage
Ausführung und Abmessungen
gemäß Zeichnung A.8.2085
Raumdetail A.7.734,
sowie Ausführungsbeschreibung Arbeitstischanlagen
herstellen und passgenau einbauen
Form: linear
Abmessung L x B: 153,5 x 72 cm

eingepasst an Regalelement ca. 35 x 27 x 220 cm siehe separate Pos. 08.1.1.535

das Fugenbild ist mit dem bauseitigen Schrank der Medizintechnik abzustimmen

Computerhalterung (Stück): 1

Einbauort: Arbeitsraum rein, Ebene +1, +3, +4

St

8.1.2.210 **Arbeitstischanlage, 160x80cm**

Arbeitstischanlage
Ausführung und Abmessungen
sowie Ausführungsbeschreibung Arbeitstischanlagen
herstellen und einbauen
Form: linear
Abmessung L x B: 160 x 78 cm
Computerhalterung (Stück): 1
Einbauort: Pflegestützpunkte

St

8.1.2.220 **Arbeitstischanlage, 110x60cm**

Arbeitstischanlage
wie vor beschrieben, jedoch
Abmessung L x B: 110 x 58 cm
Computerhalterung (Stück): 1

Ausführung gemäß Zeichnung A.8.2081

Einbauort: z.B. Schalträume Radiologie, E +1

St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

8	Einrichtung	
1	Massmöbel	
2	Arbeitstischanlagen	
Ordnungszahl (Pos.-Nr.)		Einheit

8.1.2.230 **seitliche Beinraumbleden ca. 70x43cm**

seitliche Bleden aus pulverbeschichtetem Stahlblech, alle Teile Farbe hellgetönt
weiss, wie Tischkonstruktion

Blende aus Stahlblech mit ca. 10 mm umlaufender Kantung, Kanten gefast bzw.
entgratet

reversible Montage, mittels einhängen, seitlich an der Stahlrohrrahmenkonstruktion
der Tischbeine mit Distanzhaltern aus Z-Winkeln,
(an den Tischbeinen angeschraubt, an der Blende rückseitig angenietet)

Bodenfreiheit ca. 150mm

Blechstärke 1,5 mm
Blende ca. 70x43 cm

St

8.1.2.240 **Arbeitsplatte, 80 x 47,5 cm**

Arbeitsplatte
gemäß Plan A.8.2095
Ausführung wie Arbeitstischanlagen, jedoch ohne Gestell,
verdeckte Befestigung an Wand
Befestigungsuntergrund, Gipskartontrennwand
einschl. Befestigungsmittel
Abmessung L x B: 80 x 47,5 cm
Computerhalterung (Stück): 1

Einbauort: 9-Bettzimmer, Beobachtungstation

St

8.1.2.250 **Mustertisch**

Muster Arbeitstisch
Ausführung wie in Pos. 8.1.2. 20 beschrieben, jedoch zur Bemusterung und
Nachweis der Ausführungsqualität und zur entgeltigen Festlegung von
Oberflächen, Farbtönen und der Konstruktion

Die Muster werden abgerechnet, sobald sie dem
Qualitätsstandard der Ausschreibung und den Anforderungen des Nutzers
entsprechen.

Abgelehnte oder überholte Muster, die nicht in die abrechnungsfähige Leistung
eingehen, sind vom AN kostenfrei zu beseitigen.

Inbegriffen im Angebotspreis sind:
- Vorab- Produktion und Montage,

LEISTUNGSVERZEICHNIS

8	Einrichtung	
1	Massmöbel	
2	Arbeitstischanlagen	
Ordnungszahl (Pos.-Nr.)		Einheit
	- erhöhter Anteil Handarbeit, - Umbau, Einbau von Varianten, Vorlage und temporären Einbau wählbarer preisgleicher Beschläge. Pauschalpreis (Zulage zur entspr. Position)	St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

8	Einrichtung	
1	Massmöbel	
3	Thekenanlagen	
Ordnungszahl (Pos.-Nr.)		Einheit

8.1.3 Thekenanlagen

Baufaufgabe

Nachfolgende Positionen beinhalten teils offene, teils geschlossene Thekenanlagen in den Ebenen 0 und +1

Die im Titel 1 aufgeführten Hinweise und Ausführungsbeschreibungen gelten auch für diesen Titel.

Ausführungsbeschreibung

Thekenanlagen

In Ergänzung zu den "zusätzlichen technischen Hinweisen" sind die nachfolgend beschriebenen Thekenanlagen in der Regel wie folgt auszuführen:

Es wird unterschieden zwischen offenen und geschlossenen Thekenanlagen welche durch Wände, Türen und Schiebefenster aus Glas abgeschlossen werden können.

Alle Thekenanlagen sind freitragend.

Die Theken sind soweit wie möglich im Werk zu fertigen, um den Montageaufwand vor Ort zu minimieren

In der Regel werden die Thekenanlagen auf dem Rohfussboden aufgebaut

Korpus:

Thekenkorpus, Spanplatte 19 und 28 mm, der Güte P2 nach EN 312 CE,

Als Oberflächen wird in den einzelnen Positionen unterschieden in:

1. Echtholz -furnierte Oberflächen, Holzart Europäische Eiche mit PU-Versiegelung, Kanten mit Einleimer aus massiver Eichenleiste, Dicke 5 mm
 2. Schichtstoff, HPL, glatt, Farbton weiss, Kanten mit Einleimer aus massiver Eichenleiste, Dicke 5 mm
- Sämtliche Kanten müssen sauber auf Gehrung gearbeitet und leicht gebrochen sein

Unterkonstruktion aus Furnierstreifenholz auf vorhandenem Heizestrich mit Dübeln und korrosionsgeschützten Schrauben befestigen (Heizrohrüberdeckung ca. 45 mm; Eindringtiefe der Verschraubungen in den Estrich max 30 mm)
Die Befestigung der Thekenverkleidung an der Unterkonstruktion hat verdeckt zu erfolgen
Zur Revision und möglicher Nachinstallation ist die Korpusverkleidung unterhalb der Tischplatte über Magnetschnäpper o.ä. abnehmbar auszuführen.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

8	Einrichtung	
1	Massmöbel	
3	Thekenanlagen	
Ordnungszahl (Pos.-Nr.)		Einheit

Sockel:

Stahlprofilsockel, ca. 20 mm zurückversetzt zu den Frontseiten, auflaminiert auf Trägermaterial wasserfeste Spanplatte, Dicke 19 mm
Sockelbleche Mindestdicke 0,8 mm, an der Unterseite 2 x umgekantet, Edelstahl matt geschliffen bzw. weiss pulverbeschichtet,

bzw. Stahlblechsockel weiss pulverbeschichtet 1-fach gekantet auf HPL-Vollkernmaterial flächenbündig auf Wand- bzw. Seitenteile montiert

Innen und Aussenecken auf Gehrung mit innenliegender Metallfeder verdeckte Befestigung des Sockels an Unterkonstruktion,

dichter Anschluss an Fertigfußboden über EPDM-Dichtstreifen, schwarz

Thekenabdeckung:

Abdeckung aus Spanplatte, Dicke 40 mm, Oberfläche furniert, Holzart Europäische Eiche, Vorderkanten mit Einleimer aus massiver Eichenleiste, passend zum Furnier, Dicke min. 5 mm, verdeckt auf Korpus befestigt
Kanten gefast, nicht sichtbare Unterseiten mit entsprechendem Gegenzugmaterial.

Taschenablage:

Taschenablagen, ohne zusätzliche sichtbare Trägerkonstruktion kraftschlüssig in Thekenkorpus integriert,
aus 25 mm dickem Floatglas, Oberfläche mattiert, Kanten geschliffen und gesäumt,
Abmessung jeweils, B x L: 866 x 250 mm
bzw als durchgehende Tischplatte entsprechend Arbeitstisch Schichtstoff weiss, d= 30 mm T= 250 mm

Tischplatten, Wände:

Anmeldetische, Arbeitstischanlagen, Trennwände und Stirnseiten aus 30 mm dicken Spanplatten der Güte P2 nach EN 312 CE,
Oberfläche, Schichtstoff, HPL, Farbton weiss, als durchgehende Oberfläche ohne Stoss, sichtbare Stösse der Schichtstoffoberfläche sind wo notwendig unauffällig anzuordnen und in den Werkplänen zu kennzeichnen.
Vorderkanten mit 5 mm dickem Einleimer aus massiver Eiche, klarlackiert,

LEISTUNGSVERZEICHNIS

8	Einrichtung	
1	Massmöbel	
3	Thekenanlagen	
Ordnungszahl (Pos.-Nr.)		Einheit

Tischhöhe ab Oberkante Fertigfussboden 75 cm

Ablagefächer:

Auf den Arbeitstischanlagen sind je nach Bedarf

Ablagefächer vorgesehen.

Die in den Zeichnungen und in der

Leistungsbeschreibung angegebene Anzahl stellt ein

Richtwert dar, die genaue Einteilung ist vor der

Fertigung mit dem Nutzer abzustimmen

Ausführung:

Seiten, Zwischenwände sowie Fachböden aus MDF-

Platten, Dicke 8 mm,

Fachböden einzeln verstellbar,

Oberfläche, Schichtstoff, HPL, Dicke 0,8 mm, glatt,

weiss, mit ABS-Vorderkante

Abmessungen Korpus je Modul (innen):

B x L x H: ca. 240 x 330 x 285 mm

Computerhalterung:

Computerhalterungen als nach vorne und hinten

offener Kubus aus gekantetem Stahlblech, Dicke 1,5

mm, Oberfläche pulverbeschichtet, Farbton anthrazit,

Abmessung L x B x H: 500 x 235 x 500 mm

je nach Einbausituation an Seitenwände oder direkt

unter die Tischplatten mit Edelstahlabstandshalter

verdeckt befestigt.

Verglasungen:

sämtliche Verglasungen aus min. 10 mm dickem VSG,
gem. UNI 7697,

Verbund-Sicherheitsglas aus Floatglas; farblos, durch
eine hoch reißfeste Polyvinylbutyralfolie (PVB)

miteinander zu einer Einheit verbunden

Kanten geschliffen und gesäumt (KGS)

sämtliche Verglasungen sind rahmenlos in die

Thekenbauteile als auch in bereits vorhandene

Bauteile wie z.B. Decken oder Wandverkleidungen

einzubauen.

Schiebetüren:

bestehend aus rahmenlosen Glascheibe aus VSG,

Glasschiebetürschloss, vorgerichtet für Profilzylinder,
mit Gegenkasten oder Falle

Abdeckkappen, rechteckig, Edelstahl matt gebürstet,

einschl. der erforderlichen Glasausschnitte,

Glastürgriff als Bügelgriff, Querschnitt, rund, D = 25
mm,

Länge 500 mm, aus Edelstahl, Oberfläche matt
gebürstet,

LEISTUNGSVERZEICHNIS

8	Einrichtung	
1	Massmöbel	
3	Thekenanlagen	
Ordnungszahl (Pos.-Nr.)		Einheit

verdeckte Beschlagsverschraubung

Glas - Schiebetürbeschlag:

bei Aufnahme und Infotheken:

für 1 und 2-flügelige Schiebefenster und Türen,

Flügelgewichte bis 100 Kg

Glasdicke bis 12 mm (VSG)

Montage deckenbündig

bestehend aus:

Laufschiene (BxH: ca. 90 x 60 mm),

Führungsschienen und Profile, Aluminium,

silberfarben eloxiert,

Laufwerk, 4-rolig mit kugelgelagerten Kunststoffrollen,

einschl. spielfrei einstellbarer Bodenführung sowie

sämtliche erforderliche Kleinbeschlagsteile und

Befestigungsmaterial

Einschließlich Unterkonstruktion im Deckenhohlraum

aus verzinkten Profilen

Glas - Schiebetürschloss:

bei Aufnahme und Infotheken:

Drehzylinderverschluss mit Mutterbefestigung mit

GHS-Einrichtung

Gehäuse und Zylinder aus Edelstahl, matt

Knopf für Glasschiebetür:

bei Aufnahme und Infotheken:

Edelstahl matt gebürstet, zylindrisch mit Griffkerbe, Dm

20 mm, Tiefe 25 mm

Kabelausschnitte:

Bei allen Schreibarbeitsplatten und -tischen ist pro

möglichem EDV - Arbeitsplatz ein Kabelausschnitt mit

Abdeckung inbegriffen.

Kabeldurchlaß-Abdeckung, 2-teiliger Set rund,

Durchmesser 85 mm, zum Eindrücken in Bohrungen,

Alu, Farbe passend zu Tischplatte,

Die Elektroinstallation (nicht Bestandteil dieser Ausschreibung) der Thekenanlagen erfolgt durch das Elektrogewerk.

Ebenso die Installation der Rohrpostanlage, der

Datenvernetzung sowie Überwachungstableaus.

Allerdings müssen diese Arbeiten durch den

Auftragnehmer der Schreinerarbeiten koordiniert und überwacht werden.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

8	Einrichtung	
1	Massmöbel	
3	Thekenanlagen	
Ordnungszahl (Pos.-Nr.)		Einheit

Die erforderlichen Aussparungen, Ausschnitte und Bohrungen sind inbegriffen.

8.1.3.10

Theke Vormerkung Patienten

Herstellen und Einbauen von offenen Patientenaufnahmeplätzen
Ausführung und Abmessungen gemäß Zeichnung A.8.2087
Raumdetail A.7.677
sowie der Ausführungsbeschreibung Thekenanlagen

bestehend aus folgenden Einzelkomponenten:

- 5 Anmeldetische als L-förmige Elemente,
- 5 feststehende Unterschränke
- 4 Glastrennwände
- 5 Computerhalterungen

Tischanlagen bestehend aus je einem Anmeldetisch,

B x L in cm:

1 x 95 x 173

3 x 95 x 259

1 x 95 x 381,5

sowie

rechtwinklig dazu angeordnetem Arbeitstisch, B x L in cm: 80 x ca. 148

Tischhöhe ab Oberkante Fertigfußboden 75 cm

unterhalb Anmeldetisch, mit je einer tragenden Zwischenwand, bestehend aus Unterkonstruktion sowie verdeckt befestigter beidseitiger Bekleidung aus beschichteten Spanplatten, Sichtseite Schichtstoff, weiss, Gesamtdicke 80 mm

Tischplatte aus Spanplatte, gem. Ausführungsbeschreibung,

Dicke 30 mm, Oberfläche mit Schichtstoff weiss und massivem Eicheneinleimer.

Die Tischplatten liegen jeweils auf den Zwischenwänden und auf feststehenden Unterschränken auf.

Unterschränke:

Ausführung Unterschrank je nach Nutzeranforderung wahlweise mit 4 Schubladen oder 1 Schublade und 1 Vollauszug für Hängeregistraturen :

Korpus aus beidseitig beschichteten Spanplatten; Dicke je 19 mm

Rückwand aus beidseitig beschichteten Spanplatten; Dicke 10 mm

Aufliegende Fronten aus Tischlerplatte mit Spandek, Dicke 19 mm,

Ausstattung

Oberste Schublade:

Rollenauszug inkl. Schiebeschale in Kunststoff schwarz und Teleskopauszug.

Untere Materialauszüge bzw. Auszug für Hängeregistratur mit Differenzial-Vollauszug, rollengeführt, Selbsteinzug und Dämpfung

Schubkästen und Auszüge jeweils aus Stahlblech, pulverbeschichtet, weiss

Abmessungen: B410xT580xH590 mm,

Jeweils mit Zentralschliessung und Auszugssperre. Schloss mit wechselbarem Innenzylinder.

Die möglichen Einteilungsvarianten sowie die Bemusterung ist im Preis inbegriffen

LEISTUNGSVERZEICHNIS

8	Einrichtung	
1	Massmöbel	
3	Thekenanlagen	
Ordnungszahl (Pos.-Nr.)		Einheit

Sockel aus HPL-Vollkernmaterial, 4-seitig umlaufend, Höhe 100 mm, Farbton weiss, vorne, seitlich und hinten bündig zum Korpus abschliessend.

Computerhalterung aus gekantetem Stahlblech,
Abmessung L x B x H: 500 x 235 x 500 mm
direkt unter die Tischplatten mit Edelstahlstandshalter verdeckt befestigt.

4 Vertikale raumhohe Glasabschottungen aus satiniertem VSG, Dicke 10 mm, rahmenlos in die Tischanlage eingebaut,
Abmessungen B x H: ca. 2575 x 2750 mm mit Ausschnitt am Deckensturz einschließlich notwendiger Versiegelungen aus transparentem Silikon der Anschluss an die abgehängte Gipsfaserdecke (nicht Bestandteil dieser Ausschreibung) erfolgt über ein bündig einzubauendes Aluminiumprofil, welches gleichzeitig geringfügige Bewegungen ausgleicht.
Der Anschluß an den Fertigfussboden erfolgt rahmenlos mit einer transparenten elastischen Versiegelung
1 Vertikale Glasabschottung wie oben beschrieben, jedoch B x H: ca. 1625 x 2750 mm
Sichtbare vertikale Glaskanten sind mit einer aufgeklebten Aluminiumleiste, Dicke 3 mm, eloxiert, E6 EV1, abzudecken.
Die dauerhafte Verklebung erfolgt flächig und ist mit einem geeigneten Klebstoff auszuführen.

Gesamtabmessungen der Anlage
L x B x H in m: ca. 12,14 x 2,52 x 2,75
Einbauort: Patientenaufnahme, Platzflügel, Ebene 0

St

8.1.3.21 Glasabtrennung Magistrale

Glasabtrennung zwischen Magistrale und Anmeldeplätzen bestehend aus Vertikaler raumhoher Trennwand Glasabschottungen aus satiniertem VSG, Dicke 10 mm, rahmenlos in Boden und Deckenverkleidung eingebaut,
Gesamt Abmessungen B x H: ca. 5800 bzw. 6660 x 2360

Teilung der Glasscheiben gem. Plan A.8.2109

einschließlich notwendiger Verklebungen und Versiegelungen aus transparentem Silikon
der Anschluss an die abgehängte Gipsfaserdecke (nicht Bestandteil dieser Ausschreibung) erfolgt über ein bündig einzubauendes Aluminiumprofil, welches gleichzeitig geringfügige Bewegungen ausgleicht.
Der Anschluß an den Fertigfussboden erfolgt rahmenlos mit einer transparenten elastischen Versiegelung
Der seitliche Anschluss an die Trennwand des Ausbaugewerks erfolgt mittels einem exakt eingeneteten U-Profil aus Aluminium und Verklebung mit der bestehenden Wandschale. Länge ca. 2,36 m.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

8	Einrichtung	
1	Massmöbel	
3	Thekenanlagen	
Ordnungszahl (Pos.-Nr.)		Einheit

St

8.1.3.22

Glasabtrennung

Glasabtrennung von Anmeldeplätzen bestehend aus
Vertikaler raumhohe Glasabschottungen aus satiniertem VSG, Dicke 10 mm,
rahmenlos in die Tischanlage eingebaut,
Abmessungen B x H: ca. 2410 x 2500 mm mit Ausschnitt am Deckensturz
Aussenseitige raumhohe Trennwand aus Ganzglas, VSG, Dicke 10 mm,
Abmessungen B x H: ca. 1220 x 2360 mm

einschließlich notwendiger Verklebungen und Versiegelungen aus transparentem
Silikon

der Anschluss an die abgehangte Gipsfaserdecke (nicht Bestandteil dieser
Ausschreibung) erfolgt über ein bündig einzubauendes Aluminiumprofil, welches
gleichzeitig geringfügige Bewegungen ausgleicht.

Der Anschluß an den Fertigfußboden erfolgt rahmenlos mit einer transparenten
elastischen Versiegelung

Der seitliche Anschluss an die Trennwand des Ausbaugewerks erfolgt mittels
einem exakt eingenummten U-Profil aus Aluminium und Verklebung mit der
bestehenden Wandschale. Länge ca. 2,36 m.

St

8.1.3.23

Glasschiebetüre

Ganzglastür, einflügelig, als Schiebetür, mit Flügel aus Verbundsicherheitsglas
(VSG), Dicke: 12 mm, Glaskanten geschliffen und gesäumt, liefern und rahmenlos
einbauen. Ausführung gemäß Zeichnung.

Laufschiene und Laufwerk in Gipskartondecke des Ausbaugewerks integriert.

Befestigung der Laufschiene an der Rohdecke

Wartungsfreie Laufwerke mit kugellagerten Rollen für leichten und
geräuschlosen Lauf

Abmessungen Ganzglasschiebetüre B x H: ca. 1150 x 2750 mm

Einschliesslich, Glasschiebetürschloss, vorgerichtet für Profilzylinder, 2 x Bügelgriff
für Ganzglasschiebetüren aus Edelstahlrohr, D = 25 mm, einschließlich Rosetten,
Oberfläche feinmatt gebürstet.

Inbegriffen sind die Koordinationsaufwendungen mit dem Ausbaugewerk
Das eventuelle Öffnen und fachgerechte wiederverschliessen der
Gipsfaserunterdecke ist gesondert vergütet

St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

8	Einrichtung	
1	Massmöbel	
3	Thekenanlagen	
Ordnungszahl (Pos.-Nr.)		Einheit

8.1.3.24 Öffnen und Wiederverschliessen Gipsfaserdecke

Öffnen und fachgerechtes Wiederverschliessen der vorhandene Gipsfaserunterdecke für den Einbau der vorbeschriebenen Ganzglasschiebetüre einschließlich Anpassung der Unterkonstruktion, Einbau eines eingespachtelten Kantenschutzprofils an der Öffnung sowie dem sauberen Verspachteln und Schleifen der Übergänge zur bestehenden Gipsfaserdecke.

m²

8.1.3.25 Zulage Fachböden unter Theke

Fachböden unter Theke
Einbau zusätzlicher Fachböden einschließlich Zwischen- und Seitenwände unterhalb der vorbeschriebenen Theken,
als Zulage,
Ausführung z. B. gemäß Zeichnung A.8.2088
Raumdetail A.7.678
Fachböden und Seitenwände aus Spanplatte 19 mm, beidseitig mit Schichtstoff belegt, Farbton weiss, Vorderkante, farbgleich, mit ABS-Einleimer

m

8.1.3.30 Ganzglasdrehtüre Kasse

Ganzglastür, einflügelig, als Drehtür, mit Flügel aus Verbundsicherheitsglas, Dicke 12 mm, zwischen der vorbeschriebenen Theke und der vorhandenen Wandbekleidung aus furnierten Mineralfaserplatten liefern und einbauen

Ausführung gemäß Zeichnung A.8.2088, 2109
Raumdetail A.7.678
sowie der Ausführungsbeschreibung Thekenanlagen

einschließlich Türbänder für Ganzglastüren, Glastürschloss, vorgerichtet für Profilzylinder, Drückergarnitur aus Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet

Gesamtabmessungen:
B x H: ca. 1,13 bzw. 1,30 x 2,36 m

Einbauort: Kasse, Vormerkung, Platzflügel, Ebene 0

St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

8	Einrichtung	
1	Massmöbel	
3	Thekenanlagen	
Ordnungszahl (Pos.-Nr.)		Einheit

8.1.3.35 Arbeitsplätze Patientenaufnahme

Herstellen und Einbauen von offenen Patientenaufnahmeplätzen
Ausführung und Abmessungen gemäß Zeichnung A.8.2109
sowie der Ausführungsbeschreibung Thekenanlagen

bestehend aus folgenden Einzelkomponenten:

- Anmeldetisch
- Unterschrank
- Computerhalterung

rechtwinkliger Arbeitstisch,
bestehend aus Tischplatten
1 x 260 bzw. 320 x 95 cm,
1 x 148 x 80 cm,
werkseitig zusammengefügt

Tischhöhe ab Oberkante Fertigfussboden 75 cm
unterhalb Anmeldetisch, mit je einer tragenden Zwischenwand, bestehend aus
Unterkonstruktion sowie verdeckt befestigter beidseitiger Bekleidung aus
beschichteten Spanplatten, Sichtseite Schichtstoff, weiss, Gesamtdicke 80 mm
Tischplatte aus Spanplatte, gem. Ausführungsbeschreibung,
Dicke 30 mm, Oberfläche mit Schichtstoff weiss und massivem Eicheneinleimer.
Die Tischplatten liegen jeweils auf den Zwischenwänden und auf feststehenden
Unterschränken auf.

Unterschränke:

Ausführung Unterschrank je nach Nutzeranforderung wahlweise mit 4 Schubladen
oder 1 Schublade und 1 Vollauszug für Hängeregistraturen :
Korpus aus beidseitig beschichteten Spanplatten; Dicke je 19 mm
Rückwand aus beidseitig beschichteten Spanplatten; Dicke 10 mm
Aufliegende Fronten aus Tischlerplatte mit Spandeck, Dicke 19 mm,

Ausstattung

Oberste Schublade:

Rollenauszug inkl. Schiebeschale in Kunststoff schwarz und Teleskopauszug.
Untere Materialauszüge bzw. Auszug für Hängeregistratur mit Differenzial-
Vollauszug, rollengeführt, Selbsteinzug und Dämpfung
Schubkästen und Auszüge jeweils aus Stahlblech, pulverbeschichtet, weiss
Abmessungen: B410xT580xH590 mm,
Jeweils mit Zentralschliessung und Auszugssperre. Schloss mit wechselbarem
Innenzylinder.

Die möglichen Einteilungsvarianten sowie die Bemusterung ist im Preis inbegriffen

Sockel aus HPL-Vollkernmaterial, 4-seitig umlaufend, Höhe 100 mm, Farbton
weiss, vorne, seitlich und hinten bündig zum Korpus abschliessend.

Computerhalterung aus gekantetem Stahlblech,
Abmessung L x B x H: 500 x 235 x 500 mm
direkt unter die Tischplatten mit Edelstahlabstandshalter verdeckt befestigt.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

8	Einrichtung	
1	Massmöbel	
3	Thekenanlagen	
Ordnungszahl (Pos.-Nr.)		Einheit

St

8.1.3.36

Glasabtrennung

Glasabtrennung der vorbeschriebenen Anmeldeplätzen
Pos. 8.1.3.35,
gemäß Zeichnung A.8.2109

wie in Pos. 8.1.3.22 beschrieben, jedoch
Breite innenseitige Verglasung mit Anschluss an die Arbeitstische, 2350 mm mit 1
vertikaler Stossfuge
Breite aussenseitige Verglasung bis 1450 mm

St

8.1.3.37

Glasschiebetüre

Ganzglastür, einflügelig, als Schiebetür,
wie in Pos. 8.1.3.23 beschrieben, jedoch
Breite bis 1450 mm

Das eventuelle Öffnen und fachgerechte Wiederverschliessen der
Gipsfaserunterdecke ist in Pos. 8.1.3.24 gesondert vergütet

St

8.1.3.38

Theke Medikamentenausgabe

Herstellen und Einbauen einer freistehenden,
offenen Ausgabetheke für Medikamente
L x B: ca. 5,0 x 3,05 m
Tiefe insgesamt 85 cm

Thekenhöhe 95 cm,
mit 1 barrierefreien Platz für Rollstuhlfahrer,
Tischhöhe 80 cm
Ausführung gemäß Zeichnung A.8.2110
sowie der Ausführungsbeschreibung Thekenanlagen

bestehend aus
Thekenkorpus aus Spanplatten, 19 mm,

LEISTUNGSVERZEICHNIS

8	Einrichtung
1	Massmöbel
3	Thekenanlagen
Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Einheit

Oberfläche innenseitig aus Schichtstoff HPL
Aussenseitig eichenfurniert
Unterkonstruktion aus Furnierstreifenholz
Gesamtdicke 15 cm

Edelstahlsockel flurseitig um 2 cm zurückspringend, Höhe 10 cm, innen
Stahlsockel weiß pulverbeschichtet bündig mit Korpus

Abdeckung aus Spanplatte, Dicke 40 mm, Breite 60 cm,
Oberfläche furniert, Holzart Europäische Eiche,
verdeckt auf Korpus befestigt, umlaufende Vorderkante mit Einleimer aus massiver
Eichenleiste, passend zum Furnier, Dicke min. 5 mm,
Kanten leicht gefast,

Anmeldetisch, Taschenablage, Arbeitstisch, Trennwand des barrierefreien Platzes
aus 30 mm dicken Spanplatten, Oberfläche furniert, Holzart Europäische Eiche
Vorderkanten mit Einleimer aus massiver Eichenleiste, passend zum Furnier, Dicke
min. 5 mm,
Kanten leicht gefast,
Unterseite mit Schichtstoff
die Tischplatte des barrierefreien Platzes geht ansatzlos in den Arbeitstisch, die
stirnseitige Verkleidung und die aussenseitige Taschenablage über,
Oberkante 80 cm über FFB,
Tischbreite 85 cm
Breite der Taschenablage 25 cm
Die Verbindung zwischen der Tischplatte und der senkrechten Frontplatte erfolgt
mittels exakter Gehrung.

18 Stück feste Ablagefächer auf 2 Seiten unterhalb der Thekenabdeckung
Korpus, Zwischenwände und feste Fachböden aus beidseitig beschichteten
Spanplatten; Dicke je 19 mm, Oberfläche Schichtstoff Ausführungsbeschreibung,
Punkt 21

Sockel aus HPL-Vollkernmaterial, 3-seitig umlaufend, Höhe 100 mm, Farbton
weiss, vorne um 20 mm zum Korpus zurückspringend, seitlich und hinten bündig
abschliessend.

Einbauort: Medikamentenausgabe, Platzflügel, Ebene 0

St

8.1.3.40

Informationstheke Pförtner

Herstellen und Einbauen einer freistehenden,
offenen Informationstheke
L x B: ca. 6,7 x 6,7 m

Thekenhöhe 1,10 m,
mit 1 barrierefreien Platz für Rollstuhlfahrer,

LEISTUNGSVERZEICHNIS

8	Einrichtung	
1	Massmöbel	
3	Thekenanlagen	
Ordnungszahl (Pos.-Nr.)		Einheit
	<p>Tischhöhe 75 cm Ausführung gemäß Zeichnung A.8.2098 sowie der Ausführungsbeschreibung Thekenanlagen</p> <p>bestehend aus Thekenkorpus aus Spanplatten, 19 mm, Oberfläche innenseitig aus Schichtstoff HPL Aussenseitig eichenfurniert Unterkonstruktion aus Furnierstreifenholz</p> <p>Edelstahlsockel flurseitig um 2 cm zurückspringend, Höhe 10 cm, innen Stahlsockel weiß pulverbeschichtet bündig mit Korpus</p> <p>Abdeckung aus Spanplatte, Dicke 40 mm, Breite 30 cm, Oberfläche furniert, Holzart Europäische Eiche, verdeckt auf Korpus befestigt, umlaufende Vorderkante mit Einleimer aus massiver eichenleiste, passend zum Furnier, Dicke min. 5 mm, Kanten leicht gefast,</p> <p>Anmeldetisch, Taschenablage, Arbeitstisch, Trennwand des barrierefreien Platzes aus 30 mm dicken Spanplatten, Oberfläche furniert, Holzart Europäische Eiche Vorderkanten mit Einleimer aus massiver Eichenleiste, passend zum Furnier, Dicke min. 5 mm, Kanten leicht gefast, Unterseite mit Schichtstoff die Tischplatte des barrierefreien Platzes geht ansatzlos in den Arbeitstisch und die aussenseitige Taschenablage über, Oberkante 75 cm über FFB, Tischbreite 70 cm</p> <p>Unterhalb der winkelförmigen Tischplatte, vertikale Abtrennung, Gesamtdicke 100 mm, Höhe 720 mm, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen, beidseitige Bekleidung aus Spanplatten, 19 mm, sichtbare Oberflächen, aussenseitig eichenfurniert, innenseitig HPL beschichtet, jeweils mit Gegenzugmaterial. Ohne Sockel.</p> <p>Unterkonstruktion der Tischplatten aus Rechteckprofilen aus Stahl, 40 x 40 mm, Oberfläche pulverbeschichtet, 2 Computerhalterungen aus gekantetem Stahlblech, Flexible Aufhängung über angeschweisste Winkel an den Querträgern des Tischgestells.</p> <p>In der Theke ist eine halbhohe Türe einzubauen, lichte Durchgangsbreite 100 cm, Oberkante bündig mit Thekenoberkante, Türblatt aus Tischlerplatte mit Spandek, Dicke 40 mm, sichtbare Oberflächen, aussenseitig eichenfurniert, innenseitig HPL beschichtet, umlaufender Einleimer aus Massivholzleiste, Dicke 5 mm, Eiche, Zarge als Blockzarge aus Massivholz mehrschichtig verleimt (min. 60 x 50 mm stark), eichenfurniert, zweiseitig umlaufende Gummidichtung</p> <p>einschließlich Schloß mit Falle, vorgerichtet für Profilzylinder, Knopf-Drückergarnitur aus Edelstahl, matt gebürstet Türbänder aus Edelstahl, dreidimensional verstellbar, verdeckte Montage</p>	

LEISTUNGSVERZEICHNIS

8	Einrichtung
1	Massmöbel
3	Thekenanlagen
Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Einheit

11 Stück feste Einbauschränke auf 2 Seiten unterhalb der Thekenabdeckung
Korpus und Fachböden aus beidseitig beschichteten Spanplatten; Dicke je 19 mm,
Oberfläche Schichtstoff Ausführungsbeschreibung, Punkt 21
Rückwand aus beidseitig beschichteten Spanplatten; Dicke 10 mm
Türen aus Tischlerplatte mit Spandek, Dicke 19 mm,
Oberfläche eichenfurniert, Einleimer aus massiver Eichenleiste, passend zum
Furnier, Dicke min. 5 mm,
Kanten leicht gefast,
Oberfläche klarlackiert mit 2-Komponenten PU-Lack
gemäß Ausführungsbeschreibung Punkt 23.
Innenaufteilung mit jeweils 2 verstellbaren Einlegeböden,
Türen aufliegend,
Beschlüge verdeckt liegend, einschließlich Schloß

Türe, 1-flügelig, mit Drehstangenschloss und Zylinderolive

Sockel aus HPL-Vollkernmaterial, 3-seitig umlaufend, Höhe 100 mm, Farbton
weiss, vorne um 20 mm zum Korpus zurückspringend, seitlich und hinten bündig
abschliessend.

Einschliesslich seitlicher Anschlussblenden

Abmessungen Einbauschränk B x H x T in mm: 650 x 720 x 1060 (einschließlich
Sockel)

Einbauort: Magistrale, Ebene 0

St

8.1.3.45

Pult Elektrotabelleau

Herstellen eines Pults für die Installation eines elektroseitigen Elektrotabelleaus auf
die Tischplatte
der vor beschriebenen Theke
Form rechteckig.
Größe ca. 0,4 m², Höhe maximal 200 mm
bestehend aus einem Rahmen und Deckplatte aus Tischlerplatte, 15 mm,
aussenseitig mit Schichtstoff HPL belegt, innenseitig mit entsprechendem
Gegenzugmaterial
Seitenteile leicht geneigt,
in die Deckplatte ist eine exakte, rechteckige Aussparung für das Elektrotabelleau
einzuarbeiten.
Werkseitige Herstellung nach Angaben der Bauleitung in Abstimmung mit dem
Elektrogewerk,
einschl. der erforderlichen Aussparungen, Einpassung und Montage auf
vorbeschriebene Theke

St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

8	Einrichtung	
1	Massmöbel	
3	Thekenanlagen	
Ordnungszahl (Pos.-Nr.)		Einheit

8.1.3.65

Brüstung Rampe

Herstellen einer geschlossenen Brüstung an Rampe (nicht Bestandteil dieser Ausschreibung)
Ausführung gemäß Zeichnung A.8. 2090, 2091 und 2165 und A.7.2320 bestehend aus
Unterkonstruktion aus Stahlrohrrahmen
beidseitige Bekleidung aus Spanplatten, Oberfläche Schichtstoff, weiss,

Die Verkleidungen und Sockel sind den waagrechten und geneigten Flächen anzupassen. Ecken und stirnseitige Abschlüsse sind zu verkleiden und sauber auf Gehrung anzuarbeiten.
Befestigungsuntergrund: Stahlrohrrahmenkonstruktion (Ausbau)

beidseitig Edelstahlsockel, Höhe 10 cm, zurückversetzt, geklippt auf Unterkonstruktion, waagrecht und geneigt

Abdeckung aus massiven Vollholzprofil, Holzart Europäische Eiche Querschnitt Winkelförmig 15x8 cm d= 45/40 mm gemäß Detail A.7.2320, schlussbeschichtet:
Polyurethan-Lack, Schichtenfolge:
a) Grundierung transparent Auftragsmenge ca. 120 g/m²
b) Oberflächen mit Körnung 300 schleifen und entstauben.
c) Fertigbeschichtung mit transparentem Überzugslack, Oberfläche seidenmatt. Auftragsmenge ca. 120 g/qm
Anschluss an Brüstung durch Schattenfuge mit weiss beschichteter Schattenfugenleiste ca. 20x10mm

Höhe ab OK FFB 95 cm,
waagrecht und geneigt

Einbauort: Anmeldung Poliambulatorien, Ebene 0

m

8.1.3.90

Theke Pflegestützpunkt Notaufnahme

Herstellen und Einbauen einer freistehenden, U-förmigen, offenen Überwachungstheke
Thekenhöhe 1,10 m, Tischhöhe 75 cm
Ausführung und Abmessungen gemäß Zeichnung A.8.2055, Raumdetail A.7.659 sowie der Ausführungsbeschreibung Thekenanlagen

bestehend aus
Thekenkorpus aus Spanplatten, 19 mm,
Oberfläche Schichtstoff, Farbton weiss,
Unterkonstruktion aus Furnierstreifenholz

Stahlsockel weiß pulverbeschichtet aussen um 2 cm zurückspringen, innen

LEISTUNGSVERZEICHNIS

8	Einrichtung
1	Massmöbel
3	Thekenanlagen
Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Einheit

bündig mit Korpus, Höhe 10 cm

Abdeckung aus Spanplatte, Dicke 40 mm, Breite 30 cm, Oberfläche furniert,
Kanten mit Massivholzeinleimer verdeckt auf Korpus befestigt

Arbeitstisch aus 30 mm dicken Spanplatten, Oberfläche Schichtstoff, Kanten mit
Massivholzeinleimer,
einschl. Anpassung an Stützen

Unterkonstruktion der Tischplatten aus Rechteckprofilen aus Stahl, 40 x 40 mm,
Oberfläche pulverbeschichtet,
2 Computerhalterungen aus gekantetem Stahlblech, an Stahltraversen des
Tischgestells unterhalb der Tischplatte eingehängt

Gesamtabmessungen der Anlage
Länge: 8,10 m
Breite: 4,48 m
Höhe: 1,10 m

Einbauort: Stützpunkt Notaufnahme, Platzflügel,
Ebene +1

St

8.1.3.110

Theke Anmeldung Notaufnahme

Herstellen und Einbauen einer freistehenden,
offenen Theke zwischen die vorhandenen Wände (nicht Bestandteil dieser
Ausschreibung) und den Schränken aus Pos. 8.1.1.290 und 300

Thekenhöhe 1,10 m,
mit 1 barrierefreien Platz für Rollstuhlfahrer,
Tischhöhe 75 cm
Ausführung gemäß Zeichnung A.8.2065
Raumdetail A.7.660
sowie der Ausführungsbeschreibung Thekenanlagen

bestehend aus
Thekenkorpus aus Spanplatten, 19 mm
Oberfläche Schichtstoff, Farbton weiss,
Unterkonstruktion aus Furnierstreifenholz

Stahlsockel pulverbeschichtet weiß außen um 2 cm zurückspringend, Höhe 10 cm,
innen bündig mit Korpus

Abdeckung aus Spanplatte, Dicke 40 mm, Breite 30 cm,
Oberfläche furniert, Holzart Europäische Eiche,
verdeckt auf Korpus befestigt

Taschenablage als durchgehende Tischplatte entsprechend Arbeitstisch
Schichtstoff weiss, L x B= ca. 5190x250mm

LEISTUNGSVERZEICHNIS

8	Einrichtung	
1	Massmöbel	
3	Thekenanlagen	
Ordnungszahl (Pos.-Nr.)		Einheit
	<p>Anmeldetisch, Arbeitstisch, Trennwand des barrierefreien Platzes aus 30 mm dicken Spanplatten, Oberfläche Schichtstoff, Kanten mit Massivholzeinleimer die Tischplatte des barrierefreien Platzes geht ansatzlos in den Arbeitstisch über, Oberkante 75 cm über FFB</p> <p>Unterkonstruktion der Tischplatten aus Rechteckprofilen aus Stahl, 40 x 40 mm, Oberfläche pulverbeschichtet, 3 Computerhalterungen aus gekantetem Stahlblech, Flexible Aufhängung über angeschweisste Winkel an den Querträgern des Tischgestells.</p> <p>Gesamtabmessungen der Anlage Länge: 5,19 m Breite: 1.20 m Höhe: 1,10 m</p> <p>Einbauort: Anmeldung Notaufnahme, Ebene +1</p>	St
8.1.3.120	<p>Feststehende Unterschränke</p> <p>Herstellen und Einbauen von Unterschränken unter die Arbeitstische der vorgeschriebenen Thekenanlagen</p> <p>Ausführung, Einteilung und Abmessungen entsprechend Plan Nr. A.8. 2092 sowie Ausführungsbeschreibung Schrankanlagen</p> <p>Korpus und Fachböden aus beidseitig beschichteten Spanplatten; Dicke je 19 mm Rückwand aus beidseitig beschichteten Spanplatten; Dicke 10 mm Türen aus Tischlerplatte mit Spandek, Dicke 19 mm, Innenaufteilung mit 1 verstellbaren Einlegeboden, Türen aufliegend, Beschlüge verdeckt liegend, einschließlich Schloß</p> <p>Türe, 1-flügelig, mit Drehstangenschloss und Zylinderolive</p> <p>Sockel aus HPL-Vollkernmaterial, 3-seitig umlaufend, Höhe 100 mm, Farbton weiss, vorne um 20 mm zum Korpus zurückspringend, seitlich und hinten bündig abschliessend.</p> <p>Einschliesslich seitlicher Anschlussblenden</p> <p>Abmessungen B x H x T in mm: 650 x 720 x 600</p> <p>Einbauort: Anmeldung Radiologie, Ebene +1, Anmeldung Poliambulatorien E0</p>	St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

8	Einrichtung	
1	Massmöbel	
3	Thekenanlagen	
Ordnungszahl (Pos.-Nr.)		Einheit

8.1.3.130 Verkleidung Rohrpoststation

Herstellen einer quadratischen Verkleidung für die Rohrpoststation (nicht Bestandteil dieser Ausschreibung)
gemäß Zeichnung Nr. A.8.2092
als Zulage zu den vorbeschriebenen Thekenanlagen
bestehend aus Unterkonstruktion und Bekleidung aus HPL beschichteten Spanplatten, Farbton weiss
alle Befestigungen nach statischen Erfordernissen verdeckt, sichtbare Schrauben sind unzulässig.
Querschnitt der Verkleidung, aussen 40 x 40 cm,
Länge bis 360 cm

m

8.1.3.135 Unterbau Geldschubkasten

Unterbau Geldschubkasten für festen Einbau unter die Tischanlagen der vorbeschriebenen Positionen 8.1.3.19 ff
mit Druckverschluss bestehend aus stabilem Gehäuse aus Stahlblech, Farbton anthrazit
mit herausnehmbaren Kasseneinsatz aus Stahlblech mit
8 Münzfächern
4 Banknotenfächern
1 Fach für Belege
Öffnen und Schliessen erfolgt per Druck auf die Frontblende
Serienmäßig eingebautes Zylinderschloss mit Schlüssel
Abmessungen: B x T x H in mm: 366 x 425 x 98

St

8.1.3.140 Muster Theke

Muster Theken

Ausführung wie in Pos. 8.1.3.10, beschrieben, jedoch zur Bemusterung und Nachweis der Ausführungsqualität und zur entgeltigen Festlegung von Oberflächen, Farbtönen, Beschlägen und der Einteilung im Rahmen der Ausführungsbeschreibung.

Die Mustertheken werden abgerechnet, sobald sie dem Qualitätsstandard der Ausschreibung und den Anforderungen des Nutzers entsprechen.
Abgelehnte oder überholte Muster, die nicht in die abrechnungsfähige Leistung eingehen, sind vom AN kostenfrei zu beseitigen.

Inbegriffen im Angebotspreis sind:
- Vorab- Produktion und Montage,

LEISTUNGSVERZEICHNIS

8	Einrichtung	
1	Massmöbel	
3	Thekenanlagen	
Ordnungszahl (Pos.-Nr.)		Einheit

- erhöhter Anteil Handarbeit,
- Umbau, Einbau von Varianten, Vorlage und temporären
- Einbau wählbarer preisgleicher Beschläge.
- Pauschalpreis (Zulage zur entspr. Position)

m

LEISTUNGSVERZEICHNIS

8	Einrichtung	
1	Massmöbel	
4	Sonstiges	
Ordnungszahl (Pos.-Nr.)		Einheit

8.1.4

Sonstiges

Ausführungsbeschreibung

Ablagefächer

Auf den Arbeitstischanlagen sind flexible Ablagefächer vorgesehen.

Die Ablageboxen bestehen aus einzelnen Modulen, die sich je nach Bedarf ergänzen lassen.
beispielsweise gem. Zeichnung A.8.2160

Ausführung:

Korpus aus MDF-Platten, Dicke 8 mm, Sichtbare Kanten leicht gebrochen,
Fachböden aus MDF-Platten, Dicke 5 mm,
Vorderkanten leicht gerundet, 5 Fachböden einzeln verstellbar,

Oberfläche, deckend beschichtet mit Kunstharzlack,
Beschichtung in 3 Arbeitsgängen nach Herstellerangaben:
mindestens jedoch eine Grundbeschichtung aus Alkydharzlackfarbe, - eine Zwischenbeschichtung aus Vorlackfarbe (Alkydharzlackfarbe), - eine Schlußbeschichtung aus Alkydharzlackfarbe.
Schichtdicke und Verbrauch nach Herstellerangaben

Beständig gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel, strapazierfähig,
Glanzgrad Seidenmatt, Farbton weiss

Abmessungen Korpus je Modul (aussen):
B x L x H: 260 x 330 x 285 mm

8.1.4.10

Ablagefach, 1 Modul

Ablagefachmodul
wie Ausführungsbeschreibung
werkseitig herstellen und liefern
Anzahl Module: 1
Abmessung (aussen)
B x L x H: 260 x 330 x 285 mm

St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

	8	Einrichtung	
	1	Massmöbel	
	4	Sonstiges	
Ordnungszahl (Pos.-Nr.)			Einheit
8.1.4.20	Ablagefach, 2 Module		
	Ablagefachmodul wie Ausführungsbeschreibung werkseitig herstellen und liefern Anzahl Module: 2 Abmessung (aussen) B x L x H: 510 x 330 x 285 mm		St
8.1.4.30	Ablagefach, 3 Module		
	Ablagefachmodul wie Ausführungsbeschreibung werkseitig herstellen und liefern Anzahl Module: 3 Abmessung (aussen) B x L x H: 760 x 330 x 285 mm		St
8.1.4.40	Ablagefach, 4 Module		
	Ablagefachmodul wie Ausführungsbeschreibung werkseitig herstellen und liefern Anzahl Module: 4 Abmessung (aussen) B x L x H: 1260 x 330 x 285 mm		St
8.1.4.50	Ablagefach, 5 Module		
	Ablagefachmodul wie Ausführungsbeschreibung werkseitig herstellen und liefern Anzahl Module: 5 Abmessung (aussen) B x L x H: 1510 x 330 x 285 mm		St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

8	Einrichtung
1	Massmöbel
4	Sonstiges
Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Einheit

8.1.4.80 **Brüstungsabdeckung B/H 30/4 cm**

Herstellen einer Abdeckung auf vorhandenen Brüstungen (nicht Bestandteil dieser Ausschreibung) aus Spanplatte, Dicke 40 mm, Oberfläche furniert, Holzart Europäische Eiche
Vorderkanten mit Einleimer aus massiver Eichenleiste, passend zum Furnier, Dicke min. 5 mm, verdeckt auf Brüstung befestigt
Kanten gefast, nicht sichtbare Unterseiten mit entsprechendem Gegenzugmaterial.
Anschluss an Brüstung durch Schattenfuge mit weiss beschichteter Schattenfugenleiste ca. 20x10mm

Breite 30 cm
einschl. Ausführung Ecken auf Gehrung,
siehe Plan A.7.2427
Einbauort: Pflegestützpunkte

m

8.1.4.90 **Heizkörperabdeckung, Sitzbank**

Herstellen einer Abdeckung oberhalb vorhandener Heizkörper (nicht Bestandteil dieser Ausschreibung) gleichzeitig als Sitzbank
Ausführung gemäß Plan A.8.2558
aus Spanplatte, Dicke 40 mm, Breite 350 mm, Oberfläche furniert, Holzart Europäische Eiche
Vorderkanten mit Einleimer aus massiver Eichenleiste, passend zum Furnier, Dicke min. 5 mm,
Kanten leicht gefast,
Oberfläche klarlackiert mit 2-Komponenten PU-Lack
Verbindungen mit dichten Stößen und ohne Versätze
Zwischenteilungen auf Achsraster abgestimmt,
Stöße innerhalb eines Elements sind unzulässig
ebenso Risse, Verfärbungen, und Leimdurchschläge
Die furnierten Flächen müssen aus einer Charge stammen um ein einheitliches Gesamterscheinungsbild zu gewährleisten

Vor Ausführung sind der Bauleitung Muster im Format A4 vorzulegen

Unterkonstruktion bestehend aus Flachstählen 40/6 mm zu einzelnen Rahmen miteinander verschweisst und mittels Quer- und Längsstegen verbunden und ausgesteift.
Der Obergurt des Rahmens ist bündig in die Unterseite der Abdeckung einzulassen.
Abstand der Rahmenelemente ca. 85 cm.
Rahmenbreite 200 mm
Oberfläche pulverbeschichtet, Farbton weiss,
Befestigung auf Fertigfussboden mittels Dübel und Senkkopfschrauben.
Befestigungsmittel aus Edelstahl.

Für Wartungszwecke muss der Heizkörper einschl. des Regelungsventils frei

LEISTUNGSVERZEICHNIS

8	Einrichtung
1	Massmöbel
4	Sonstiges
Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Einheit

zugänglich sein. Dementsprechend ist die Abdeckung abnehmbar und die Unterkonstruktion in Teilen demontabel zu konstruieren.

Breite 35 cm
Höhe 47 cm
Einzellänge ca. 3410 mm

Einbauort: Besprechung und Wartebereich Angehörige, Ebene +2

m

Meditationsraum

Nachfolgend beschriebene Positionen kommen im Meditationsraum, Ebene 2, Flügel C zur Ausführung

8.1.4.100

Sitzbank

Herstellen einer Sitzbank
Ausführung gemäß Plan A.8.2097
bestehend aus einer horizontalen Sitzfläche, Dicke 40 mm und einer um ca. 20 cm zurückspringenden senkrechten Blende, Dicke 20 mm, Höhe ca. 440 mm
jeweils
aus Spanplatte, Oberfläche furniert, Holzart Europäische Eiche
Vorderkanten mit Einleimer aus massiver Eichenleiste, passend zum Furnier, Dicke min. 5 mm,
Kanten leicht gefast,
Oberfläche klarlackiert mit 2-Komponenten PU-Lack
gemäß Ausführungsbeschreibung Punkt 23.

Unterkonstruktion aus Furnierstreifenholz gemäß Ausführungsbeschreibung Punkt 16.

Verbindungen mit dichten Stößen und ohne Versätze
Zwischenteilungen auf Unterkonstruktion abgestimmt,
Stöße innerhalb eines Elements sind unzulässig
ebenso Risse, Verfärbungen, und Leimdurchschläge
Die furnierten Flächen müssen aus einer Charge stammen um ein einheitliches Gesamterscheinungsbild zu gewährleisten

Vor Ausführung sind der Bauleitung Muster im Format A4 vorzulegen

einschl. der Befestigungselemente für verdeckte Befestigung sowie der elastischen Versiegelung an angrenzende Bauteile mit Acryl. Farbtonfestlegung in Abstimmung mit der Bauleitung.

Abmessungen der Sitzbank:
Breite 500 mm
Höhe 450 mm
Gesamtlänge ca. 4700 mm

LEISTUNGSVERZEICHNIS

8	Einrichtung
1	Massmöbel
4	Sonstiges
Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Einheit

St

8.1.4.110

Hocker

Sitzhocker
Ausführung gemäß Plan A.8.2097
würfelförmig
Abmessung 450 x 450 x 450 mm
Korpus bestehend aus einer horizontalen Sitzfläche und 4 Seitenwänden, jeweils aus Tischlerplatte, Dicke 30 mm,
alle Eckverbindungen auf Gehrung zusammengefügt und verleimt
sichtbare Oberfläche furniert, Holzart Europäische Eiche
Kanten leicht gefast,
Oberfläche klarlackiert mit 2-Komponenten PU-Lack
gemäß Ausführungsbeschreibung Punkt 23.

Die furnierten Flächen müssen aus einer Charge stammen um ein einheitliches Gesamterscheinungsbild zu gewährleisten

einschl. 4 Stück eingeschraubte Filzgleiter an der Unterseite des Hockers, Farbton anthrazit

Vor Ausführung ist der Hocker durch den AG zu bemustern

St

8.1.4.120

Sitzpolster, Filz

Sitzauflage, bestehend aus Filz, Farbton anthrazit
Material: 100 % Wollfilz aus Schurwolle, Dicke 10 mm,
Ecken leicht gerundet
Abmessung: 350 x 350 mm
Mit Antirutschbeschichtung

Bemusterung von AN und Freigabe durch die Bauleitung vor Lieferung.

St

8.1.4.130

Schränkelement

Schränkelement einschließlich abnehmbare Deckenverblendung, Wandscheibe, Sockel und Anschlussleisten,

Ausführung entsprechend Plan Nr. A.8. 2097
sowie nach Ausführungsbeschreibung Schrankanlagen,

LEISTUNGSVERZEICHNIS

8	Einrichtung
1	Massmöbel
4	Sonstiges
Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Einheit

Abschnitt 8.1

Seitliche Wandscheibe, Korpus und Fachböden aus beidseitig beschichteten Spanplatten; Dicke je 19 mm, sichtbare Seiten eichenfurniert, Holzart Europäische Eiche gemäß Ausführungsbeschreibung Punkt 23.
Vorderkanten mit Einleimer aus massiver Eichenleiste, passend zum Furnier, Dicke min. 5 mm, Kanten leicht gefast, Oberfläche klarlackiert mit 2-Komponenten PU-Lack
Unterkonstruktion der Wandscheibe aus Furnierstreifenholz gemäß Ausführungsbeschreibung Punkt 16.
Abmessungen der Wandsscheibe in mm: 500 x 150 x 2900

Rückwand aus beidseitig beschichteten Spanplatten; Dicke 10 mm, sichtbare Vorderseite eichenfurniert
Türen aus Tischlerplatte mit Spandek, Dicke 19 mm, Oberfläche beidseitig eichenfurniert mit Einleimer aus massiver Eichenleiste

Innenaufteilung Schrankelement mit 2 Zwischenwänden und insgesamt 12 verstellbare Einlegeböden
Oberfläche beidseitig eichenfurniert mit Einleimer aus massiver Eichenleiste an der Vorderkante.
Ohne sichtbare Befestigungselemente.

3 Türen, aufliegend, 1-flügelig
Beschlüge verdeckt liegend, einschließlich Schloß
Türen jeweils mit Schloss und Zylinderolive

Sockel
Durchgehender Sockel aus beidseitig beschichteten Spanplatten; Dicke je 19 mm, sichtbare Seiten eichenfurniert,
Vorderkante Sockel zurückspringend, bündig mit den seitlichen Passleisten, an Schrankunterkonstruktion verdeckt befestigt

Deckenverblendung aus beidseitig beschichteten Spanplatten; Dicke 19 mm, sichtbare Seiten eichenfurniert, einschl. Unterkonstruktion aus Furnierstreifenholz gemäß Ausführungsbeschreibung Punkt 16.

Gesamtabmessungen Schrankanlage:
B x H x T: ca. 165 x 220 x 50 cm
Höhe der Deckenblende ca. 70 cm, bis Unterkante abgehängte Decke
die vertikalen Kanten und Fugen müssen dem Ausbauraster (65 cm x X) entsprechen

St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

8	Einrichtung
1	Massmöbel
4	Sonstiges
Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Einheit

8.1.4.135 Regalelement

Regalelement einschließlich Deckenverblendung, Wandscheibe, Sockel und Anschlussleisten,

Ausführung entsprechend Plan Nr. A.8. 2097
sowie nach Ausführungsbeschreibung Schrankanlagen,
Abschnitt 8.1

wie in Pos. 8.1.4.130 beschrieben, jedoch
als offenes Regalelement, ohne Türen
Tiefe (T) 25 - 30 cm

Innenaufteilung Regalelement mit
2 Zwischenwänden und insgesamt 12 verstellbare Einlegeböden
Oberfläche beidseitig eichenfurniert mit Einleimer aus massiver Eichenleiste an der
Vorderkante.

St

8.1.4.140 Sichtschutzelement

Herstellen und Montieren eines frei stehenden Sichtschutzelements
gem. Zeichnung A.8.2097
Abmessung B x H x D in mm: 1975 x 1975 x 150
bestehend aus einem 4-seitig umlaufenden Rahmen aus Tischlerplatte, Querschnitt
L-förmig, 150 x 52 x 30 mm,
alle Eckverbindungen auf Gehrung zusammengefügt und verleimt
darin jeweils auf beiden Seiten senkrecht stehend und zueinander versetzt,
13 Stück Vertikallamellen, bestehend aus Tischlerplatte, Querschnitt ca. 150 x 20
mm, Länge 1915 mm,
Vorderseite bündig mit Rahmen
Sichtbare Oberflächen von Rahmen und Vertikallamellen furniert, Holzart
Europäische Eiche
Kanten leicht gefast,
Oberfläche klarlackiert mit 2-Komponenten PU-Lack
gemäß Ausführungsbeschreibung Punkt 23.
Die Vertikallamellen sind mittels Holzdübeln und Verleimung in gleichmäßigem
Abstand fest mit dem Rahmen zu verbinden.
Dadurch soll das Element gegen Torsion ausgesteift werden.

Verdeckte Montage auf Fertigfussboden mit geeigneten Befestigungsmitteln
Befestigungsuntergrund Calciumsulfatheizestrich, Dicke ca. 50 mm

St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

8	Einrichtung	
4	Archivregale	
Ordnungszahl (Pos.-Nr.)		Einheit

8.4 Archivregale

Lieferung und Montage von verfahrbaren Regalanlagen in Stahlausführung.

Zur Ausführung kommen schienengeführte Rollregalanlagen mit manuellem Antrieb. Bohrungen, Stanzungen, Schnitte, Schweißnähte usw. an sichtbaren Teilen sind sauber auszuführen.

Zu erstellen sind Regalachsen, feststehend und fahrbar, jeweils unterteilt nach den einzelnen Gegebenheiten, bestehend aus ein- und doppelseitigen Regalfeldern, wie sie nachfolgend technisch und im Leistungsverzeichnis stückzahlmäßig beschrieben werden.

Die feststehenden Regalachsen bzw. Regalfelder sind in der gleichen Ausführung und Konstruktion zu liefern, wie die Regalaufbauten der fahrbaren Regalachsen, und müssen folgenden bzw. den entsprechenden italienischen Bestimmungen entsprechen:

a) Die Regalanlagen müssen das berufsgenossenschaftliche Prüfzeichen tragen und damit den geltenden DIN- und technischen Vorschriften, den Unfallverhütungsvorschriften - allgemeine Vorschriften -, den weiteren geltenden Unfallverhütungsvorschriften sowie den allgemein anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln (insbesondere "Richtlinien für Lagereinrichtungen und -geräte BG-Regel 234 des Hauptverbandes der gewerblichen berufsgenossenschaften/Zentralstelle für Unfallverhütung und Arbeitsmedizin.)

b) Richtlinien für das Gütezeichen für Lager- und Betriebseinrichtungen RAL/RG 614/4 "Verfahrbare Regale" der Gütegemeinschaft Lager- und Betriebseinrichtungen e.V.

c) EN-/DIN-Normen für Schienen
Die fahrbaren Regalanlagen werden nach der Montage auf die Einhaltung der genannten Arbeitssicherheitsbestimmungen überprüft.

Ausführungsbeschreibung

Verfahrbare Regalanlagen

Lauf- und Führungsschienen

Ebene E-2

Die Schienen der Rollregalanlagen sind eben und bündig mit OK FFB einzubauen, der Bodenbelag ist sauber an die Schiene anzuarbeiten. Der Fußbodenaufbau beträgt 15 cm. Das Verlegen hat mit optischen Geräten zu erfolgen. Die Maßtoleranzen dürfen 1/1000 nicht überschreiten.

Ebene E-1

Die Schienen werden auf den Rohfußboden befestigt

LEISTUNGSVERZEICHNIS

8	Einrichtung
4	Archivregale
Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Einheit

und ausnivelliert. Das Verlegen hat mit optischen Geräten zu erfolgen. Die Maßtoleranzen dürfen 1/1000 nicht überschreiten. Zur Vermeidung von Stolperstellen werden die Schienenzwischenräume im Bereich der Anlagegrundfläche mit einem Holzpodest als Füllplattenpodest ausgeglichen. Die Podestoberfläche ist mit einer Kunststoffbeschichtung zu liefern. Die Bedienseite erhält eine Alu-Anfahrtschräge.

Schienenanlage

Die Schienenanlage besteht aus Führungs- und Laufschienen aus Massivstahl 70 x 15 mm mit galvanisch verzinkter Oberfläche.

Die Schienenanlage ist mit einem Kettenkanal und einer verzinkten Bodenkette ausgestattet. Die Befestigung der Bodenkette erfolgt mit nachstellbaren Kettenspannern.

Fahrbare Unterkonstruktion

Die fahrbare Unterkonstruktion einer jeden Regalachse muß aus formstabilen Stahlprofilen hergestellt werden und ist zu einem kastenförmigen Rahmen zu verschweißen. Um Verwindungen der Unterkonstruktion durch die auftretenden Belastungen auszuschließen wird eine Bauhöhe von 150 mm gefordert.

Die Regalwagen sind mit wartungsfreien, doppelt gelagerten Lauf- und Führungsrädern mit einem Durchmesser von ca. 150 mm zu versehen. Die Tragfähigkeit der Räder muß 1300 kg betragen. Alle Fahrwerke sind mit Gummipuffern zu versehen, um Auffahrgeräusche abzdämpfen und den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand von 25 mm zu gewährleisten.

Regalantrieb

Jede fahrbare Regalachse ist an der Bedienseite mit einem manuellen Drehstern-Antrieb auszustatten. Der Drehstern ist am Regal mittig anzubringen. Die in einem Block zusammengefaßten Regalachsen müssen mit geringem Kraftaufwand in einer Bedienung zu bewegen sein. Das Untersetzungsverhältnis soll so ausgelegt sein, daß die am Drehstern anzusetzende Kraft im Verhältnis zur Verschiebelast wie 1:2800 ist. Diese Untersetzung wird gefordert, um mit geringstem Kraftaufwand die in einem Block zusammengefassten Regalachsen mühelos verfahren zu können. Die Übertragungsketten sind in einem Kettenkasten zu schützen, so daß eine Beschädigung des Lagergutes ausgeschlossen ist.

Um sicher zu stellen, dass die Regalwagen exakt und ohne Verkantung angetrieben werden, wird ein

LEISTUNGSVERZEICHNIS

8	Einrichtung
4	Archivregale
Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Einheit

Doppelantrieb gefordert. Bei dem Doppelantrieb erhält die erste und letzte Radtraverse ein Antriebs-Zahnrad, das über eine Welle mit dem Drehstern verbunden wird. Die erste und letzte Schiene werden mit einem Kettenkanal mit einer Bodenkette ausgestattet, in die die Antriebs-Zahnräder eingreifen.

Regalaufbauten

Die tragenden Elemente der Regalaufbauten mit ausreichender Steifigkeit sollen aus kaltgeformten, symmetrischen Profilen bestehen und zu einem glatten Rahmen verbunden sein. Die Oberflächen sollen wirksam gegen Korrosion geschützt sein. Bei Doppelregalen sind Mittelpfosten vorzusehen, die eine Einzelverstellbarkeit ermöglichen.

Die Stirnseiten der Anlagen werden als glatte Wand ausgebildet, die Oberfläche ist in verzinkter und pulverbeschichteter Ausführung Farbe RAL 7035 bzw. Standard-RAL-Farbe aus Hersteller-Farbkarte nach Wahl AG anzubieten. Die Pulverbeschichtung ist mit einer Dicke von mind. 70 µm aufzutragen.

Die Fachböden oder andere Einrichtungsvarianten müssen schraublos verstellbar sein und eine Mindestverstellbarkeit von 20-30 mm ermöglichen. Die Böden müssen vorne und hinten mit einem mind. 30 mm hohen Umbug versehen sein, der zur Vermeidung von Verletzungsgefahr und zur Schonung des Lagergutes dreifach nach innen abgekantet sein muß. Die Böden müssen mit Tragbügeln leicht verstellbar sein.

Die Fachböden sind ebenfalls in verzinkter und pulverbeschichteter Ausführung Farbe RAL 7035 anzubieten. Die Pulverbeschichtung ist mit einer Dicke von mind. 70 µm aufzutragen.

Die Einrichtung besteht aus einem **einzelnschraublos höhenverstellbaren** Pendelstangen-System.

Pro Regalfeld sind 6 Pendelstangen anzubieten. Alle Regalfelder erhalten einen Sockel- und Deckboden.

Verkleidungen

Alle Regalachsen sind an den vorderen Stirnseiten mit einer gekanteten Stahl-Vorsatzwand, ungelocht, als geschlossene Wand anzubieten.

Oberfläche: verzinkt und pulverbeschichtet Farbe RAL 7035 bzw. Standardfarbe aus Herstellerkatalog nach Wahl AG.

Regalbeschriftung

An der Bedienseite ist jeweils eine Beschriftungsleiste

LEISTUNGSVERZEICHNIS

8	Einrichtung
4	Archivregale
Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Einheit

mit einer einschiebbaren Abdeckung pro Regalreihe
anzubringen.

8.4.10 **Verfahrbare Archivregale, H 240 cm**

Liefern und einbauen auf bereits vorhandene Schienen von verfahrbaren
Archivregalen
Höhe ca. 239,4 cm, Tiefe ca. 73 (ca. 2x38) cm,
Feldbreite ca. 120 cm,
3 x 16 Stck. ca. 369 cm breit

Rahmen, Wände, Boden, Deckel und Sockel aus Stahlblech, pulverbeschichtet,
Stirnseiten geschlossen mit Beschriftungsleiste
Einteilung **je Feld (120 cm) mit 4 Stück** nach Nutzeranforderungen, wahlweise mit
verstellbaren Fachböden, Höhe 32 mm, Längsseiten 3-fach abgekantet
sowie 1 Stück Pendelstangen aus verzinktem Stahl geeignet für **übliche**
Hängeregistraturen
einschl. pro **Feld** 6 Seitenanschlüsse aus pulverbeschichteten Stahlblech
Die Einteilung muss so flexibel sein, dass es möglich ist in einem Regal 5
Fachböden pro Feld einzubauen als auch 3 Fachböden und 2 Pendelstangen.
Antrieb: mit Bodenkette oder Reibradantrieb, Bedienung über Drehstern

Einbauort: Archive, Ebene -2

m

8.4.20 **Verfahrbare Archivregale, H 210 cm**

Liefern und einbauen auf Fahrschienen (siehe gesonderte Position)
von verfahrbaren Archivregalen
wie zuvor beschrieben, jedoch
Höhe 211,4 cm,

3 x 17 Stck. ca. 369 cm breit

Einbauort: Archive Ebene -1,

m

8.4.35 **Feste Archivregale H 240 cm**

Liefern und einbauen von fixen Archivregalen, einseitig wandmontiert
Höhe 2,40 m, Modulbreite ca. 120 cm,
Tiefe ca. 35 cm
Rahmen, Wände, Boden, Deckel und Sockel aus Stahlblech, pulverbeschichtet,
Einteilung **je Feld (120 cm) mit 4 Stück** mit verstellbaren Fachböden, Höhe 32 mm,

LEISTUNGSVERZEICHNIS

8	Einrichtung	
4	Archivregale	
Ordnungszahl (Pos.-Nr.)		Einheit
	<p>Längsseiten 3-fach abgekantet sowie 1 Stück Pendelstange aus verzinktem Stahl geeignet für Hängeregistraturen einschl. pro Feld 6 Seitenanschlüsse aus ulverbeschichteten Stahlblech Die Einteilung muss so flexibel sein, dass es möglich ist in einem Regal 5 Fachböden pro Feld einzubauen als auch 3 Fachböden und 2 Pendelstangen.</p> <p>3 Stck. ca. 492 cm breit 6 Stck. ca. 369 cm breit</p> <p>Einbauort: Archive und Lager Ebene -2</p>	m
8.4.40	<p>Feste Archivregale H 210 cm</p> <p>Liefern und einbauen von fixen Archivregalen wie zuvor beschrieben, jedoch Höhe ca. 211,4 cm,</p> <p>3 Stck. ca. 492 cm breit 6 Stck. ca. 369 cm breit</p> <p>Einbauort: Archive Ebene -1</p>	m
8.4.50	<p>Zwischenpodestlage und Rampe</p> <p>Lieferung und Montage eines Holzpodestes mit Kunststoffoberfläche im Bereich zwischen den Fahrregal-Schienen bzw. -Anlage, flächenbündig angeschlossen, einschl. Alu-Anfahrsschräge aus Riffelblech, an der Bedienseite verlegt, gesamte Konstruktion begehbar, Fahrschienen H ca. 70 - 80 mm, (siehe gesonderte Position) direkt auf Rohfussboden montiert</p> <p>wasserfeste, abwaschbare Konstruktion aus Rahmenschenkeln ca. 50x50 mm und Span- od. Sperrholzplatten, D 19 bzw. 22mm mit Kunststoffoberfläche an allen sichtbaren Flächen und Stirnkanten, Farbe nach Wahl AG aus Standard-Farbpalette, Oberfläche min. Rutschfestigkeit R9</p> <p>Einbauort: Archive E-1</p>	m ²

LEISTUNGSVERZEICHNIS

8	Einrichtung
4	Archivregale
Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Einheit

8.4.60 Fahrschienen 70x15mm liefern und montieren

Schienenanlagen liefern und montieren,
Führungs- und Laufschiene aus Massivstahl 70 x 15 mm mit galvanisch verzinkter
Oberfläche.

Die Schienenanlage ist mit einem Kettenkanal und einer verzinkten Bodenkette
ausgestattet. Die Befestigung der Bodenkette erfolgt mit nachstellbaren
Kettenspannern.

Das Verlegen hat mit optischen Geräten zu erfolgen. Die Maßtoleranzen dürfen
1/1000 nicht überschreiten

Ebene E-1 - Raum N.-1.A./B./C.220

Schienenanlage ca. 14 m lang, 3-spurig,
verlegt auf Rohfußboden

m

8.4.70 Fahrschienen 70x15mm liefern

Führungs- und Laufschiene wie zuvor beschrieben, jedoch nur Liefern. Die
Montage erfolgt vom Gewerk Estriche.

Ebene E-2 - Raum N.-2.A./B./C.220

Schienenanlage ca. 13,3 m lang, 3-spurig

m

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Aufgestellt:

Stuttgart, den 31.10.2017