



Abteilung 11
Hochbau und technischer Dienst
Amt für Sanitätsbauten 11.3

Ripartizione 11
Edilizia e servizio Tecnico
Ufficio edilizia sanitaria 11.3

**UMBAU UND ERWEITERUNG
KRANKENHAUS BOZEN**

**1. BAUETAPPE
NEUE KLINIK**

**RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO
DELL'OSPEDALE DI BOLZANO**

**1° LOTTO
NUOVA CLINICA**

Kodex 22.03.008.195.01.3.17

Codice 22.03.008.195.01.3.17

**AUSFÜHRUNGSPROJEKT
EINRICHTUNG**

Maßmöbel

**PROGETTO ESECUTIVO
ARREDAMENTO**

mobili su misura

13.04.2016		
DATA REVISIONE: REVISIONSDATUM:	ZONA: ZONE:	OGGETTO REVISIONE: BETREFF REVISION:

FIRMA: UNTERSCHRIFT:

**DOCUMENTI DI PROGETTO
PROJEKTUNTERLAGEN**

**LEISTUNGSVERZEICHNIS (LANGTEXT)
ELENCO PRESTAZIONI (TESTO ESTESO)**

**DATA DI PROGETTO:
PROJEKTDATUM:**

REDATTO: VERFASST:	CONTROLLATO: ÜBERPRÜFT:	APPROVATO: GENEHMIGT:
30.05.2014		

II.4

TIEMANN-PETRI UND PARTNER
FREIE ARCHITEKTEN

AM HOHENGGEREN 1 D 70188 STUTTGART FON +49 711.6203099-0 FAX +49 711.6203099-20
e-mail: info@tiemann-petri-und-partner.de

FIRMA:
UNTERSCHRIFT:

Elenco prestazioni

8	Arredamento	2
8.1	Mobili su misura	2
8.1.1	Armadi componibili	10
8.1.2	Tavoli da lavoro componibili	72
8.1.3	Banconi componibili	84
8.1.4	Varie	109
8.4	Scaffali di archivio	117

Elenco prestazioni

8	Arredamento	
Numero d'ordine (N. pos.)		Unità

8 Arredamento

Da parte dell'appaltatore devono essere determinati assieme all'utente, prima della fornitura, gli esatti numeri di pezzi di oggetti di arredo.

Questa determinazione deve essere effettuata con disegni e tabelle elaborati dall'appaltatore.

PREVENZIONE INCENDI:

Tutti i materiali ed i rivestimenti impiegati, porte, pavimenti, pareti posteriori, coperchi, compresi i rivestimenti applicati dovranno essere effettuati secondo la normativa e i decreti vigenti, rispettivamente secondo il progetto antincendio del progettista antincendio Zöschg (del 28.02.2014).

8.1 Mobili su misura

Avvertenze tecniche aggiuntive

Opere da falegname

1. Descrizione dei lavori

Si tratta della costruzione, fornitura e montaggio di armadi fissi, banconi aperti e chiusi e tavoli di lavoro ai piani da -1 a +5.

2. Base:

La fornitura dei materiali, l'esecuzione dei lavori e la contabilità si basano su:

- gli elaborati esecutivi del committente
- Il Capitolato speciale d'appalto per opere pubbliche, parte I e II, nonché il capitolato speciale d'appalto per opere pubbliche - 2° parte - Disposizioni tecnico-contrattuali (DTC) versione attuale:
- Regolamento generale per lavori di costruzione di qualsiasi tipo
- Lavori di carpenteria metallica
- Lavori di pittura e verniciatura
- Lavori di costruzione a secco
- Lavori da falegname
- Lavori da vetraio

comprese le norme, le prescrizioni, i decreti, le circolari e le delibere in essi contenute

nonché le seguenti norme e direttive:

norme in materia vigenti o destinate ad entrare in vigore in Europa, come ad es.
EN 300 OSB-Pannelli piani pressati

Direttive, regole tecniche-artigianali, direttive di lavorazione, avvertenze esecutive, prescrizioni di fabbrica, direttive di posa e schede tecniche dei vari produttori di sistemi e/o materiali, nonché ogni ulteriore regolamento in materia vigente al momento dell'apertura dell'offerta, che si riferisca ai materiali previsti ed alla loro lavorazione secondo le più recenti conoscenze della tecnica.

Elenco prestazioni

8	Arredamento
1	Mobili su misura
Numero d'ordine (N. pos.)	Unità

3. Documenti di appalto:

I disegni, gli elaborati, ecc. allegati al capitolato sono da considerarsi direttamente quali integrazioni delle voci di capitolato.

In essi si possono reperire ad es. anche dati relativi alle geometrie, ai punti obbligati sotto il profilo costruttivo e tecnico-esecutivo.

Qualora al capitolato di appalto siano allegati dei disegni di dettaglio, questi vanno considerati come proposte e standard minimi. Essi hanno la funzione di rappresentare disposizioni spaziali, configurazioni e principi costruttivi fondamentali. Da parte dell'appaltatore è richiesta l'elaborazione di ulteriori dettagli costruttivi.

Le misure riportate nelle voci di capitolato, nei disegni e nelle schede di dettaglio sono valori approssimativi e non esecutivi. Essi devono quindi essere adeguati nei calcoli e nei progetti esecutivi dell'appaltatore sulla base degli standard validi per ospedali, cucine e uffici.

Le esatte misure di montaggio vanno rilevate sul posto dopo l'assegnazione dell'incarico.

L'appaltatore deve concordare tutte le misure relative agli arredi interni (sistemi modulari, apparecchi a incasso, ecc.) con i vari costruttori o ditte fornitrici, senza necessità di specifica richiesta in merito.

Alle voci di capitolato sono allegati cosiddetti dettagli relativi ai locali. Da questi si derivano indicazioni sulle varie installazioni tecniche quali allacciamenti sanitari ed elettrici, canali portacavi, stazioni di posta pneumatica, luci, quadri e interruttori, ecc.

L'appaltatore, in caso di difformità tra i dettagli relativi ai locali e le tavole del progetto definitivo (A.8.XXX), deve informare immediatamente la Direzione Lavori in modo da chiarire la questione.

Deve inoltre svolgersi un coordinamento fluido tra le ditte responsabili della realizzazione degli impianti e l'appaltatore dei lavori da falegname. Le relative spese vanno calcolate nei costi unitari.

4. Progetto costruttivo:

In conformità al "Capitolato speciale d'appalto per opere pubbliche", parte I art. 25. 11 e segg., a seguito del conferimento dell'incarico, da parte dell'appaltatore devono essere predisposti, senza alcun compenso aggiuntivo, e presentati alla D.L. in triplice copia per la necessaria approvazione i seguenti elaborati esecutivi in scala:

- disegni generali con riferimento alle varie voci di capitolato
- layout di montaggio
- particolari dei fissaggi, come ad es. profili, raccordi a pareti, pavimento, soffitto in scala 1 : 1
- disegni esecutivi per tutti gli arredi in scala 1 : 10 con indicazione di tutti i materiali e tutte le superfici
- disegni di allacciamento per elementi costruttivi a comando o azionamento elettrico.

L'appaltatore riceverà di ritorno una copia dei disegni approvati. Le correzioni vanno riportate sui disegni originali e questi vanno nuovamente presentati per l'approvazione; se necessario potranno essere richiesti fino a parecchi cicli di correzione fino al nulla osta definitivo.

Elenco prestazioni

8	Arredamento	
1	Mobili su misura	
Numero d'ordine (N. pos.)		Unità

Il direzione lavori esamina e approva solo la forma e la funzione degli elementi costruttivi.

Per l'esecuzione tecnica è responsabile solo l'appaltatore. L'esecuzione può essere avviata solo se vi sono i disegni particolari/esecutivi/di montaggio definitivi sulla base della avvenuta presentazione dei campioni, con la sigla di approvazione della direzione lavori

I documenti senza riferimento al contratto, data e firma del rappresentante responsabile dell'appaltatore nonché i disegni senza intestazione non saranno accettati e saranno considerati come non pervenuti.

I disegni costruttivi devono riportare tutti i dati e i collegamenti relativi ai lavori adiacenti, a cura del committente, nonché tutte le misure necessarie per un controllo.

5. Verifiche statiche:

Tutte le verifiche statiche necessarie, ad es. per i parapetti dei banconi, gli armadi a incasso e le vetrate rientrano nelle prestazioni a carico dell'appaltatore e vanno comprese come prestazioni speciali nei costi unitari.

Tali verifiche vanno avviate immediatamente dopo la stipulazione del contratto di incarico.

6. Campioni:

Per tutti i materiali, ferramenta, trattamenti superficiali, ecc. vanno predisposti dei campioni in originale in tempo utile prima dell'ordinazione e della realizzazione. I campioni di colori, secondo indicazione della Direzione Lavori, sono compresi nel prezzo. Da questi campioni deve essere possibile rilevare il risultato finale della superficie spigoli compresi (ad esempio bordi).

Campioni di materiali (campioni portatili) e di ferramenta vanno messi a disposizione della D.L. senza costi aggiuntivi.

I campioni di armadi, tavoli e banconi saranno contabilizzati sulla base della relativa voce di capitolato, con supplemento di prezzo (vedi titolo "Lavori preliminari", purché corrispondano agli standard qualitativi prescritti in capitolato.

Campioni rifiutati o superati, non rientranti nelle prestazioni contabilizzabili, vanno smaltiti dall'appaltatore senza alcun compenso aggiuntivo.

DESCRIZIONE PER L'ESECUZIONE:

7. Raccordi:

La realizzazione di tutti i raccordi ad elementi costruttivi adiacenti è compresa nel prezzo come prestazione accessoria.

Tale prestazione comprende:

realizzazione di necessari rinforzi, irrigidimenti in corrispondenza di telai, porte e strutture di installazione, il collegamento elastico di tutte le strutture a soffitti in calcestruzzo, travi intradossate, controsoffitti, colonne, pareti e facciate, nonché altri elementi costruttivi.

Raccordi sigillati (piani di lavoro) :

Elenco prestazioni

8	Arredamento
1	Mobili su misura
Numero d'ordine (N. pos.)	Unità

I raccordi con nastro sigillante vanno previsti come segue e compresi nei costi unitari:

applicazione di nastro sigillante autoadesivo su un lato, chimicamente neutro, in polietilene a cellule chiuse.

Altezza ca. 20 mm, spessori 2-4 mm o 5-6 mm a seconda delle tolleranze, colore: grigio / antracite.

Luogo di posa: raccordo di piani di lavoro, scrivanie ad elementi costruttivi verticali, lavabi.

Giunti di raccordo:

In silicone, di colore coordinato. In corrispondenza degli zoccoli e di zone umide (anche piani di lavoro) impiego di silicone sanitario provvisto di fungicida e algicida.

Tutti i giunti di raccordo tra parti di mobili o tra i mobili, la parete ed il soffitto vanno sigillati in questo modo. Questa prestazione è compresa nel prezzo unitario.

I giunti di raccordo dei mobili fino a 1-3 mm vanno riempiti con silicone

8. Collegamenti ed elementi di fissaggio:

L'assemblaggio dei vari elementi dei mobili può essere effettuato mediante incastri, tassellature o mediante chiavette, a scelta dell'offerente, purché sia garantita una struttura perfettamente stabile. Gli elementi di fissaggio necessari per la costruzione ed il montaggio, quali ad es. elementi di unione della parete posteriore, boccole ad espansione, bussole filettate, ferramenta di collegamento o simili, qualora non specificamente indicati, sono compresi nella fornitura e vanno calcolati nei prezzi unitari.

Tutti gli elementi di collegamento devono essere in metallo.

9. Aperture e fori:

A seconda della posizione vanno realizzate mediante trapanatura o taglio nelle pareti posteriori o laterali nonché parti inferiori e fondi le necessarie aperture o fori per antenne e prese per correnti forti e deboli nonché uscite di cavi.

Negli ospedali sono consueti fori per cavi di apparecchi elettrici di laboratorio, impianti di comunicazione, apparecchi medicali, elaboratori dati, illuminazione nonché gas medicali e acqua.

Vanno compresi nei prezzi unitari:

tutti i fori di diametro fino a 12 mm,

fori e aperture per apparecchi elettrici rappresentati nei disegni o descritti nelle voci di capitolato, non importa se sono rientranti nella fornitura dell'appaltatore o se vengono predisposte, fori e aperture per collegamenti sanitari necessari per l'allacciamento di lavatoi e vaschette.

Gli armadi, i rivestimenti e le scaffalature vanno fissati a pareti prefabbricate in montanti metallici e diversi rivestimenti esistenti. A tale riguardo per il fissaggio vanno utilizzati montanti in metallo.

Sono compresi nei prezzi unitari anche l'esecuzione di fori o l'impiego di viti autofilettanti su lamiera in acciaio fino a 2,5 mm di spessore.

10. Montaggio:

Elenco prestazioni

8	Arredamento	
1	Mobili su misura	
Numero d'ordine (N. pos.)		Unità

L'appaltatore deve tenere conto che al momento dei suoi lavori di montaggio vi saranno delle superfici finite di pareti e pavimenti. Egli deve pertanto eseguire i lavori di montaggio con particolare attenzione evitando di danneggiare o sporcare altri elementi costruttivi. I necessari ritocchi o riparazioni sono a carico dell'appaltatore.

In alcuni casi i mobili ad incasso confinano direttamente con attrezzature tecnico-medicali (non oggetto del presente capitolato di appalto). In tali casi prima dell'esecuzione è necessario eseguire, senza alcun compenso aggiuntivo, un coordinamento diretto con l'appaltatore delle attrezzature tecnico-medicali.

Nel montaggio finale sul posto bisogna tenere conto del fatto che da parte delle ditte responsabili dei lavori relativi a impianti elettrici, informatici, di ventilazione e medicali saranno necessari lavori di montaggio accompagnatori di collegamenti elettrici, di trasmissione dati, telefonici, ecc., ad es. in rivestimenti di pareti, di banconi e armadi.

Materiali:

12. Lavorazione legno:

Tutte le costruzioni devono essere scelte in modo da essere idonee per un impiego robusto e duraturo in un esercizio ospedaliero.

Vanno impiegati solo materiali non nocivi alla salute.

Il contenuto massimo di umidità dei singoli elementi non deve essere superiore al 10 %. La misurazione del contenuto di umidità va effettuata prima della lavorazione formativa e va attestata mediante certificazione apposita. (vedi DTC opere in legno Art. 2.1.3)

Non possono essere impiegati legnami tropicali. Lo stesso dicasi per pannelli in legno stratificato, sottostrutture e materiali di imballaggio. L'impiego di tali legnami costituisce carenza grave e comporta in ogni caso la richiesta di smontaggio, rimozione e sostituzione corretta. Tutti i costi che ne conseguono sono a carico dell'appaltatore.

13. Pannelli di truciolare:

Tutti i pannelli di truciolare forniti devono essere altamente compressi, in tre strati, con uno strato mediano stabile e strati sottili di rivestimento, resistenti all'acqua, assolutamente piani e rispondenti al tipo 2 E1 (EN 312). Peso specifico minimo 650 kg/m³.

Per i pannelli di truciolare vanno impiegati pannelli di classe di emissione E1, vale a dire a basso contenuto di formaldeide (emissione inferiore a 0,124 mg/m³ di aria, rip. Inferiore/uguale a 8 mg/100g di pannello secco) e senza additivi clorati, alogenati o prodotti conservanti del legno. I leganti impiegati devono essere privi di formaldeide.

I pannelli di truciolare devono avere una densità tale da permettere più volte l'avvitamento e lo svitamento di ferramenta e cerniere, senza che i fori si spanino. Tutti i pannelli truciolare in corrispondenza dello zoccolo e per i piani di lavoro devono corrispondere al tipo 3 - E1 (EN 312), risp., per i telai di fondo, al tipo 5 - E1

Elenco prestazioni

8	Arredamento	
1	Mobili su misura	
Numero d'ordine (N. pos.)		Unità

(EN 312).

Alla consegna dell'offerta deve essere allegata una certificazione relativa alla provenienza e composizione dei pannelli di truciolare!

Tutti i pannelli di truciolare vanno ricoperti qualora non diversamente descritto in qualità superiore sul lato nascosto con un rivestimento impermeabile al vapore ed all'acqua, di spessore minimo di 0,4 mm (melamina o laminato).

14. Pannelli in listellare:

Pannelli in listellare, esente da svergolamenti, incollaggio esente da formaldeide, intero pannello corrispondente come minimo alla classe di emissione E1 (vedi sopra).

15. Pannelli in MDF:

Pannelli portanti in MDF (medium density fibreboard = pannelli in fibra a media densità) rivestiti in resina melaminica, impiallacciati o rivestiti di laminato, 650 - 800 kg/m³ corrispondenti a EN 300, esenti da formaldeide o come minimo corrispondenti alla classe di emissione E1 (vedi sopra).

16. Legno PSL:

legno da costruzione PSL (parallel strand lumber = legno in strisce di impiallaccio) per telai di base e sottostrutture, impregnato, resistente all'umidità, resistente allo svergolamento ed al rigonfiamento, peso specifico ca. 600 -700 kg/m³

17. Legno compensato impiallacciato:

Legno compensato impiallacciato (Multiplex), portante in direzione longitudinale e trasversale,
superficie impiallacciata in rovere
Lati liberi di testa verticali con bordi in rovere massiccio qualora non diversamente descritto.
Verniciatura con vernice in PU trasparente

18. Superficie :

Il rivestimento di tutte le superfici in modo da permetterne l'utilizzo rientra nelle prestazioni a carico dell'appaltatore e va possibilmente realizzato in fabbrica; i tagli a misura da realizzare inevitabilmente sul posto vanno sigillati o rivestiti con la stessa qualità di esecuzione.

19. Vernice poliuretanica:

Su legno massiccio o impiallacciatura in legno, schiarendo.

Vernice poliuretanica, sequenza di applicazione:

- a) mano di fondo trasparente, quantità applicata ca. 120 g/m²
- b) carteggiatura superfici con grana 300 e spolveratura.
- c) Mano finale con vernice trasparente, superficie serico-opaca. Quantità applicata ca. 120 g/qm

20. Superficie in melamina:

Elenco prestazioni

8	Arredamento	
1	Mobili su misura	
Numero d'ordine (N. pos.)		Unità

Pellicola in resina melaminica, spessore 0,4 mm, solo per superfici ~~interne-nasceste~~ e come rivestimento di contrasto.

Caratteristiche superficiali ottimali (quali resistenza all'abrasione ed ai graffi) in conformità a EN14322

21. Laminato:

Laminato decorativo altamente compresso HPL, tipo P conforme EN 438 , spessore 0,8-0,9 mm colori secondo campione dell'appaltatore approvato dalla Direzione Lavori

Struttura superficiale opaca, leggermente granitata o liscia, resistente a macchie di colore, sporcizia e impronte di dita, coefficienti di riflessione molto buoni.

Il rivestimento in laminato dei pannelli non deve avere giunzioni di alcun tipo. Qualora assolutamente necessarie, le giunzioni vanno disposte in modo da non risultare visibili all'interno di una superficie omogenea. In caso di dubbio tali giunzioni vanno concordate con la Direzione Lavori.

22. Colori / strutture :

Bisogna garantire un'omogeneità di struttura e di colore tra laminato e melamina. I rivestimenti dei bordi in ABS (Acrylnitrile-Butadien-Styrol) devono essere offerti dello stesso colore dei frontali.

Si parte dal presupposto che tutti i necessari materiali di rivestimento superficiale ovvero tutti i pannelli di supporto rivestiti appartengano tutti alla stessa partita di fornitura da parte del produttore/fornitore. Prima dell'inizio dell'esecuzione bisogna presentare alla direzione lavori i campioni di ogni superficie. Essi valgono poi come riferimento per tutte le successive superfici in lavorazione. In caso di dubbio i colori delle superfici verranno misurati e confrontati mediante sistema di coordinate cromatiche CIELab in conformità a DIN 6174 nonché mediante la scala di grigi in conformità a EN 20105-A02. I costi per tali misurazioni sono a carico dell'appaltatore.

Le superfici e i colori degli strati di rivestimento (impiallaccature, laminati, ecc.) vanno uniformati a quelli delle strutture di finitura interna (ad es. pareti divisorie di sistema, porte, ecc.).

23. Impiallacciatura in legno:

Tipo di legno: rovere europeo come impiallacciatura di rivestimento, spessore d = min. 0,8 mm con venatura e tinta uniforme

Superficie impiallacciatura in legno / rivestimento su legno massiccio o impiallacciatura in legno:

Vernice poliuretanica, sequenza di applicazione:

a) mano di fondo trasparente, quantità applicata ca. 120 g/m²

b) carteggiatura superfici con grana 300 e spolveratura.

c) Mano finale con vernice trasparente, superficie serico-opaca. Quantità applicata ca. 120 g/qm

Elenco prestazioni

8	Arredamento	
1	Mobili su misura	
Numero d'ordine (N. pos.)		Unità

39. Zoccoli:

Per tutti gli zoccoli vanno impiegati pannelli pieni resistenti all'acqua.

Gli zoccoli frontali e laterali devono avere la stessa conformazione e altezza dello zoccolo della parete nella stanza e vanno raccordati gli uni agli altri. Nei punti di raccordo frontale/laterale vanno previsti raccordi a 45°.

Altezza zoccolo ca. 100 mm.

L'adattamento del telaio del pavimento e dello zoccolo allo zoccolino concavo di parete o ad altri zoccolini presenti in loco è compreso nel prezzo unitario.

52. Canali passacavi:

Se sono previsti dei canali passacavi (non compresi nel presente appalto) per l'alimentazione di una postazione di lavoro, l'appaltatore deve coordinare tale lavoro con la direzione lavori in modo autonomo e sotto la propria responsabilità. I canali passacavi devono essere mantenuti accessibili, il che significa che coperture, rivestimenti o frontali devono essere asportabili.

55. Ferramenta e accessori:

56. Ferramenta:

La ferramenta (maniglie, cerniere, ecc.) va scelta in modo tale da escludere disturbi reciproci o danneggiamenti con le porte degli armadi adiacenti. Se necessario, vanno compresi nei prezzi anche eventuali limitatori di apertura o fermaporta, anche se non sono espressamente indicati nel capitolato.

Tutta la ferramenta si intende compresa nei prezzi unitari.

Le maniglie e le serrature devono essere montate sempre in asse tra loro.

63. Impianto chiusura armadi:

L'impianto di chiusura armadi va progettato e concordato con la Direzione Lavori e con l'utente.

Chiavi aggiuntive a seconda della destinazione dei vari armadi e dell'impianto di chiusura. Vedi apposita voce di supplemento di prezzo.

65. Strutture metalliche :

Materiale :

tutti gli elementi delle strutture in appalto vanno eseguiti in acciaio ST 37-2, qualora non diversamente specificato in capitolato.

66. Protezione anticorrosione :

tutti gli elementi costruttivi vanno forniti provvisti di mano di fondo e di rivestimento finale, qualora non diversamente specificato in capitolato.

Pulizia ed eliminazione della ruggine di tutti i profili in acciaio: le lamiere ed i profili vanno sabbiati con sabbia a grana tonda (dimensioni 0-1 mm). La superficie deve essere metallicamente pulita e la pellicola di laminazione deve essere completamente rimossa.

Mano di fondo in pittura a base di resina sintetica, spessore min. 50 my, max. 80 my. La mano di fondo deve resistere alle sollecitazioni conseguenti al trasporto ed alle condizioni di cantiere.

Elenco prestazioni

8	Arredamento	
1	Mobili su misura	
Numero d'ordine (N. pos.)		Unità

Mano finale in pittura a base di resina alchilica di spessore 60 my.

In caso di strutture in acciaio nascoste la mano di rivestimento finale può essere evitata.

67. Impianto equipotenziale sec. VDE0107

I singoli profili di zoccolo e in lamiera di acciaio della struttura portante devono essere collegati tra loro nella messa a terra di una parete in modo da condurre corrente in conformità a VDE 100. Il collegamento dell'impianto equipotenziale non è compreso nel presente appalto e sarà eseguito nell'ambito dei lavori da elettricista.

68. Saldature:

Per le inevitabili saldature da effettuare in cantiere vanno realizzate, mantenute e infine rimosse idonee misure protettive in modo che gli elementi costruttivi adiacenti (facciate, vetrate, ecc.) non vengano danneggiati.

Le misure protettive, coperture o protezioni necessarie sono comprese nei prezzi unitari e non saranno compensate a parte.

8.1.1

Armadi componibili

Descrizione di esecuzione

Armadi componibili

Tenuto conto delle "Norme tecniche aggiuntive" Lavori da falegname tutti gli armadi e gli elementi di cucine componibili di seguito descritti vanno eseguiti in modo standard come segue:

Sistema:

sistema modulare di armadio chiuso con porte a battente. Il sistema deve permettere di realizzare, partendo da singoli corpi basati su un principio costruttivo unitario, le combinazioni di armadio più diverse .

Costruzione:

I collegamenti tra i singoli corpi dovranno essere realizzati in modo rigido, senza svergolamenti, mediante incollaggio con una schiuma in poliuretano, al fine di garantire la massima stabilità durante eventuali trasporti all'interno dell'edificio.

I lati del corpo devono essere compresi tra il fondo e i piano superiore.

Le pareti posteriori devono essere incastrate ed incollate e realizzate come lato a vista

Corpo:

Fianchi, pareti intermedie, ripiani e tetto in pannello di truciolare, 19 mm, adeguatamente rinforzato con profili in legno massello duro in corrispondenza degli elementi di attacco della ferramenta.

Elenco prestazioni

8	Arredamento
1	Mobili su misura
1	Armadi componibili

Numero d'ordine (N. pos.)	Unità
------------------------------	-------

Fondo in pannello di truciolare, 19 mm
Superficie: **lati interni resina melamminica, lati esterni**
in laminato o impiallacciatura di legno,
Bordi con profili di colore conforme in ABS (Acrylnitrile-
Butadien-Styrol) 3 mm, o listelli in legno duro 5 mm

Porte e frontali:
pannelli di listellare, spessore 19 mm, adeguatamente
rinforzati con profili in legno massello duro in
corrispondenza degli elementi di attacco della
ferramenta. Superfici e bordi rivestiti in laminato ,
colore bianco, armadi spogliatoi piano -1 colore verde,
bordi in ABS (Acrylnitrile-Butadien-Styrol) dello stesso
colore

Ripiani:
Fino a 60 cm di lunghezza pannelli in compensato da
19 mm, oltre 60 cm di lunghezza in pannelli di listellare
di 24 mm di spessore o in materiale pieno di 16 mm di
spessore
superfici rivestite in **resina melamminica** ~~laminato~~
bianco, bordi in ABS (Acrylnitrile-Butadien-Styrol) dello
stesso colore

Ripiano scarpe (armadi spogliatoi, armadi guardaroba,
armadi pazienti):
In lamiera di acciaio inox levigata con grana 240 con
file dritte di fori quadrati, sezione libera 40%, bordi
liberi 20 mm smussati.

Per tutti gli scaffali e gli armadi a ripiani vanno previste
serie di fori apposite, qualora non diversamente
descritto nella relativa voce di capitolato (ripiani fissi).
Diametro foro min. 5 mm
Supporti per fissaggio dei ripiani in acciaio nichelato
con perno di innesto, boccole secondo necessità.

Pareti posteriori (armadi) :
pannelli in compensato, spessore 10 mm, **rivestimento
su ambo i lati in resina melamminica bianca.** ~~lato a-
vista rivestito in laminato bianco, lato posteriore come-
minimo con rivestimento in resina melamminica.~~ Tutte le
pareti posteriori vanno incastrate mediante apposite
scanalature nei fianchi dell'armadio e avvitate alla
parete mediana.

Superfici:
**Tutte le superfici interne del corpo, del fondo, nonché i
lati interni di frontali e tamponamenti sono in resina
melamminica, colore bianco. Tutte le superfici esterne
del corpo, del fondo, nonché di frontali, tamponamenti**

Elenco prestazioni

8	Arredamento
1	Mobili su misura
1	Armadi componibili

Numero d'ordine (N. pos.)	Unità
------------------------------	-------

e porte sono in laminato, colore bianco o verde (armadi spogliatoi) ~~Tutte le superfici di corpo, ripiani, frontali, tamponamenti e porte sono in laminato, colore bianco o verde (armadi spogliatoi);~~

i bordi dovranno essere rivestiti con profili dello stesso colore in plastica dura ABS (Acrylnitrile-Butadien-Styrol), spessore 3 mm,

Le porte vanno eseguite su ambo i lati in laminato.

.Fanno eccezione le superfici dei corpi e delle porte degli armadi per pazienti. Questi vanno provvisti di rivestimento superficiale in impiallacciatura in legno, bordi rivestiti con listelli in legno duro dello stesso tipo di legno, spessore 5 mm, il tutto conforme a campioni dell'appaltatore approvati dalla D.L.

~~Il rivestimento in resina melaminica è tollerato solo sulle pareti posteriori controventanti degli armadi.~~

Zoccoli :

Per tutti gli zoccoli vanno impiegati pannelli pieni laminati, spessore minimo 10 mm resistenti all'acqua. Sul lato inferiore dello zoccolo va montato un profilo di guarnizione in EPDM, colore nero, onde garantire un raccordo a tenuta impermeabile al pavimento finito. Lo zoccolo va fissato in modo invisibile alla sottostruttura dell'armadio. Ogni armadio è provvisto di un ripiano di fondo sopra lo zoccolo.

La superficie e il colore dello zoccolo devono essere conformi a quelli dei frontali.

Qualora non diversamente descritto lo spigolo anteriore dello zoccolo corre sullo stesso piano dei listelli di raccordo laterali

Gli armadi vanno montanti all'altezza e con l'allineamento richiesti tramite piedi di appoggio regolabili in numero adeguato. Una regolazione fine per mezzo di listelli o simili inseriti inferiormente non è ammessa

Piani di lavoro postazione di lavoro infermiere camere da letto:

Pannello di truciolare 28 mm, bordo anteriore rivestito con profilo in legno massello, essenza rovere massiccio, spigoli a vista smussati, lato superiore rivestito in laminato, colore bianco, lato inferiore e bordi sul lato parete rivestiti con materiale corrispondente

Elenco prestazioni

8	Arredamento
1	Mobili su misura
1	Armadi componibili

Numero d'ordine (N. pos.)	Unità
------------------------------	-------

Piano di lavoro cucina:
 Pannello in materiale minerale massiccio, non poroso, senza giunti e resistente al calore, spessore minimo 12 mm, superficie liscia, bordo anteriore arrotondato, raggio, 2 mm, Colore antracite, secondo campione, pannello di truciolare di supporto impregnata, spessore totale ca. 30 mm

Elementi di fissaggio:
 Gli elementi di fissaggio necessari per la costruzione e per il montaggio, quali ad es. elementi di collegamento delle pareti posteriori, boccole ad espansione, boccole filettate, ferramenta di collegamento o simili, qualora non specificamente indicati, sono compresi nella fornitura e vanno calcolati nei prezzi unitari. Tutti gli elementi di collegamento devono essere in metallo inossidabile.
 Disposizione, forma e dimensioni conformi ai carichi previsti.

Gli armadi, oppure gli elementi armadio vanno forniti e montati in conformità al progetto completi di zoccolo, tamponamento superiore e dei necessari profili di raccordo. Per tutti gli armadi destinati a non rimanere liberi davanti ad una parete vanno previsti profili di raccordo o pannelli di chiusura laterali, da comprendere nei prezzi unitari:

Esecuzione dei tamponamenti di raccordo superiori e laterali come il corpo, per i tamponamenti di raccordo laterali lo spessore del pannello di truciolare deve essere tuttavia di 13 mm

Nel caso di armadi liberi lateralmente vanno eseguiti profili di raccordo della parete posteriore, da calcolare nei prezzi unitari.

Tutti gli armadi vanno forniti e montati completamente equipaggiati di tutta la ferramenta necessaria per il funzionamento, comprese tutte le serrature (ciascuna con 3 chiavi) e cerniere montate all'interno.

Tra le porte dell'armadio, i pannelli di tamponamento, ecc. va realizzato un sistema di giunti stretti, di larghezza uniforme.

Le altezze di armadio indicate si riferiscono alle misure dal pavimento finito fino al bordo superiore del corpo ovvero fino al bordo inferiore del controsoffitto

Protezione paraspruzzi
 in lastra di vetro temprato bianco, con rivestimento in smalto sul retro, spessore 4-6 mm, colore bianco puro

Elenco prestazioni

8	Arredamento
1	Mobili su misura
1	Armadi componibili

Numero d'ordine (N. pos.)	Unità
------------------------------	-------

RAL 9010 (secondo campione ovvero indicazioni della Direzione Lavori), con bordi smussati, con 2 fori per i rubinetti a parete. Bisogna garantire che l'incollaggio sul retro e che le eventuali sigillature dei giunti (silicone) non siano troppo visibili o sporgenti. I giunti di testa vanno rivestiti posteriormente con un cordolo nero e sigillati con lo stesso colore (bianco, secondo campione o indicazioni della Direzione Lavori).

Ferramenta e accessori:

Nella scelta delle cerniere bisogna fare attenzione a garantire gli angoli di apertura possibili e necessari nonché ad evitare conflitti con porte adiacenti (vedi progetto).

L'appaltatore deve fornire e montare l'intero equipaggiamento di ferramenta necessario per ogni armadio.

Nelle voci di capitolato il numero degli elementi di ferramenta non è definito. Pertanto il numero necessario va determinato dall'appaltatore in base alla necessità

Di seguito sono descritti gli standard qualitativi richiesti e da comprendersi nei prezzi unitari.

Cerniere:

Cerniera interamente in metallo per porte con battuta a filo,
cerniere, regolabili in tre dimensioni,
diversi angoli di apertura fino a 175 gradi e
ammortizzatori di arresto incorporati per permettere
l'utilizzo per esempio dei cestelli di moduli o ripiani
senza ostacoli, limitatore di apertura ove necessario,
sistema automatico di chiusura (meccanismo di
ritenuta), tecnica di montaggio rapido sul lato porta
Spessore parete laterale 19 mm, spessore porta 19 -
21 mm.

Numero di cerniere per porta:

una cerniera ogni 50, max. 60 cm, il che significa che
le porte degli armadi guardaroba hanno ciascuna 4
cerniere.

Cerniere con attacco d'angolo, attacco gemello
(davanti alla parete mediana) o cerniera media (porta
vicino al pannello di tamponamento) a seconda della
funzione e della situazione di montaggio: tutte devono
provenire dalla stessa serie di produzione.

Fermaporta:

fermaporta respingente in plastica resistente ad usura,

Elenco prestazioni

8	Arredamento
1	Mobili su misura
1	Armadi componibili

Numero d'ordine (N. pos.)	Unità
------------------------------	-------

durezza A 60-70, da inserire in foro 6 mm,

Serratura:

per tutti gli armadi provvisti di serratura vanno fornite e montate le serrature in numero corrispondente con cilindro di tipo unico. Numero di chiavi: tre per ogni serratura.

Serrature per porte ad anta

Tutte le porte di armadi alte per armadi modulari, armadi per pazienti, armadi per archivio, armadi per posta pneumatica devono essere provviste di serratura per chiusura a stanghe con chiave e con triplo blocco, come di seguito descritto

Oliva girevole con serratura a stanghe girevoli con cilindro a combinazione e sistemi di chiusura diversi nonché chiave generale.

Corpo in acciaio nichelato con rosetta fissa, diametro esterno 30 mm

Diametro foro cilindro 28 mm per inserimento di cilindro rotondo, con stanga girevole, nichelata, tagliata a misura, due ganci di fissaggio, guida stanghe ogni 50 cm, 2 perni di chiusura su piastra, entrata 40 mm, tutti i pezzi di ferramenta in acciaio nichelato

Cilindro di chiusura (armadi modulari, armadi per pazienti, armadi per archivio):

Come olive con cilindro a perno rotondo, diametro esterno ca. 35 mm, adatto alle serrature suddette, con 5 coppie di perni. Per spessori di porta di ca. 20 mm con rosetta di copertura

Le porte delle stazioni di posta pneumatica saranno azionate mediante oliva girevole senza cilindro di chiusura.

Altrimenti l'esecuzione è la stessa del caso dell'oliva con cilindro a perno

Serratura da cassaforte (armadi per pazienti):

serrature a deposito con il seguente funzionamento:

- con la porta dell'armadio aperta la chiave è bloccata nella serratura
- dopo aver inserito un gettone o la scheda personale si può chiudere l'armadio ed estrarre la chiave
- gli indumenti e i valori rimangono custoditi in modo sicuro
- non appena l'armadio viene aperto la chiave resta nuovamente bloccata e il gettone o la scheda possono essere estratti.

Le serrature e i cilindri di chiusura sono compresi nei prezzi unitari delle rispettive voci di capitolato.

Elenco prestazioni

8	Arredamento
1	Mobili su misura
1	Armadi componibili

Numero d'ordine (N. pos.)	Unità
------------------------------	-------

Involucro in plastica, colore antracite, dimensioni ca.
110 x 110 x 30 mm
fissato sul lato interno della porta,
catenaccio in acciaio inox

Armadietti spogliatoio: pos. 1.1.10 - 1.1.40, 1.1.55
Armadio cassaforte (soggiorno personale): pos.
1.1.400, 420

Gli armadietti spogliatoio e le casseforti saranno
provvisi ciascuno di una serratura elettronica
programmabile che dovrà essere fornita e montata
dall'impresa appaltatrice dell'impianto di chiusura.

In queste voci devono essere offerte solamente le
perforazioni necessarie per la serratura, ca. 1
ciascuna, di diametro ca. 25 mm.

A tale riguardo bisogna tenere conto del fatto che le
perforazioni possono essere eseguite solo dopo il
montaggio degli armadi, in base alle indicazioni
dell'impresa appaltatrice dell'impianto di chiusura e
previo nulla osta da parte della direzione lavori in loco.

Ferramenta di collegamento:
per il montaggio del corpo e dei ripiani va impiegata
solo ferramenta metallica, nichelata, da incassare nelle
superfici del mobile a filo con la superficie, con piastre
di copertura rotonde, nichelate. I perni di collegamento
devono essere in acciaio zincato M4, e devono essere
fissati in manicotti ad espansione.

Cornici per targhette (armadi spogliatoi):
Cornice in alluminio per targhette di contrassegno delle
porte degli armadi,
Cornice in alluminio rivestito, colore rosso, da fissare in
modo invisibile, dimensioni B x H 86 x 36 mm,
dimensioni finestra visibile 68 x 20 mm

Rosette di aerazione: (armadi spogliatoi e armadi
guardaroba):
da inserire dal basso nel soffitto dell'armadio tra lo
spazio interno dell'armadio ed il canale di aerazione
in plastica, con fissaggio mediante arpioni
diametro esterno 48 mm
diametro foro 44 mm

Ganci appendiabiti:

Elenco prestazioni

8	Arredamento
1	Mobili su misura
1	Armadi componibili

Numero d'ordine (N. pos.)	Unità
------------------------------	-------

gruppi girevoli di 3 ganci da montare al soffitto
dell'armadio, in alluminio lucido, altezza ca. 62 mm,
fissati con viti per legno a testa bombata, nichelate

Staffe appendiabiti:

In acciaio inox satinato opaco, D = 12 mm, per
montaggio sotto ripiani e contro la parete posteriore.
Dimensioni BxH: 230 x 65 mm

Oliva :

Oliva girevole per tutti gli armadi senza rosetta, in
acciaio inox V2A satinato opaco, adatta per serrature
di mobili

Maniglia :

Maniglia a stanga in acciaio inox satinato, diametro 14
mm
di lunghezza variabile a seconda della
larghezza/altezza della porta o larghezza del cassetto.
Standard per tutti gli armadi alti (cucina), armadietti
pensili, armadietti di base, compresi zoccoli di fissaggio
rettangolari, B x H: 14 x 31 mm

Cassetti estraibili:

per cassetti, movimento con rulli su guide, estrazione
completa telescopica fino a 60 cm, guide in acciaio
rivestito in plastica bianca, portata 60 Kg/coppia,
sull'intera lunghezza di estrazione,
movimentazione facile su 8 rulli in nylon, elevata
stabilità laterale grazie al sistema di guida obbligata,
facilità di innesto del cassetto grazie al sistema di
sicurezza antiritorno, rientro ammortizzato in gomma

Supporti ripiani :

Supporti metallici nichelati lucidi con perni di innesto,
diametro 6 mm.
I ripiani a rischio di ribaltamento vanno fissati
posteriormente con 2 supporti per ripiani

Stanga appendiabiti:

di lunghezze e geometrie diverse in tubo di acciaio
inox, diametro 25 mm, superficie satinata opaca,
comprese rosette di fissaggio e viti a testa svasata in
acciaio inox

Elenco prestazioni

8	Arredamento
1	Mobili su misura
1	Armadi componibili

Numero d'ordine (N. pos.)	Unità
------------------------------	-------

Magneti di chiusura :

Magneti di chiusura a coppie, entrambi i pezzi mobili, numero e spessore conformi alle dimensioni della porta.

I magneti di chiusura vanno impiegati solo dove le cerniere a scatto non sono sufficienti.

Apparecchi a incasso :

I frigoriferi e le lavastoviglie a incasso vanno provviste di frontali conformi all'armadio circostante e di ferramenta adatta.

La preparazione per l'incasso, compresa l'esecuzione di tagli e fori nonché il frontale con relative cerniere vanno calcolati nel prezzo unitario della voce armadio.

Per l'incasso del forno a microonde va prevista l'esecuzione di un'apertura speciale nella maschera dell'armadio. Per motivi di manutenzione tale maschera deve essere smontabile

In caso di taglio di aperture superiori a 0,04 m² i bordi visibili vanno rivestiti con un profilo in plastica ABS. Per aperture di dimensioni minori i bordi non visibili vanno stuccati.

Nel prezzo della voce di capitolato vanno calcolati la fornitura, il montaggio, l'allacciamento elettrico e la prova funzionale dell'apparecchio.

Nelle cucine componibili con apparecchi integrati nella base lo zoccolo frontale deve essere asportabile. Ciononostante esso va sigillato con silicone. Tale sigillatura in caso di riparazione dovrà poi essere rifatta.

Rubinetti e lavelli:

I rubinetti dell'acqua calda e fredda saranno forniti, montati e sigillati a cura del committente. Da parte dell'appaltatore vanno calcolati nel prezzo unitario i fori necessari (ad es. nella lastra in vetro paraspruzzi posteriore).

Il lavello, incassato a filo nel piano di lavoro, in materiale minerale, spessore minimo 12 mm, superficie liscia, bordo anteriore arrotondato, raggio 2 mm, colore antracite, conforme a campione, compreso scarico.

Le apparecchiature di scarico quali tubo di sfioro e tappo, sifone, rosetta del sifone, ecc. devono essere forniti, montati, sigillati e testati dall'appaltatore.

Elenco prestazioni

8	Arredamento
1	Mobili su misura
1	Armadi componibili

Numero d'ordine (N. pos.)	Unità
------------------------------	-------

Esecuzione speculare:
Le situazioni di montaggio descritte nei disegni di progetto e nelle posizioni di capitolato possono presentarsi anche in forma speculare. Nell'ambito del numero di pezzi previsto da una posizione di capitolato potrà essere scelta una ripartizione a piacere tra forme speculari, senza che ciò comporti aggravii di spesa.

Campioni

Prima dell'esecuzione da parte dell'appaltatore devono essere presentati i campioni delle superfici e dei colori di tutti i componenti, compresi bordi.
L'esecuzione definitiva può essere avviata solo dopo il nulla osta da parte della D.L.

Armadi spogliatoi

Gli armadi di spogliatoio sono suddivisi in due tipi distinti:

1. armadi dello spogliatoio centrale, piano -1, eseguiti come armadi in bianco-nero con uno scomparto interno per "abiti personali" e indumenti di lavoro.

Questi armadi saranno provvisti di un sistema di chiusura subordinato all'impianto di chiusura principale
vedi descrizione di esecuzione

2. armadi di spogliatoio delle zone OP e terapia intensiva, eseguiti come semplici armadi guardaroba per la custodia degli indumenti di lavoro ovvero degli abiti personali in caso di visitatori

Gli armadi non hanno alcuna attribuzione personale

8.1.1.10 Modulo armadio spogliatoio, tipo 1 (modulo base)

Modulo armadio spogliatoio (modulo base)

Armadio guardaroba tipo bianco-nero

(= indumenti da lavoro-indumenti personali)

Le pareti divisorie e i fondi tra gli scomparti degli armadi bianco-neri vanno eseguiti in modo corrispondente.

Gli angoli vanno realizzati con raccordi a 45° con inserimento di spine

Esecuzione conforme a disegno A.8. 2053, stanza dettagliata A.7.684 e descrizione esecutiva

Porte appoggiate con tutti gli elementi di ferramenta

compresa l'esecuzione dei fori necessari per il successivo montaggio delle serrature montate dall'impresa appaltatrice dell'impianto di chiusura

Vedi descrizione esecutiva

Consistenti in moduli di armadio allineati, dimensioni complessive di un modulo di

Elenco prestazioni

8	Arredamento	
1	Mobili su misura	
1	Armadi componibili	
Numero d'ordine (N. pos.)		Unità
	armadio comprese porte, senza zoccolo	
	B x H x T: ca. 40 x 200 x 60 cm	
	Posizionati su piedi di appoggio, fissati e uniti strettamente ai moduli adiacenti	
		cad
8.1.1.20	Modulo armadio spogliatoio, tipo 2 (modulo con panca) Modulo armadio spogliatoio tipo 2 (modulo con panca) Esecuzione come descritto nella voce precedente 8.1.1.10 (modulo base), ma con armadio appoggiato su panca continua descritta in voce a parte conforme a particolare A.8.2053 a stanza dettagliata A.7.684, altezza armadio 173 cm da bordo superiore panca Coprizoccolo e sottostruttura descritti in voce a parte	cad
8.1.1.30	Modulo armadio spogliatoio, tipo 3 (utilizzo da parte di disabili) Modulo armadio spogliatoio tipo 3 (utilizzo da parte di disabili) Esecuzione come descritto nella voce precedente 8.1.1.10 (modulo base), ma modulo per utilizzo da parte di disabili, Stanga appendiabiti in posizione abbassata, altezza pomelli ca. 85 - 90 cm; larghezza totale 40 cm, con parete posteriore avvitata alle pareti laterali del modulo spogliatoio sopra descritto Esecuzione conforme a disegno Nr. A.8. 2053 a stanza dettagliata A.7.684	cad
8.1.1.40	Armadio spogliatoio, personale OP, sterilizzazione 30/50 cm Armadio spogliatoio/guardaroba per personale OP e centrale di sterilizzazione Esecuzione come descritto nella pos. 8.1.1.10 (elemento base), ma senza suddivisione interna di forma a Z in "armadio bianco-nero" e al posto di questa con ripiano per cappelli larghezza armadio 300 mm / profondità 500 mm	

Elenco prestazioni

8	Arredamento
1	Mobili su misura
1	Armadi componibili

Numero d'ordine (N. pos.)	Unità
------------------------------	-------

Esecuzione analogo a disegno Nr. A.8.2061

cad

8.1.1.55 **Armadio utensili per pazienti 30/50cm**

Armadio per pazienti

Esecuzione come descritto nella pos. 8.1.1.10 (elemento base), ma senza suddivisione interna di forma a Z in "armadio bianco-nero" e al posto di questa suddivisione in 4 unità separate, ciascuna con 1 porta

larghezza armadio 300 mm / profondità 500 mm / altezza 2100 mm
Esecuzione simile disegno Nr. A.8. 2061

cad

8.1.1.60 **Supplemento sottostruttura, rivestimento e panca**

Supplemento di prezzo rispetto a armadi spogliatoio sopra descritti in Pos. da 8.1.1.10 a 40 per il montaggio di una panca continua compresa sottostruttura e copertura di zoccolo

Esecuzione conforme a disegno A.8.2053
e a stanza dettagliata A.7.684

Panca in pannello in listellare con spandek sul lato inferiore e superiore, spessore totale 30 mm,
superficie rivestita in laminato corrispondente al corpo e ai fronti, colore verde,
bordi anteriori con rivestimento in ABS
profondità seduta 35 cm, profondità totale 95 cm
fissaggio sulla sottostruttura di seguito descritta

Sottostruttura a telaio quadrato consistente in tubolari quadrati 40 x 40 mm in acciaio zincato, altezza telaio ca. 37 cm
Fissaggio con tasselli e viti su massetto riscaldato preesistente
La sottostruttura deve essere rigida in direzione longitudinale e trasversale

Rivestimento verticale della sottostruttura con pannello in listellare impermeabile, spessore 19 mm, altezza ca. 270 mm, superficie con rivestimento in laminato, bordi aperti e visibili rivestiti con profilo in ABS
Sul lato inferiore profilo di zoccolo concavo in alluminio, spessore 2,5 mm, altezza zoccolo 100 mm, inserito e incollato in modo preciso nella scanalatura inferiore del pannello in panforte, fissato in modo invisibile alla struttura del telaio.

m

Elenco prestazioni

8	Arredamento	
1	Mobili su misura	
1	Armadi componibili	
Numero d'ordine (N. pos.)		Unità

Panche

Nell'atrio Magistrale, piano E 0, vanno realizzate delle panche da montare in modo fisso su una sottostruttura fissata nel pavimento.

8.1.1.63 **Panca ca. 400x80x42 cm**

Esecuzione e montaggio di panca con sottostruttura in acciaio composta in dettaglio da:

- Sottostruttura di ancoraggio nel pavimento consistente in:
piastra di fissaggio, quadrata
200 x 200 x 6 mm, predisposta per avvitamento su platea di pavimento ovvero piano di pavimento doppio,
boccole distanziatrici saldate superiormente in tubolare quadrato,
40 x 40 x 4 mm, L ca. 100mm
intera struttura in acciaio S 235 JR, zincato
Il montaggio va effettuato come prestazione propedeutica, prima dei lavori di posa della pavimentazione, posizionamento esattamente secondo disegno

- sedile e pareti laterali chiuse in 2 strati di pannello di truciolare, spessore 80 mm,
superficie impiallacciata in legno di rovere,
spessore impiallacciatura: min. 0,8 mm
venatura regolare,

- Telai e piedi di appoggio in tubolare di acciaio inseriti in modo invisibile nelle superfici dei sedili e negli elementi laterali sopra descritti
in tubolari quadrati 50x50x3 mm, V2A, saldati con raccordo a 45°, saldature levigate a filo,
intera superficie levigata, grana 240

Internamente la struttura in acciaio è rivestita da un pannello impiallacciato in "legno di rovere".

Per un montaggio con avvitamento invisibile sui piedi di zoccolo precedentemente descritti gli appoggi vanno fatti scorrere sopra le boccole distanziatrici ancorate al pavimento.

dimensioni B/T/ H ca. 400 x 80 x 42cm

cad

Elenco prestazioni

8	Arredamento
1	Mobili su misura
1	Armadi componibili

Numero d'ordine (N. pos.)	Unità
------------------------------	-------

8.1.1.66 **Banco guardaroba autonomo L= 60cm**

Banco guardaroba per armadi spogliatoio per utilizzo da parte di disabili
conforme disegno A.8.2053
e a stanza dettagliata A.7.684

Esecuzione come descritta in pos. 8.1.1.65, ma
L x B ca. 60/60 cm

lunghezza 60 cm
larghezza x altezza in cm: 60 x 45

cad

8.1.1.70 **Rivestimento lati di testa dell'armadio**

Rivestimento lati di testa dell'armadio
Raddoppio dei lati esterni del corpo mediante un secondo strato di rivestimento in
legno compensato, spessore 19 mm, rivestito in laminato verde, bordi in ABS

conforme disegno A.8.2053
e a stanza dettagliata A.7.684

Altezza ca. 2000 mm, larghezza ca. 1200 mm
Fissaggio invisibile del bordo inferiore alle pareti laterali dei moduli spogliatoio a
100 mm sopra livello pavimento finito

cad

8.1.1.80 **Coperture B/H fino a ca. 50/170cm con scomparto T ca. 60cm**

Coperture verticali e orizzontali
(pannelli con scomparto superiore)
tra i moduli di armadio ovvero tra i moduli di armadio e le pareti e le colonne
adiacenti,

conforme disegno A.8.2053
e a stanza dettagliata A.7.684

consistenti in pannelli in compensato, spessore 19 mm, lato esterno rivestito in
laminato come le porte dell'armadio, lato interno con materiale di rivestimento
corrispondente,
larghezze fino a 50 cm, altezza fino a 170cm, profondità fino a 60 cm
Spigolo anteriore a filo con le porte
Spigolo superiore a filo con tetto dell'armadio
Angoli raccordati a 45° con spina metallica interna

Elenco prestazioni

8	Arredamento	
1	Mobili su misura	
1	Armadi componibili	
Numero d'ordine (N. pos.)		Unità
	Fissaggio invisibile e aderente al corpo dell'armadio ed alle pareti adiacenti	cad
8.1.1.82	<p>Coperture B/H fino a ca. 50/210cm con scomparto T ca. 60cm</p> <p>Coperture verticali e orizzontali (pannelli laterali con scomparto superiore)</p> <p>conforme disegno A.8.2053 e a stanza dettagliata A.7.684</p> <p>come descritto prima, ma in caso di armadi-spogliatoio senza panca</p> <p>larghezza fino a 50 cm, altezza fino a 210cm, profondità fino a 60 cm</p>	cad
8.1.1.90	<p>Zoccolo</p> <p>Profilo concavo continuo in alluminio, spessore 2,5 mm, altezza zoccolo 100 mm,</p> <p>conforme disegno A.8.2053 e a stanza dettagliata A.7.684</p> <p>fissato in modo invisibile a supporto armadio, angoli con taglio e unione a 45° per collegamento del pavimento (non compreso nel presente appalto)</p>	m
8.1.1.95	<p>Supplemento parete posteriore</p> <p>Parete posteriore a vista come supplemento di prezzo rispetto ad armadi spogliatoi di Pos. 8.1.1.10 precedentemente descritti in pannello di compensato, spessore 19 mm, su ambo i lati con rivestimento in laminato, conforme al corpo ed alle porte Dimensioni L x H in cm: ca. 480, 360 e anche 200 x 200 Non sono ammessi giunti visibili</p>	m ²

Elenco prestazioni

8	Arredamento	
1	Mobili su misura	
1	Armadi componibili	
Numero d'ordine (N. pos.)		Unità

8.1.1.100

Campione armadio spogliatoio

Campione armadio spogliatoio
Costruzione e fornitura di un armadio per spogliatoio tipo 1 e tipo 2 con panca
Esecuzione come descritto in Pos. 8.1.1.10, 20, 60 e 80 ma con funzione di
campione dimostrativo della qualità esecutiva e per stabilire definitivamente le
superfici, i colori, la ferramenta e gli scomparti interni nell'ambito della descrizione
esecutiva.

Gli armadi campione saranno contabilizzati qualora essi siano corrispondenti allo
standard qualitativo prescritto in capitolato ed alle richieste dell'utente.
I campioni rifiutati o obsoleti non rientranti nelle prestazioni contabilizzabili vanno
eliminati gratuitamente a cura dell'appaltatore.

Sono compresi nel prezzo di offerta:
- Produzioni preliminari e montaggio,
- Lavori manuali aggiuntivi,
- Spostamenti, montaggio di varianti, presentazione e montaggio temporaneo di
ferramenta scegliibili a pari prezzo.
Prezzo a corpo (supplemento di prezzo rispetto a posizione corrispondente)

cad

Armadi camere degenze

8.1.1.110

Armadio componibile 2-camera degenza, degenze normale

Armadio componibile comprensivo zoccolo e listelli di raccordo,
consistente in 2 elementi di armadio per pazienti con scomparti distinti per valori,
per valigia, per scarpe, per biancheria

Esecuzione conforme a disegno N. A.8. 2050,
dettaglio A.8. 2150, 2151,
a stanza dettagliata A.7.702
nonché a descrizione esecutiva

Pareti laterali, fondo, parete posteriore, tamponamento a soffitto in pannelli in
compensato rivestiti su ambo i lati, spessore 19 mm ciascuno
Porte in pannello in listellare con Spandek, spessore 19 mm,
superficie delle porte scorrevoli e dei frontali rivestita con impiallacciatura in legno
rovere europeo, bordi rivestiti con profili dello stesso tipo di legno

Suddivisione interna di ciascun elemento di armadio per pazienti con un fondo e un
soffitto fissi, un ripiano intermedio per scarpe, un ripiano intermedio per valigia e
sotto staffa guardaroba in acciaio inox,
porta cassaforte con serratura da cassaforte (armadi per pazienti) serrature a

Elenco prestazioni

8	Arredamento
1	Mobili su misura
1	Armadi componibili

Numero d'ordine (N. pos.)	Unità
------------------------------	-------

gettone in conformità a descrizione esecutiva

Struttura di porta scorrevole consistente in 2 porte scorrevoli davanti allo zoccolo, set ferramenta per ante di porta di peso fino a 40 kg, impiegabile per 2 ante

Apparato di scorrimento della porta scorrevole e guida da avvitare,
Possibilità di montaggio e smontaggio delle ante della porta in caso di pannello di copertura fisso e smontato

Possibilità di regolazione dell'altezza ± 3 mm agendo sulla vite di attacco, senza dover smontare l'anta della porta

Apparato di scorrimento: superiormente continuo, 2 rulli, in alluminio,
supporto apparato di scorrimento: rulli scorrevoli in plastica, 2 pezzi per ciascuna anta di porta

con doppia guida di scorrimento in alluminio anodizzato colore argento,
comprese guide di scorrimento nell'anta di porta, le guide doppie necessarie da inserire a pressione nel sottofondo nonché le battute dell'anta della porta.

Maniglie per porte scorrevoli a staffa in acciaio spazzolato opaco,
forma secondo campione approvato dalla Direzione Lavori

Sull'intera lunghezza e larghezza dell'armadio zoccolo retrotagliato in pannelli pieni laminati, spessore 10 mm, altezza ca. 115 mm,
con angoli tagliati a 45° in modo preciso e levigati, fissato in modo invisibile alla sottostruttura dell'armadio, predisposto per rivestimento con gomma (vedi lavori di finitura interna)

Dimensioni complessive dell'impianto (senza pannello di tamponamento a soffitto) :
B x H x T: ca. 125 x 215 x 57 cm

Altezza del pannello di tamponamento a soffitto ca. 70 cm, fino a intradosso controsoffitto, larghezza fino a 135 cm

Luogo di posa: 2-camera degenza, degenze normale, livelli 3 e 4

cad

8.1.1.120 **Armadio componibile 2-camera degenza, reparto di osservazione**

Armadio componibile come descritto in Pos. 8.1.1.110, ma di profondità minore da ca. 47 fino a 57 cm

Esecuzione conforme a disegno N. A.8. 2051
dettaglio A.8. 2150, 2151,
a stanza dettagliata A.7.664
nonché a descrizione esecutiva

Dimensioni complessive dell'impianto (senza pannello di tamponamento a soffitto) :
B x H x T: ca. 125 x 220 x 46,6 cm

Altezza del pannello di tamponamento a soffitto ca. 70 cm, fino a intradosso controsoffitto, larghezza 135 cm

Elenco prestazioni

8	Arredamento	
1	Mobili su misura	
1	Armadi componibili	
Numero d'ordine (N. pos.)		Unità

Luogo di posa: Camera degenze, reparto di osservazione, livello +1

cad

8.1.1.130 **Armadio componibile 1-camera degenza, reparto di osservazione**

Armadio componibile come descritto in Pos. 8.1.1.110 , ma con un armadio per paziente e dimensioni modificate, armadio paziente ciascuno con porte a doppia anta girevole, stanga appendiabiti in acciaio inox spazzolato opaco al posto della staffa guardaroba

Pannello di copertura a soffitto sporgente oltre l'armadio, sporgenza 60 x 65 cm, con fondo chiuso

Al di sotto del pannello a soffitto sporgente, montaggio di un piano di lavoro in pannello in panforte, rivestito su ambo i lati in laminato bianco, spessore 40 mm, spigoli a vista con bordi incollati in legno duro, 8 mm

Il piano di lavoro di dimensioni 60 x 65 cm va integrato senza mensole visibili nella nicchia rettangolare tra la parete dell'armadio e il rivestimento della parete della struttura di arredo.

Sono compresi i relativi oneri e adattamenti .

Esecuzione conforme a disegno N. A.8. 2052
dettaglio A.8. 2150, 2151,
a stanza dettagliata A.7.665
nonché a descrizione esecutiva

Dimensioni complessive dell'impianto (senza pannello di tamponamento a soffitto) :
B x H x T: ca. 63,5 x 220 x 60 cm
Altezza del pannello di tamponamento a soffitto ca. 70 cm, fino a intradosso controsoffitto, larghezza ca. 95 cm

Luogo di posa: Camera degenze, reparto di osservazione, livello +1

cad

8.1.1.135 **Supplemento per utilizzo da parte di disabili**

Supplemento di prezzo rispetto all'armadio componibile sopra descritto in Pos. da 8.1.1.110 2-camera degenza, degenze normali per utilizzo da parte di disabili.
Disposizione delle maniglie delle porte e degli scomparti interni ad altezze inferiori sui +85 cm da FFB

Compresa esecuzione di un tamponamento di raccordo laterale come attacco alla parete.

cad

Elenco prestazioni

8	Arredamento
1	Mobili su misura
1	Armadi componibili
<hr/>	
Numero d'ordine (N. pos.)	Unità

8.1.1.140 **Campione armadio, camera degenze**

Campione armadio camera degenze
Esecuzione come descritto in Pos. 8.1.1.110 ma con funzione di campione dimostrativo della qualità esecutiva e per stabilire definitivamente le superfici, i colori, la ferramenta e gli scomparti interni nell'ambito della descrizione esecutiva.

Gli armadi campione saranno contabilizzati qualora essi siano corrispondenti allo standard qualitativo prescritto in capitolato ed alle richieste dell'utente.
I campioni rifiutati o obsoleti non rientranti nelle prestazioni contabilizzabili vanno eliminati gratuitamente a cura dell'appaltatore.

Sono compresi nel prezzo di offerta:
- Produzioni preliminari e montaggio,
- Lavori manuali aggiuntivi,
- Spostamenti, montaggio di varianti, presentazione e montaggio temporaneo di ferramenta scegliibili a pari prezzo.
Prezzo a corpo (supplemento di prezzo rispetto a posizione corrispondente)

cad

Armadi modulari

8.1.1.150 **Armadio componibile, infermiere lineare**

Armadio componibile comprensivo di pannello di tamponamento a soffitto, zoccolo e listelli di raccordo,
consistente in 5 elementi modulari di armadio idonei per accogliere pareti portanti modulari (non comprese nel presente appalto) e lateralmente un elemento di armadio per accogliere la stazione di posta pneumatica (non compresa nel presente appalto)

Esecuzione conforme a disegno N. A.8. 2054, 2078
a stanza dettagliata A.7.705, 674
nonché a descrizione esecutiva

Corpo e ripiani in pannelli di truciolare rivestiti su ambo i lati, spessore 19 mm
Parete posteriore in pannelli di truciolare rivestiti su ambo i lati, spessore 10 mm
Porte in pannello listellare con Spandek, spessore 19 mm,
Suddivisione interna per ciascun elemento di armadio con 4 ripiani regolabili,
Tutte le superfici in laminato, colore bianco, bordi con profilo in ABS,
Porte armadi modulari a 1 anta con disposizione speculare
Porte armadio per posta pneumatica a 2 ante

Porte e pannelli di copertura appoggiati,

Tutta la ferramenta montata in modo invisibile, comprese serrature,
Porte armadi modulari con serratura a stanghe e oliva con cilindro

Elenco prestazioni

8	Arredamento
1	Mobili su misura
1	Armadi componibili

Numero d'ordine (N. pos.)	Unità
------------------------------	-------

Porte armadio per posta pneumatica con serratura a stanghe e oliva girevole
Zoccolo continuo in materiale pieno laminato, angoli a musso, spigolo anteriore
dello zoccolo rientrante, a filo con i listelli laterali di raccordo ed il listello di attacco
del controsoffitto fissato alla sottostruttura dell'armadio in modo invisibile

Dimensioni nette del singolo elemento di armadio modulare
B x T: 42 x 63 cm,

Dimensioni complessive dell'impianto (senza pannello di tamponamento a soffitto) :
B x H x T: ca. 321,5 x 220 x 67 cm
Altezza del pannello di tamponamento a soffitto ca. 70 cm, fino a intradosso
controsoffitto

Luogo di posa: locale infermiere, livello 3 e 4
locale infermiere, livello 0

cad

8.1.1.155

Armadio componibile, infermiere e elemento di lavoro

Armadio componibile comprensivo di pannello di tamponamento a soffitto forma a L, zoccolo e listelli di raccordo come descritto precedentemente, ma consistente in 4 elementi modulari di armadio idonei per accogliere pareti portanti modulari e dei moduli (non comprese nel presente appalto)
lateralmente 1 elemento armadio per accogliere la stazione di posta pneumatica (non compresa nel presente appalto) e 1 elemento di fronte fisso laterale nonché un elemento di lavoro, altezza 90 cm, consiste di corpo, parete divisoria e un ripiano regolabile
Piano di lavoro in pannelli di truciolare rivestiti su ambo i lati, spessore 30 mm con rialzo e bordo anteriore bordo con profilo in ABS, Lunghezza ca. 228 cm con lavabo in materiale minerale monolitico incassato, compresa protezione paraspruzzi consistente in lastra di vetro temprato bianco retrosmaltata, spessore 4- 6 mm, compresa esecuzione di fori per le installazioni (sanitarie) non comprese nel presente appalto

Esecuzione, suddivisione e dimensioni conforme a disegno N. A.8. 2060 nonché a descrizione esecutiva

Dimensioni nette del singolo elemento di armadio modulare B x T: 42 x 63 cm,

Dimensioni complessive dell'impianto (senza pannello di tamponamento a soffitto) :
B x H x T: ca. 505 x 220 x 67 cm

altezza del pannello di tamponamento a soffitto ca. 70 cm,
fino a intradosso controsoffitto,
forma a L ca. B 278 + 67 x H 70 cm

Protezione paraspruzzi
in lastra di vetro temprato, retrosmaltata bianca
BxH: ca. 228 x 65 cm

Elenco prestazioni

8	Arredamento	
1	Mobili su misura	
1	Armadi componibili	
Numero d'ordine (N. pos.)		Unità

Luogo di posa: locale infermiere , livello +3

cad

8.1.1.160 **Armadio componibile, infermiere, pronto soccorso**

Armadio componibile completo di zoccolo
come descritto precedentemente, ma
composto da 6 elementi modulari di armadio idonei per accogliere pareti portanti
modulari (non comprese nel presente appalto)
lateralmente 2 elemento armadio per accogliere la stazione di posta pneumatica
(non compresa nel presente appalto) nonché 2 rivestimenti/tamponamenti
rettangolari

Supporti in legno a sinistra e a destra consistenti in una sottostruttura rigida e un
rivestimento in pannelli di truciolare 19 mm, rivestiti su ambo i lati in laminato,
dimensioni B x T: 300 x 690 mm

Altezza 2200 mm

Trave trasversale/architrave corrente sopra complesso armadio,
altezza 180 mm, sottostruttura rigida e rivestimento in pannelli di truciolare, 19 mm,
rivestiti in laminato

Colonne e travi vanno costruite come un'unità, ritaglio di precisione dei rivestimenti
in corrispondenza del collegamento delle porte di accesso

Compresa sottocostruzione e adattamento di un armadio modulare per l'
integrazione di un stazione posto pneumatico che viene da un appaltatore
seperatamente.

Le porte sono descritte in posizione a parte

Esecuzione conforme a disegno N. A.8. 2055

dettagli A.8. 2153

a stanza dettagliata A.7.659

nonché a descrizione esecutiva

Dimensioni nette del singolo elemento di armadio modulare

B x T: 42 x 63 cm,

Dimensioni complessive dell'impianto:

B x H x T: ca. 810 x 238 x 67 cm

Luogo di posa: Punto di appoggio pronto soccorso , livello +1

cad

Elenco prestazioni

8	Arredamento
1	Mobili su misura
1	Armadi componibili

Numero d'ordine (N. pos.)	Unità
------------------------------	-------

8.1.1.170 Elementi di porta, infermiere pronto soccorso

Montaggio elemento di porta in legno nella struttura del punto di appoggio infermieri pronto soccorso descritto in Pos. 8.1.1.160
in conformità a disegno A.8.2055
a stanza dettagliata A.7.659
consistente in telaio fisso in legno pieno lamellare, sezione 70x50 mm, con battuta porta e scanalatura per profilo di guarnizione, superficie in laminato, colore chiaro, bianco come i frontali dell'armadio, profilo di guarnizione continuo su tre lati in EPDM, nero, compresi elementi di montaggio cerniere in acciaio inox
Larghezza x altezza netta luce passaggio in cm, ca. 95 x 210

Fissaggio del telaio fisso al pavimento e lateralmente ai corpi del bancone e dell'armadio

Battente porta in legno e materiali lignei,
Pannello esterno: fibra dura/HDF 3 mm
Interno: pannello pieno di truciolare
Telaio porta: legno massiccio con stabilizzatore Multiplex per aumentare la resistenza allo strappo di cerniere e serratura

Bordi scalinati, con battuta a filo,
spessore 50 mm,
profili dei bordi verniciati conformemente alla superficie
Superficie in laminato bianco, conforme ai rivestimenti adiacenti

Ferramenta descritta in posizione a parte

Compresa ferramenta adatta,
cerniere, maniglie e serratura,
cerniere regolabili tridimensionalmente, su cuscinetti a sfera

cad

8.1.1.180 Guarnitura ferramenta. elementi di porta

Ferramenta adatta ad elemento di porta sopra descritto, consistente in:

2 cerniere per porte con battuta a filo con elementi di attacco regolabili tridimensionalmente, dimensioni 160 mm, diametro cardini ca. 22,5 mm impiegabili come DIN destra e sinistra,
perno di avvitamento interno a prova di svitamento,
invisibili, cuscinetto di scorrimento assiale-radiale autolubrificante,
superficie in acciaio inox, spazzolato opaco
carico massimo 120 kg

Serratura ad incasso per porte con battuta in legno
distanza 72 mm
entrata 65 mm

Elenco prestazioni

8	Arredamento
1	Mobili su misura
1	Armadi componibili

Numero d'ordine (N. pos.)	Unità
------------------------------	-------

quadro 9 mm in acciaio su anelli in acciaio,
con fissaggio autoregolato,
frontale 20 o 24 x 235 mm in acciaio inox arrotondato
con boccole in acciaio antitruccoli
scrocco
catenaccio in acciaio nichelato lucido
con molla scrocco in acciaio e molla di ritorno maniglia in acciaio temprato
con canale in grafite e vite di chiusura nichelata nel frontale,
predisposta per cilindro sagomato (PZ)
con piastra di incontro

Maniglia porta in acciaio inox, diametro 20 mm, due angoli rotondi, raggio interno
10 mm, sezione costante
dimensioni BxT 145x76 mm,
rientro 50 mm
in acciaio inox massiccio, superficie satinata opaca,
resistente agli urti, abrasione e corrosione
con rosette coprimaniglia e rosette copricilindro sagomato
con cuscinetto a sfera e sistema automatico a molla, collegamento nascosto nella
rosetta mediante speciale cuscinetto a sfera autolubrificante tra maniglia e rosette
Perno quadrato resistente a torsione in acciaio temprato e zincato.
Ferramenta avvitata in modo invisibile.
Viti a testa svasata con sicurezza antisvitamento.
EN 179
Una guarnitura è costituita da due maniglie, perno, due rosette copri maniglia e due
rosette copricilindro
Fornitura e montaggio in conformità a campione e previa approvazione di forma e
tipo da parte della Direzione Lavori

cad

8.1.1.190 **Armadio componibile, infermiere radiologia**

Armadio componibile comprensivo di pannello di tamponamento a soffitto a forma
L, zoccolo e listelli di raccordo,
come descritto nella pos. 8.1.1.150, ma profondità 37 cm,
consistente in 1 elemento armadio per accogliere la stazione di posta pneumatica
(non compresa nel presente appalto)
senza ripiani, parete posteriore con aperture per la stazione di posta pneumatica
secondo indicazioni della direzione lavori

Esecuzione conforme a disegno N. A.8. 2056 nonché a descrizione esecutiva

Dimensioni complessive dell'impianto (senza pannello di tamponamento a soffitto) :
B x H x T: ca. 82 x 220 x 37 cm
Altezza pannello di tamponamento a soffitto: 70 cm

Luogo di posa: Infermiere radiologia, livello +1

cad

Elenco prestazioni

8	Arredamento
1	Mobili su misura
1	Armadi componibili

Numero d'ordine (N. pos.)	Unità
------------------------------	-------

8.1.1.210 **Armadio componibile, accettazione RMN**

Armadio componibile comprensivo di pannello di tamponamento a soffitto, zoccolo e listelli di raccordo,
come descritto nella pos. 8.1.1.150, ma
consistente in 4 elementi modulari di armadio idonei per accogliere pareti portanti modulari e dei moduli (non compresi nel presente appalto)
lateralmente 1 elemento armadio per accogliere la stazione di posta pneumatica (non compresa nel presente appalto)
nonché 1 fronte fisso laterale
senza ripiani, parete posteriore con aperture per la stazione di posta pneumatica secondo indicazioni della direzione lavori

Esecuzione conforme a disegno N. A.8. 2057 nonché a descrizione esecutiva

Dimensioni nette del singolo elemento di armadio modulare
B x T: 42 x 33 cm,

Dimensioni complessive dell'impianto (senza pannello di tamponamento a soffitto) :
B x H x T: ca. 275 x 220 x 67 cm

Luogo di posa: Accettazione RMN, livello +1

cad

8.1.1.225 **Armadio componibile, infermiere traumatologia**

Armadio componibile comprensivo di pannello di tamponamento a soffitto, zoccolo e listelli di raccordo,
come descritto nella pos. 8.1.1.150, ma profondità 37 cm,
consistente in 2 elementi modulari di armadio idonei per accogliere pareti portanti modulari e dei moduli (non comprese nel presente appalto)
lateralmente 1 elemento armadio per accogliere la stazione di posta pneumatica (non compresa nel presente appalto)
senza ripiani, parete posteriore con aperture per la stazione di posta pneumatica secondo indicazioni della direzione lavori

Esecuzione conforme a disegno N. A.8. 2099
a stanza dettagliata A.7.690
nonché a descrizione esecutiva

Dimensioni nette del singolo elemento di armadio modulare
B x T: 42 x 33 cm,

Dimensioni complessive dell'impianto (senza pannello di tamponamento a soffitto) :
B x H x T: ca. 174 x 220 x 37 cm

Elenco prestazioni

8	Arredamento
1	Mobili su misura
1	Armadi componibili

Numero d'ordine (N. pos.)	Unità
------------------------------	-------

Luogo di posa: Infermiere traumatologia, livello +1

cad

8.1.1.228 **Armadio componibile, modulo**

Armadio componibile comprensivo di pannello di tamponamento a soffitto, zoccolo e listelli di raccordo, come descritto nella pos. 8.1.1.150, ma profondità 42 cm, consistente in 3 elementi modulari di armadio idonei per accogliere pareti portanti modulari e dei moduli (non compresi nel presente appalto)

Dimensioni nette del singolo elemento di armadio modulare
B x T: 42 x 63 x 220 cm

cad

8.1.1.230 **Campione armadio, armadio modulo**

Campione armadio modulo
Esecuzione come descritto in Pos. 8.1.1.150 ma con funzione di campione dimostrativo della qualità esecutiva e per stabilire definitivamente le superfici, i colori, la ferramenta e gli scomparti interni nell'ambito della descrizione esecutiva.

Gli armadi campione saranno contabilizzati qualora essi siano corrispondenti allo standard qualitativo prescritto in capitolato ed alle richieste dell'utente.
I campioni rifiutati od obsoleti non rientranti nelle prestazioni contabilizzabili vanno eliminati gratuitamente a cura dell'appaltatore.

Sono compresi nel prezzo di offerta:
- Produzioni preliminari e montaggio,
- Lavori manuali aggiuntivi,
- Spostamenti, montaggio di varianti, presentazione e montaggio temporaneo di ferramenta scegliibili a pari prezzo.
Prezzo a corpo (supplemento di prezzo rispetto a posizione corrispondente)

cad

Stazione di posta pneumatica

Nel montaggio dei rivestimenti del soffitto delle stazioni di posta pneumatica bisogna tenere conto dei fori necessari per le segnalazioni ottiche e acustiche in accordo con la ditta elettrica e la squadra di montaggio dell'impianto di posta pneumatica; i relativi prezzi vanno calcolati nei prezzi unitari.
Esecuzione dei tamponamenti superiori in forma smontabile per montaggio tecnico a cura del committente ad es. delle segnalazioni ottiche e acustiche dell'impianto di posta pneumatica ovvero di impianti elettrici

Elenco prestazioni

8	Arredamento
1	Mobili su misura
1	Armadi componibili

Numero d'ordine (N. pos.)	Unità
------------------------------	-------

8.1.1.275 **Armadio componibile, infermiere livello +1**

Armadio componibile comprensivo di pannello di tamponamento a soffitto smontabile, zoccolo e listelli di raccordo, come descritte in pos. 8.1.1.150, ma consistente in 2 elementi modulari di armadio idonei per accogliere pareti portanti modulari e dei moduli (non comprese nel presente appalto) lateralmente 1 elemento armadio per accogliere la stazione di posta pneumatica (non compresa nel presente appalto) senza ripiani, parete posteriore con aperture per la stazione di posta pneumatica secondo indicazioni della direzione lavori

Esecuzione, suddivisione e dimensioni conformi a disegno N. A.8. 2063 nonché a descrizione esecutiva armadi

Dimensioni complessive dell'impianto (senza pannello di tamponamento a soffitto) :
B x H x T: ca. 184 x 220 x 67 cm

pannello di tamponamento a soffitto a forma di U
BxH: ca. 184 + 67+67 x 70 cm, fino a intradosso controsoffitto

Luogo di posa: Infermiere livello +1

cad

8.1.1.277 **Armadio componibile, infermiere, livello 0**

Armadio componibile comprensivo di pannello di tamponamento a soffitto, zoccolo e listelli di raccordo, come descritte in pos. 8.1.1.150, ma senza parete posteriore e senza ripiani consistente in 1 elemento modulari di armadio idonei per accogliere pareti portanti modulari e dei moduli (non comprese nel presente appalto) lateralmente 1 elemento armadio per accogliere la stazione di posta pneumatica (non compresa nel presente appalto)

Esecuzione, suddivisione e dimensioni conformi a disegno N. A.8. 2058 nonché a descrizione esecutiva armadi

Dimensioni complessive dell'impianto (senza pannello di tamponamento a soffitto) :
B x H x T: ca. 138 x 220 x 67 cm

pannello di tamponamento a soffitto a forma di U
BxH: ca. 138 + 67+67 x 70 cm, fino a intradosso controsoffitto

Luogo di posa: Infermiere, livello 0

cad

Elenco prestazioni

8	Arredamento
1	Mobili su misura
1	Armadi componibili

Numero d'ordine (N. pos.)	Unità
------------------------------	-------

8.1.1.280 **Armadio posta pneumatica, infermiere sala di risvegli**

Armadio componibile compreso pannello di tamponamento a soffitto, zoccolo e listelli di raccordo, per inserimento della stazione di posta pneumatica (non compresa nel presente appalto)

Esecuzione, suddivisione e dimensioni conformi a disegno N. A.8. 2064 a stanza dettagliata A.7.733 nonché a descrizione esecutiva armadi

come descritte in pos. 8.1.1.150, ma senza ripiani, parete posteriore con aperture per la stazione di posta pneumatica secondo indicazioni della direzione lavori

Dimensioni complessive dell'impianto (senza pannello di tamponamento a soffitto) :
B x H x T: ca. 78 x 220 x 60 cm
Altezza del pannello di tamponamento a soffitto ca. 70 cm, fino a intradosso controsoffitto

compreso tamponamento laterale a tutt' altezza, larghezza 70 cm, tra armadio e parete adiacente (71 cm)

Luogo di posa: locale infermiere sala risveglio, livello +2

cad

8.1.1.285 **Armadio posta pneumatica**

Armadio componibile compreso pannello di tamponamento a soffitto a forma L, zoccolo e listelli di raccordo, per inserimento della stazione di posta pneumatica (non compresa nel presente appalto)

conforme disegno A.8.2107

come descritto in pos. 8.1.1. 280, ma

Dimensioni complessive dell'impianto (senza pannello di tamponamento a soffitto) :
B x H x T: ca. 92 x 220 x 60 cm

Luogo di posa: Medicamenti, frig. sangue, livello +2

cad

Elenco prestazioni

8	Arredamento
1	Mobili su misura
1	Armadi componibili

Numero d'ordine (N. pos.)	Unità
------------------------------	-------

8.1.1.290 **Armadio posta pneumatica, accettazione pronto soccorso**

Armadio componibile compreso pannello di tamponamento a soffitto, zoccolo e listelli di raccordo, per inserimento della stazione di posta pneumatica (non compresa nel presente appalto)

Esecuzione, suddivisione e dimensioni conformi a disegno N. A.8. 2065
a stanza dettagliata A.7.660
nonché a descrizione esecutiva armadi

come descritto in pos. 8.1.1.280, ma

Dimensioni complessive dell'impianto (senza pannello di tamponamento a soffitto) :
B x H x T: ca. 74 x 220 x 80 cm
Altezza del pannello di tamponamento a soffitto ca. 90 cm, fino a bordo inferiore controsoffitto

Luogo di posa: Accettazione pronto soccorso,
livello +1

cad

Armadi uffici locali medico

8.1.1.300 **Armadio componibile accettazione pronto soccorso**

Armadio componibile compresi pannello di tamponamento a soffitto, zoccolo e listelli di raccordo

Esecuzione, suddivisione e dimensioni conformi a disegno N. A.8. 2065
a stanza dettagliata A.7.660
nonché a descrizione esecutiva armadi

Corpo e ripiani in pannelli di truciolare rivestiti su ambo i lati, spessore 19 mm
Parete posteriore in pannelli di truciolare rivestiti su ambo i lati, spessore 10 mm
Porte in pannello di panforte con Spandek, spessore 19 mm,
Suddivisione interna armadio-archivio con 4 ripiani interni ad altezza regolabile;
Porte e tamponamento appoggiate,
ferramenta nascosta, compresa serratura

Porte ad due battenti, con serratura a stanghe girevoli e oliva con cilindro

Zoccolo e tamponamento a soffitto continuo su 2 lati

Dimensioni complessive dell'impianto (senza pannello di tamponamento a soffitto) :
B x H x T: ca. 74 x 220 x 80 cm
Altezza del pannello di tamponamento a soffitto ca. 90 cm, fino ad intradosso controsoffitto

Elenco prestazioni

8	Arredamento	
1	Mobili su misura	
1	Armadi componibili	
Numero d'ordine (N. pos.)		Unità

Luogo di posa: Accettazione pronto soccorso,
livello +1

cad

8.1.1.310 **Armadio componibile, ufficio medico, 1 postazione di lavoro**

Armadio comprensivo di zoccolo e listelli di raccordo e fronte fisso, con funzione di
archivio atti con scomparto guardaroba laterale

Esecuzione conforme a disegno N. A.8. 2067,
a stanza dettagliata A.7.703
nonché a descrizione esecutiva armadi

Corpo e ripiani in pannelli di truciolare rivestiti su ambo i lati, spessore 19 mm
Parete posteriore in pannelli di truciolare rivestiti su ambo i lati, spessore 10 mm
Porte in pannello di listellare con Spandek, spessore 19 mm,
Suddivisione interna armadio-archivio con 4 ripiani interni ad altezza regolabile;
suddivisione interna armadio-guardaroba con un ripiano intermedio fisso sopra
scomparto per scarpe e ripiano fisso per appoggio cappelli, compresa staffa
appendiabiti in acciaio inox spazzolato, D = 12 mm, fissata sotto il ripiano
portacappelli

Porte appoggiate ad un'anta
ferramenta nascosta, compresa serratura

Porte, ciascuna con serratura e oliva con cilindro

Zoccolo continuo su 2 lati

Zoccolo continuo in materiale pieno laminato, angoli a musso, spigolo anteriore
dello zoccolo rientrante a filo con i listelli di raccordo laterali, lateralmente a filo con
il corpo, fissato alla sottostruttura dell'armadio in modo invisibile

Dimensioni complessive:

B x H x T: ca. 122,5 x 220 x 40 cm

gli spigoli e i giunti verticali devono corrispondere al reticolo modulare delle finiture
interne (65 cm x X)

Luogo di posa: Uffici medico 1 postazione di lavoro, livello +3, +4 e 0, +1

Nota: le larghezze di armadio (per lo più 122,5 cm) possono variare (B= ca.90, 100,
105, 107,5, 112,5, 122,5, 130 cm). Vedi misure nelle piante generali.

La larghezza della zona guardaroba va eseguita con valore costante. La larghezza
dell'armadio-archivio è variabile ? vedi piano 0 e +1

cad

Elenco prestazioni

8	Arredamento
1	Mobili su misura
1	Armadi componibili

Numero d'ordine (N. pos.)	Unità
------------------------------	-------

8.1.1.315 **Pannelli di tamponamento a soffitto per armadi componibili**

Esecuzione di pannelli di tamponamento a soffitto per armadi componibili precedentemente descritti

Esecuzione conforme a descrizione esecutiva armadi

Dimensioni:

B/T x H : ca. 100 bis 122,5 + 40 cm x H 70 cm

Luogo di posa: ufficio medico, 1 postazione di lavoro, livello +3, +4, +1, 0

Nota: le larghezze di armadio (per lo più 122,5 cm) possono variare (B= ca.90, 100, 105, 107,5, 112,5, 122,5, 130 cm). Vedi misure nelle piante generali.

cad

8.1.1.316 **Pannello laterale per armadio componibile**

Esecuzione di pannelli laterali per armadi componibili precedentemente descritti, ad 1 lato lateralmente

Esecuzione conforme a descrizione esecutiva armadi

Dimensioni:

B x H: ca. 80 x 220 cm

Luogo di posa: ufficio medico, 1 postazione di lavoro, livello +1

cad

8.1.1.320 **Armadio componibile, ufficio medico, 2 postazioni di lavoro**

Armadio comprensivo di zoccolo e listelli di raccordo, con funzione di archivio atti con scomparto guardaroba laterale

Esecuzione conforme a disegno N. A.8. 2068

a stanza dettagliata A.7.704

nonché a descrizione esecutiva armadi

come descritto in pos. 8.1.1.310, ma con

1 elemento armadio archivio con 8 ripiani interni ad altezza regolabile e

1 elemento armadio guardaroba con 2 ripiani intermedi fissi sopra scomparto per scarpe e 2 ripiani fissi per appoggio cappelli, comprese 2 staffe appendiabiti in acciaio inox

Entrambi gli elementi di armadio devono essere chiudibili singolarmente con oliva cilindrica

Elenco prestazioni

8	Arredamento
1	Mobili su misura
1	Armadi componibili

Numero d'ordine (N. pos.)	Unità
------------------------------	-------

Dimensioni complessive:

B x H x T: ca. 252,5 x 220 x 40 cm

gli spigoli e i giunti verticali devono corrispondere al reticolo modulare delle finiture interne (65 cm x X)

Luogo di posa: Uffici medico 2 postazioni di lavoro, livello +3, +4

Nota: le larghezze di armadio (per lo più 252,5 e 207,5 cm) possono variare (B= ca.167,5, 172,5, 190, 207,5, 210, 230, 245, 252,5 cm). Vedi misure nelle piante generali.

La larghezza della zona guardaroba va eseguita con valore costante. La larghezza dell'armadio-archivio è variabile – vedi piano 0 e +1

cad

8.1.1.325

Armadio componibile, ufficio medico, 2 postazioni di lavoro

Armadio comprensivo di pannello di tamponamento a soffitto a forma L, zoccolo e listelli di raccordo, con funzione di archivio atti con scomparto guardaroba laterale

Esecuzione conforme a disegno N. A.8. 2096
nonché a descrizione esecutiva armadi

come descritto in pos. 8.1.1.310, ma con

1 elemento armadio archivio con 4 ripiani interni ad altezza regolabile e

1 elemento armadio guardaroba con 1 ripiani fissi per appoggio cappelli, compresa staffa guardaroba in acciaio inox

Entrambi gli elementi di armadio devono essere chiudibili singolarmente con oliva cilindrica

1 elemento scaffale aperto larghezza 33 cm comprensiva di zoccolo, listello di raccordo e tamponamento laterale di raccordo, con un fondo continuo fisso, 2 pareti laterali,

1 parete posteriore,

complessivamente 4 ripiani interni ad altezza regolabile

Dimensioni complessive:

B x H x T: ca. 165 x 220 x 40 cm

Altezza del pannello di tamponamento a soffitto ca. 70 cm, fino a intradosso controsoffitto.

gli spigoli e i giunti verticali devono corrispondere al reticolo modulare delle finiture interne (65 cm x X)

Luogo di posa: Uffici medico in servizio, livello +3,
loc. 3.D.401

cad

Elenco prestazioni

8	Arredamento
1	Mobili su misura
1	Armadi componibili

Numero d'ordine (N. pos.)	Unità
------------------------------	-------

8.1.1.330 **Armadio componibile, locale servizio medici**

Armadio comprensivo di zoccolo e listelli di raccordo, con funzione di archivio documenti con scomparto guardaroba laterale

Esecuzione conforme a disegno N. A.8. 2070
nonché a descrizione esecutiva armadi

come descritte in pos. 8.1.1.310, ma

Dimensioni complessive:

B x H x T: ca. 84 x 220 x 40 cm

gli spigoli e i giunti verticali devono corrispondere al reticolo modulare delle finiture interne (65 cm x X)

Luogo di posa: Locali servizio medici,
livello +1, +3, +4

cad

8.1.1.340 **Armadio componibile, primario**

Armadio comprensivo di zoccolo e listelli di raccordo, con funzione di archivio atti con scomparto guardaroba laterale

Esecuzione conforme a disegno N. A.8. 2069
a stanza dettagliata A.7.707
nonché a descrizione esecutiva armadi

composto da due elementi armadi archivio e un elemento armadio guardaroba
come descritti in pos. 8.1.1.310 e 320, ma
con 4 ripiani fissi accanto allo scomparto guardaroba

Dimensioni complessive:

B x H x T: ca. 372,5 x 220 x 40 cm

gli spigoli e i giunti verticali devono corrispondere al reticolo modulare delle finiture interne (65 cm x X)

Luogo di posa: Uffici primario,
livello 0, +1, +2, +3, +4

cad

Elenco prestazioni

8	Arredamento
1	Mobili su misura
1	Armadi componibili

Numero d'ordine (N. pos.)	Unità
------------------------------	-------

8.1.1.350 **Armadio componibile, primario e generale**

Armadio comprensivo di zoccolo e listelli di raccordo, con funzione di archivio atti con scomparto guardaroba laterale

Esecuzione conforme a disegno N. A.8.2069
a stanza dettagliata A.7.707
nonché a descrizione esecutiva armadi

come descritte in pos. 8.1.1.310, ma
composto da 1 elemento armadio archivio,
suddivisione interna armadio-archivio con 8 ripiani interni ad altezza regolabile,
senza elemento guardaroba

Dimensioni complessive:
B x H x T: ca. 122,5 x 220 x 40 cm
gli spigoli e i giunti verticali devono corrispondere al reticolo modulare delle finiture
interne (65 cm x X)

Luogo di posa: Locali servizio medico primario e locali generali di servizio e uffici,
livelli 0, +1, +2, +3, +4

cad

8.1.1.351 **Armadio componibile, conferenze direzione operatoria**

Armadio comprensivo di pannello di tamponamento a soffitto, di zoccolo e listelli di raccordo, con funzione di archivio atti con scomparto guardaroba laterale

Esecuzione conforme tavole A. 8. 2086 nonché a descrizione esecutiva armadi

come descritte in pos. 8.1.1.310, ma
composto da 4 elementi armadio archivio, ciascun con 1 parete intermedia

suddivisione interna armadio-archivio con 32 ripiani interni ad altezza regolabile,

Larhezza elementi singole: 110 cm
Dimensioni complessive:
B x H x T: ca. 442 x 220 x 40 cm
Altezza del pannello di tamponamento a soffitto ca. 70 cm, fino a intradosso
controsoffitto.

Luogo di posa: locale conferenze operatoria, livello +2

cad

Elenco prestazioni

8	Arredamento	
1	Mobili su misura	
1	Armadi componibili	
Numero d'ordine (N. pos.)		Unità

8.1.1.355 **Armadio componibile, direzione operatoria**

Armadio comprensivo di pannello di tamponamento a soffitto, a forma L, smontabile, di zoccolo e listelli di raccordo, con funzione di archivio atti con scomparto guardaroba laterale

Esecuzione conforme tavole A. 8. 2062 nonché a descrizione esecutiva armadi

come descritte in pos. 8.1.1.310, ma
composto da 2 elementi armadio archivio, ciascun con 1 parete intermedia, Parete posteriore e doppie porte

lateralmente 2 elementi armadio per accogliere la stazione di posta pneumatica (non compresa nel presente appalto)
suddivisione interna armadio-archivio con 16 ripiani interni ad altezza regolabile, Gli alloggiamenti delle 2 stazioni di posta pneumatica consistono ciascuno in un corpo di armadio con doppie porte nonché una parete posteriore con aperture per la stazione di posta pneumatica secondo indicazioni della direzione lavori

senza elemento guardaroba
Larhezza elementi singole: 110 cm

Dimensioni complessive:
B x H x T: ca. 500 x 220 x 60 cm
con tamponamento laterale verticale, larghezza 10 cm
Altezza del pannello di tamponamento a soffitto smontabile ca. 70 cm, fino a intradosso controsoffitto. Ferramenti nascosto.

Luogo di posa: locale di servizio direzione operatoria e sala riunioni direzione operatoria, livello +2

cad

8.1.1.357 **Armadio componibile, infermieri refertazione**

Armadio comprensivo di zoccolo. di tamponamento a soffitto a forma L e listelli di raccordo, con funzione di archivio atti con scomparto guardaroba laterale

Esecuzione conforme tavole A. 8. 2075e descrizione esecutiva armadi

come descritte in pos. 8.1.1.310, ma
composto da 2 elementi armadio archivio,
suddivisione interna armadio-archivio con 8 ripiani interni ad altezza regolabile,
senza elemento guardaroba

Dimensioni complessive:
B x H x T: ca. 190 x 220 x 40 cm

Elenco prestazioni

8	Arredamento
1	Mobili su misura
1	Armadi componibili

Numero d'ordine (N. pos.)	Unità
------------------------------	-------

Luogo di posa: Infermiere refertazione, livello +2

cad

8.1.1.360 **Armadio componibile, sala dimostrazioni**

Armadio comprensivo di zoccolo, pannello di tamponamento superiore a forma L e listelli di raccordo, con funzione di archivio atti con scomparto guardaroba laterale

Esecuzione conforme a disegno N. A.8. 2071
a stanza dettagliata A.7.644
nonché a descrizione esecutiva armadi

composto da due elementi armadi archivio e un elemento armadio guardaroba
come descritti in pos. 8.1.1.310, ma
con pannello di tamponamento superiore alto ca. 70 cm fino al controsoffitto
posizionamento dell'elemento armadio guardaroba posizionamento perpendicolare
rispetto all' armadio documenti, senza porte e senza ripiano inferiore fisso

Dimensioni complessive (senza pannello di tamponamento a soffitto):
B x H x T: ca. 260 x 220 x 40 cm

Dimensioni complessive (senza pannello di tamponamento a soffitto):
B x H x T: ca. 70 x 220 x 50 cm

Altezza pannello di tamponamento a soffitto 70 cm

Luogo di posa: Sala dimostrazioni, livelli +1

cad

8.1.1.361 **Elemento di armadio-archivio, singolo, 60 x 40 cm**

Armadio comprensivo di zoccolo e listelli di raccordo, con funzione di archivio documenti

Esecuzione conforme a descrizione esecutiva armadi
come descritta in pos. 8.1.1.310, ma
composto da un elemento armadio archivio con 4 ripiani ad altezza regolabile

Dimensioni totale:
B x H x T: ca. 60 x 220 x 40 cm

Luogo di posa: stanze visitatori medici, uffici, amministrativo

cad

Elenco prestazioni

8	Arredamento
1	Mobili su misura
1	Armadi componibili

Numero d'ordine (N. pos.)	Unità
------------------------------	-------

8.1.1.362 **Elemento di armadio-archivio, singolo, 50 x 60 cm**

Armadio comprensivo di zoccolo e listelli di raccordo, con funzione di archivio documenti

Esecuzione conforme a descrizione esecutiva armadi come descritta in pos. 8.1.1.310, ma composto da un elemento armadio archivio con 4 ripiani ad altezza regolabile

Dimensioni totale:
B x H x T: ca. 50 x 220 x 60 cm

Luogo di posa: coordinatore pronto soccorso, +0

cad

8.1.1.363 **Armadio componibile infermiere terapia intensiva sub**

Armadio componibile comprensivo di zoccolo come descritto in pos. 8.1.1.150, ma composto da 7 elementi modulari di armadio idonei per accogliere pareti portanti modulari ed altri moduli (non compresi nel presente appalto) lateralmente 1 elemento armadio per accogliere la stazione di posta pneumatica (non compresa nel presente appalto)

Esecuzione e dimensioni conformi a disegno N. A.8.2066 nonché a descrizione esecutiva armadi

Dimensioni nette del singolo elemento di armadio modulare
B x T: 42 x 63 cm,

con pannello di tamponamento superiore a forma di U, ca. 70 cm fino al controsoffitto

Zoccolo e tamponamento a soffitto continuo su 3 lati
Pannellatura verticale tra armadio e colonna in calcestruzzo, larghezza ca. 45 cm, altezza 2,90 m

Dimensioni complessive (senza pannello di tamponamento superiore):
B x H x T: ca. 528 x 220 x 47 cm

Luogo di posa: Infermiere terapia intensiva sub

cad

Elenco prestazioni

8	Arredamento
1	Mobili su misura
1	Armadi componibili

Numero d'ordine (N. pos.)	Unità
------------------------------	-------

8.1.1.365	<p>Armadio componibile, ufficio direzione con pannello di tamponamento superiore</p> <p>Armadio comprensivo di zoccolo e listelli di raccordo, con funzione di archivio atti</p> <p>Esecuzione conforme a disegno N. A.8. 2059 nonché a descrizione esecutiva come descritte in pos. 8.1.1.310, ma consiste di 2 elementi armadio archivio, suddivisione interna dei singoli armadi con 4 ripiani interni ad altezza regolabile ciascuno, senza elemento armadio guardaroba con pannello di tamponamento superiore a forma di L , ca. 70 cm fino al controsoffitto, compresi angoli esterni,</p> <p>Dimensioni complessive (senza pannello di tamponamento superiore): B x H x T: ca. 245 x 220 x 40 cm e tamponamento a soffitto H= ca. 70 cm, fino a intradosso controsoffitto</p> <p>Luogo di posa: ufficio direzione, livelli +3</p>	cad
8.1.1.366	<p>Armadio componibile, stanza di lavoro controllori, sterilizzazione centrale, posta pneumatica</p> <p>Armadio comprensivo di zoccolo e listelli di raccordo, con funzione di archivio documenti e tamponamento stazione posta pneumatico</p> <p>Esecuzione conforme a disegno N. A.8. 2102 nonché a descrizione esecutiva come descritte in pos. 8.1.1.310, ma composto da 2 elementi armadio archivio, suddivisione interna degli armadi con 4 ripiani interni ad altezza regolabile ciascuno, senza elemento armadio guardaroba lateralmente elemento armadio per accogliere la stazione di posta pneumatica (non compresa nel presente appalto) con pannello di tamponamento superiore alto ca. 70 cm fino a controsoffitto</p> <p>Dimensioni complessive (senza pannello di tamponamento superiore): B x H x T: ca. 380 x 220 x 40 cm</p> <p>Luogo di posa: Centrale sterilizzazione, livelli +2</p>	cad

Elenco prestazioni

8	Arredamento
1	Mobili su misura
1	Armadi componibili

Numero d'ordine (N. pos.)	Unità
------------------------------	-------

8.1.1.367 **Armadio componibile, control center**

Armadio comprensivo di zoccolo e listelli di raccordo, con funzione di archivio documenti

Esecuzione conforme a disegno N. A.8. 2100 nonché a descrizione esecutiva come descritte in pos. 8.1.1.310, ma composto ad 5 elementi armadio archivio, suddivisione interna degli armadi con 4 ripiani interni ad altezza regolabile ciascuno, senza elemento armadio guardaroba

Dimensioni complessive:
B x H x T: ca. 300 x 220 x 40 cm

Luogo di posa: Controlcenter, livello 0

cad

8.1.1.368 **Armadio componibile, polizia**

Armadio comprensivo di zoccolo, pannello di tamponamento superiore a forma L e listelli di raccordo, con funzione di archivio documenti

Esecuzione conforme a disegno N. A.8. 2101 nonché a descrizione esecutiva come descritte in pos. 8.1.1.310, ma composto da 3 elementi armadio archivio, e 1 elemento armadio guardaroba

Dimensioni complessive (senza pannello di tamponamento superiore):
B x H x T: ca. 243 x 220 x 40 cm
e tamponamento a soffitto H= ca. 70 cm, fino a intradosso controsoffitto

Luogo di posa: Polizia, livelli +1

cad

8.1.1.369 **Armadio componibile locale negozio B= 422,5 cm**

Armadio comprensivo di zoccolo e listelli di raccordo, con funzione di archivio documenti

Esecuzione conforme a descrizione esecutiva come descritto in pos. 8.1.1.310, ma composto da 5 elementi di armadio-archivio, ciascuno con doppie porte, suddivisione interna senza parete divisoria 5 ripiani interni ad altezza regolabile per ogni armadio, senza elemento armadio guardaroba

Elenco prestazioni

8	Arredamento
1	Mobili su misura
1	Armadi componibili

Numero d'ordine (N. pos.)	Unità
------------------------------	-------

larghezza elemento 84,5 cm
e pannelli laterali di raccordo su ambo i lati
Suddivisione corrispondente al reticolo dei giunti
Superfici rivestite con impiallacciatura essenza rovere europeo

Dimensioni complessive:
B x H x T: ca. 422,5 x 236 x 50 cm
e raccordo a controsoffitto

luogo di posa: negozio, livello 0

cad

8.1.1.370 **Armadio componibile locale negozio B= 346 cm**

Armadio comprensivo di zoccolo e listelli di raccordo, con funzione di archivio documenti

Esecuzione conforme a descrizione esecutiva
come descritto in pos. 8.1.1.310, ma
composto da 4 elementi di armadio-archivio, ciascuno con doppie porte
suddivisione interna senza parete divisoria
con 5 ripiani interni ad altezza regolabile per ogni armadio,
senza elemento armadio guardaroba e con un elemento senza parete posteriore
(accessibile per collettore circuiti di riscaldamento)
larghezza elemento 86,5 cm
e pannelli laterali di raccordo su ambo i lati
Suddivisione corrispondente al reticolo dei giunti
Superfici rivestite con impiallacciatura essenza rovere europeo

Dimensioni complessivo:
B x H x T: ca. 346 x 236 x 50 cm
e raccordo a controsoffitto

luogo di posa: negozio, livello 0

cad

8.1.1.371 **Armadio componibile, servizio di trasporto**

Armadio comprensivo di zoccolo, pannello di tamponamento superiore e listelli di raccordo, con funzione di archivio documenti

Esecuzione conforme a disegno N. A.8. 2101 nonché a descrizione esecutiva
come descritte in pos. 8.1.1.310, ma
composto da 5 elementi armadio archivio,
e 1 elemento armadio guardaroba

Dimensioni complessive:

Elenco prestazioni

8	Arredamento
1	Mobili su misura
1	Armadi componibili

Numero d'ordine (N. pos.)	Unità
------------------------------	-------

B x H x T: ca. 363 x 220 x 40 cm
con rivestimento di raccordo laterale, larghezza 10 cm

e tamponamento a soffitto H= ca. 70 cm, fino a intradosso controsoffitto

Luogo di posa: Servizio di trasporto, livelli +1

cad

8.1.1.372 **Armadio componibile prenotazione pazienti B= 193 cm**

Armadio comprensivo di zoccolo e listelli di raccordo, con funzione di archivio documenti

Esecuzione conforme a descrizione esecutiva
nonché disegno N. A.8. 2087
come descritto in pos. 8.1.1.310, ma
consistente in un elemento di armadio archivio ad altezza intera da pavimento a
soffitto con porta semplice e 5 ripiani interni ad altezza regolabile, nonché
composto da 2 elementi di armadio-archivio, ciascuno con 2 porte semplici
suddivisione interna ciascuno con 3 ripiani ad altezza regolabile, nella parte
inferiore fino ad altezza di ca. 52 cm dal pavimento finito senza parete intermedia,
fondi e parete posteriore con possibilità di accesso per collettori di circuiti di
riscaldamento (non compresi nel presente capitolato)
larghezza elemento 130 cm

Dimensioni complessive:
B x H x T: ca. 193 x 250 x 60 cm
e raccordo a controsoffitto

luogo di posa: accettazione pazienti livello 0

cad

8.1.1.374 **Armadio componibile assistenza dei bambini**

Armadio comprensivo di zoccolo, pannello di tamponamento superiore smontabile
e listelli di raccordo, con funzione di archivio documenti

Esecuzione conforme a descrizione esecutiva
nonché disegno N. A.8. 2106
come descritto in pos. 8.1.1.310,

composto da 2 x 2 elementi di armadio, ciascuno con doppie porte
suddivisione interna con parete divisoria
con 5 ripiani interni ad altezza regolabile per ogni armadio

larghezza elemento ca. 65 cm.

Elenco prestazioni

8	Arredamento
1	Mobili su misura
1	Armadi componibili

Numero d'ordine (N. pos.)	Unità
------------------------------	-------

Dimensioni complessivo:
B x H x T: ca. 4 x 122,5 x 220 x 60 cm
compresa tamponamenti lateralmente e pannello di tamponamento superiore H=70 cm

luogo di posa: stanza assistenza dei bambini

cad

8.1.1.375 **Campione armadio, ufficio medico**

Campione armadio, ufficio medico
Esecuzione come descritto in Pos. 8.1.1.310 ma con funzione di campione dimostrativo della qualità esecutiva e per stabilire definitivamente le superfici, i colori, la ferramenta e gli scomparti interni nell'ambito della descrizione esecutiva.

Gli armadi campione saranno contabilizzati qualora essi siano corrispondenti allo standard qualitativo prescritto in capitolato ed alle richieste dell'utente.
I campioni rifiutati o obsoleti non rientranti nelle prestazioni contabilizzabili vanno eliminati gratuitamente a cura dell'appaltatore.

Sono compresi nel prezzo di offerta:
- Produzioni preliminari e montaggio,
- Lavori manuali aggiuntivi,
- Spostamenti, montaggio di varianti, presentazione e montaggio temporaneo di ferramenta scegliibili a pari prezzo.
Prezzo a corpo (supplemento di prezzo rispetto a posizione corrispondente)

cad

Cucine

8.1.1.380 **Cucina componibile soggiorno personale**

Cucina componibile costituita da armadio ad elementi componibili, comprensivo di pannello di tamponamento a soffitto, zoccolo e listelli di raccordo, consistente in 4 armadietti bassi, 4 armadietti pensili, 1 armadio alto nonché un armadio cassaforte (descritto in posizione a parte)
Piano di lavoro con lavello integrato senza giunti e piano di sgocciolamento, compresi lastra posteriore paraspruzzi, apparecchi elettrici ad incasso, quali frigorifero, lavastoviglie, 2 piastre di cottura, forno a microonde, descritti in posizione a parte.

Esecuzione, suddivisione e dimensioni conformi a disegno N. A.8. 2072 a stanza dettagliata A.7.710
nonché a descrizione esecutiva armadi componibili

Elenco prestazioni

8	Arredamento
1	Mobili su misura
1	Armadi componibili

Numero d'ordine (N. pos.)	Unità
------------------------------	-------

Suddivisione interna armadio di base a sinistra con cassetto per posate, compresa apposita cassetta portaposate e un ripiano ad altezza regolabile
Suddivisione interna armadio di base lavello con elemento estraibile per 3 contenitori rifiuti in plastica compresi coperchi in acciaio inox satinato opaco, pannello di tamponamento fisso sopra ad elemento estraibile,
Suddivisione interna elementi pensili ciascuno con un ripiano ad altezza regolabile
Suddivisione interna armadio alto con 2 ripiani fissi e un ripiano ad altezza regolabile
Porte e pannelli di tamponamento appoggiati, ferramenta nascosta, compresa serratura

Piano di lavoro in materiale minerale monolitico, spessore minimo 12 mm, con rialzo e bordo anteriore incorporati, bordo anteriore arrotondato, raggio, 2 mm, larghezza 10 cm
Colore conforme a campione
Pannello di supporto di truciolare impregnato contro l'umidità
Spessore totale del piano di lavoro ca. 30 mm., lunghezza ca. 182 cm,
Compreso lavello e superficie di sgocciolamento
incassati a filo nel piano di lavoro, in materiale minerale, superficie liscia,

Sotto l'armadio pensile schermo luminoso,
(lampade non comprese nel presente appalto).

Zoccolo smontabile in materiale pieno laminato, angoli smussati, spigolo anteriore dello zoccolo rientrante, a filo con i listelli laterali di raccordo e con il listello di raccordo al controsoffitto, fissati mediante clip ai piedini
con profilo di guarnizione nero a camera cava sul lato inferiore dello zoccolo.

Porte e cassette con maniglie a staffa in acciaio inox conformi a descrizione esecutiva

Apparecchi elettrodomestici:
gli apparecchi ad incasso completamente integrati sono descritti in voce a parte.
Tuttavia nel prezzo vanno calcolati i frontali, le maniglie a staffa, le grate di aerazione in acciaio inox nonché tutti gli adattamenti, i tagli di aperture e le esecuzioni di fori necessarie

Dimensioni complessive dell'impianto (senza pannello di tamponamento a soffitto) :
B x H x T: ca. 243 x 210 x 60 cm
Altezza del pannello di tamponamento a soffitto ca. 80 cm, fino a intradosso controsoffitto

Luogo di posa: Soggiorno personale,
livello 0 fino a +4

cad

Elenco prestazioni

8	Arredamento
1	Mobili su misura
1	Armadi componibili

Numero d'ordine (N. pos.)	Unità
------------------------------	-------

8.1.1.382 Cucina componibile soggiorno personale, ITS

Cucina componibile costituita da armadio ad elementi componibili, comprensivo di pannello di tamponamento a soffitto, zoccolo e listelli di raccordo, consistente in 4 armadietti bassi, 4 armadietti pensili, 1 armadio alto nonché un armadio cassaforte (descritto in posizione a parte)

Piano di lavoro con lavello integrato senza giunti e piano di sgocciolamento, compresi lastra posteriore paraspruzzi, apparecchi elettrici ad incasso, quali frigorifero, lavastoviglie, 2 piastre di cottura, forno a microonde, descritti in posizione a parte.

Esecuzione, suddivisione e dimensioni conformi a disegno N. A.8. 2108
a stanza dettagliata A.7. 718
nonché a descrizione esecutiva armadi componibili

Suddivisione interna armadio di base a sinistra e destra ciascun con cassetto per posate, compresa apposita cassetta portaposate e un ripiano ad altezza regolabile
Suddivisione interna armadio di base lavello con elemento estraibile per 3 contenitori rifiuti in plastica compresi coperchi in acciaio inox satinato opaco, pannello di tamponamento fisso sopra ad elemento estraibile,
Suddivisione interna elementi pensili ciascuno con un ripiano ad altezza regolabile
Suddivisione interna armadi alti con 3 ripiani fissi e 2 ripiani ad altezza regolabile
Suddivisione interna armadio alto con 2 ripiani fissi e un ripiano ad altezza regolabile
Porte e pannelli di tamponamento appoggiati, ferramenta nascosta, compresa serratura

Piano di lavoro in materiale minerale monolitico, spessore minimo 12 mm, con rialzo e bordo anteriore incorporati, bordo anteriore arrotondato, raggio, 2 mm, larghezza 10 cm

Colore conforme a campione

Pannello di supporto di truciolare impregnato contro l'umidità

Spessore totale del piano di lavoro ca. 30 mm., lunghezza ca. 182 cm,

Compreso lavello e superficie di sgocciolamento

incassati a filo nel piano di lavoro, in materiale minerale, superficie liscia,

Sotto l'armadio pensile schermo luminoso,
(lampade non comprese nel presente appalto).

Zoccolo smontabile in materiale pieno laminato, angoli smussati, spigolo anteriore dello zoccolo rientrante, a filo con i listelli laterali di raccordo e con il listello di raccordo al controsoffitto, fissati mediante clip ai piedini con profilo di guarnizione nero a camera cava sul lato inferiore dello zoccolo.

Porte e cassette con maniglie a staffa in acciaio inox conformi a descrizione esecutiva

Apparecchi elettrodomestici:

gli apparecchi ad incasso completamente integrati sono descritti in voce a parte.

Tuttavia nel prezzo vanno calcolati i frontali, le maniglie a staffa, le grate di

Elenco prestazioni

8	Arredamento
1	Mobili su misura
1	Armadi componibili

Numero d'ordine (N. pos.)	Unità
------------------------------	-------

aerazione in acciaio inox nonché tutti gli adattamenti, i tagli di aperture e le esecuzioni di fori necessarie

Dimensioni complessive dell'impianto (senza pannello di tamponamento a soffitto) :
B x H x T: ca. 243 x 210 x 60 cm
Altezza del pannello di tamponamento a soffitto ca. 80 cm, fino a intradosso controsoffitto

Luogo di posa: Soggiorno personale, terapia intensiva
livello +2

cad

8.1.1.385

Cucina componibile astanteria

Cucina componibile costituita da armadio ad elementi componibili, comprensivo di pannello di tamponamento a soffitto come descritta nella pos. 8.1.1.380, ma con 2 armadietti pensili, 2 armadietti bassi, larghezza di ciascun modulo 60 cm compreso lavello ma senza superficie di sgocciolamento, nonché compresi elemento estraibile e frigorifero completamente integrato, descritte in posizione a parte

Dimensioni complessive dell'impianto (senza pannello di tamponamento a soffitto) :
B x H x T: ca. 125 x 210 x 60 cm
Altezza del pannello di tamponamento a soffitto ca. 80 cm, fino a bordo inferiore controsoffitto

Esecuzione, suddivisione e dimensioni conformi a disegno N. A.8. 2073 nonché a descrizione esecutiva

Luogo di posa: astanteria livello +2

cad

8.1.1.390

Cucina componibile reparto

Cucina componibile costituita da armadio ad elementi componibili, comprensivo di pannello di tamponamento a soffitto come descritta nella pos. 8.1.1.380, ma con 5 armadietti pensili, 5 armadietti bassi, 1 armadio alto, larghezza di ciascun modulo 60 cm compresi 2 lavelli con superficie di sgocciolamento, nonché con 2 elementi estraibili

Dimensioni complessive dell'impianto (senza pannello di tamponamento a soffitto) :
B x H x T: ca. 375 x 210 x 60 cm
Altezza del pannello di tamponamento a soffitto ca. 80 cm, fino a bordo inferiore controsoffitto

Elenco prestazioni

8	Arredamento
1	Mobili su misura
1	Armadi componibili

Numero d'ordine (N. pos.)	Unità
------------------------------	-------

Esecuzione, suddivisione e dimensioni conformi a disegno N. A.8. 2074 nonché a descrizione esecutiva

Luogo di posa: Cucine reparto, livello +1, +3, +4

cad

8.1.1.400

Armadio cassaforte

Armadio cassaforte ad elementi componibili senza pannelli di tamponamento laterali, a terra e a soffitto descritti in posizioni separate.
Composto da una combinazione di 4 moduli affiancati e collegati tra loro in modo fisso consistenti ciascuno in 3 moduli cassaforte impilati

Esecuzione conforme a disegno N. A.8. 2072 e 2108
a stanza dettagliata A.7.710, 718
nonché a descrizione esecutiva

Corpo in pannelli di truciolare rivestiti con HPL su ambo i lati, spessore 19 mm ciascuno

Porte in pannello listellare con Spandek, spessore 19 mm

Parete posteriore 13 mm

Suddivisione interna:

ripiani intermedi fissi conformi a disegno per 12 scomparti

compreso fondo continuo e pannello frontale sotto gli scomparti- cassaforte

Le casseforti devono essere provviste di una porta ad anta nella quale vanno eseguiti i fori per la serratura montata dall'impresa appaltatrice dell'impianto di chiusura.

vedi descrizione esecutiva armadi componibili

Tutte le superfici e i frontali sono rivestiti di laminato,
colore bianco, bordi con profili in plastica

Dimensioni nette vani casseforti:

B x H x T: ca. 26 x 58 x 36 cm

Dimensioni complessive dell'armadio:

B x H x T: ca. 120 x 210 x 40 cm

Luogo di posa: Soggiorni personale, livello 0 fino a +4

cad

Elenco prestazioni

8	Arredamento
1	Mobili su misura
1	Armadi componibili

Numero d'ordine (N. pos.)	Unità
------------------------------	-------

8.1.1.402 Modulo armadio cassaforte

Modulo di armadio cassaforte ad elementi componibili senza pannelli di tamponamento laterali, a terra e a soffitto descritti in posizioni separate. come descritte in pos. 8.1.1.400, ma come modulo singole composto da 3 moduli cassaforte impilati

Dimensioni complessive dell'armadio:
B x H x T: ca. 30 x 210 x 40 cm

cad

8.1.1.405 Pannello di tamponamento a soffitto, armadio cassaforte

Pannello di tamponamento a soffitto in pannelli di truciolare rivestiti su ambo i lati, spessore 19 mm
superfici in laminato colore bianco con bordi in ABS.
Collegamenti d'angolo a maschio e femmina
Angoli esterni a vista impiallicciati superiormente
Compresa sottostruttura e materiali di fissaggio in conformità a esigenze statiche
Fissaggio nascosto dei pannelli di tamponamento senza materiali di fissaggio visibili esternamente

Altezza del pannello di tamponamento a soffitto ca. 80 cm, dallo spigolo superiore dell'armadio pazienti ovvero del pannello di chiusura della nicchia fino all'intradosso del controsoffitto.
Raccordi ad elementi costruttivi adiacenti con listelli continui rivestiti in laminato HPL e con giunti a scuretto, 20 mm

m

8.1.1.410 Zoccolo, armadio cassaforte

Zoccolo continuo a filo in pannelli pieni laminati, spessore 10 mm, altezza ca. 100 mm, colore come armadio, angoli tagliati a 45° in modo preciso, incollati e levigati, spigolo anteriore dello zoccolo rientrante, a filo con i listelli laterali di raccordo fissati in modo invisibile mediante clip ai piedini inclusa sigillatura dei giunti elastica nello stesso colore dello zoccolo.

m

Elenco prestazioni

8	Arredamento
1	Mobili su misura
1	Armadi componibili

Numero d'ordine (N. pos.)	Unità
------------------------------	-------

8.1.1.415 Pannelli di raccordo laterale, armadio cassaforte

Pannelli di tamponamenti verticali, pannelli di raccordo laterale in pannelli di truciolare rivestiti su ambo i lati, spessore 19 mm
superfici in laminato colore RAL a scelta del committente con bordi in ABS.
Collegamenti d'angolo a maschio e femmina
Angoli esterni a vista impiallacciati superiormente
Compresa sottostruttura e materiali di fissaggio in conformità a esigenze statiche
Fissaggio dei pannelli di tamponamento nascosto senza materiali di fissaggio visibili esternamente

Raccordi ad elementi costruttivi adiacenti con listelli continui rivestiti in laminato HPL e con giunti a scuretto, 20 mm,

m

8.1.1.420 Protezione paraspruzzi in vetro

Protezione paraspruzzi idonea per cucine componibili descritte alle Pos. 8.1.1.380 fino a 390

Realizzazione su misura, secondo tavole dettaglio stanze, tra il rialzo del piano di lavoro e lo spigolo inferiore dell'armadietto pensile
Costruzione in fabbrica e montaggio

Composta da lastra in vetro float retrosmaltato, spessore 4 mm, colore bianco puro RAL 9010 (secondo campione ed indicazioni della Direzione Lavori), con bordi smussati,

Fissaggio: incollata su pareti intonacate oppure su pareti a secco e contropareti, mediante applicazione sul retro della lastra di una superficie continua di colla di colore neutro, traslucida. La superficie di incollaggio deve essere conforme alle prescrizioni del produttore. Sono compresi nel prezzo eventuali ritocchi successivi necessari.

Non sono ammesse fughe intermedie. La lastra deve essere composta da un unico pezzo.

Lunghezza massima del pezzo fino a 3,0 m, altezza fino a 0,6 m.

Bisogna garantire che l'incollaggio sul retro non sia troppo visibile o sporgente.

Gli attacchi agli elementi costruttivi adiacenti ed incassati vanno sigillati con silicone del medesimo colore (bianco, secondo campione e approvazione da parte della Direzione Lavori).

Il rivestimento di parete in vetro va applicato perfettamente allineato e a piombo.

m

Elenco prestazioni

8	Arredamento
1	Mobili su misura
1	Armadi componibili

Numero d'ordine (N. pos.)	Unità
------------------------------	-------

8.1.1.425 Foratura del vetro

Realizzazione di fori nel paraspruzzi in vetro float, spessore 4 mm, precedentemente descritto, con un diametro di 80mm per installazioni sanitarie ed elettriche, eseguiti con metodi adeguati, per esempio trapano con punte diamantate
Diametro e disposizione foro secondo disegno e rilievo

cad

8.1.1.430 Campione cucina componibile

Esecuzione e fornitura di un campione di cucina componibile compresi apparecchi
Esecuzione come descritto in Pos. 8.1.1.380, 440, 450, 460 e 480, ma con funzione di campione dimostrativo della qualità esecutiva e per stabilire definitivamente le superfici, i colori, la ferramenta e gli scomparti interni nell'ambito della descrizione esecutiva.

I campioni della cucina componibile saranno contabilizzati qualora essi siano corrispondenti allo standard qualitativo prescritto in capitolato ed alle richieste dell'utente.

I campioni rifiutati o obsoleti non rientranti nelle prestazioni contabilizzabili vanno eliminati gratuitamente a cura dell'appaltatore.

Sono compresi nel prezzo di offerta:

- Produzioni preliminari e montaggio,
- Lavori manuali aggiuntivi,
- Spostamenti, montaggio di varianti, presentazione e montaggio temporaneo di ferramenta scegliibili a pari prezzo.

Prezzo a corpo (supplemento di prezzo rispetto a posizione corrispondente)

cad

8.1.1.440 Frigorifero completamente integrato, 100 cm

Frigorifero a incasso con scomparto congelatore, completamente integrabile, adatto per cucinotto

Fornitura, montaggio e allacciamento elettrico.

Altezza ca. 102,5 cm

Conforme a disegno Nr. A.8. 2072, 2074, 2108

Sistema di porta a tenuta ermetica

Capacità frigorifero 184 litri

Capacità congelatore 18 litri

Chiusura porta a destra, cambiabile

Sbrinatori automatici nel frigorifero

Illuminazione interna

3 ripiani in vetro di sicurezza,
altezza regolabile

Elenco prestazioni

8	Arredamento	
1	Mobili su misura	
1	Armadi componibili	
Numero d'ordine (N. pos.)		Unità
	1 ripiano fisso in vetro di sicurezza 1 contenitore cubetti ghiaccio 2 contenitori uova 4 scomparti multiuso nella porta interna 2 scomparti per bottiglie o barattoli 2 contenitori per frutta e verdura Classe efficienza energetica A+++ Consumo energia in 365 giorni 68 kWh/a Classe clima SN-T Capacità di congelamento 2 kg in 24 ore. 100% esente da FCC e FC Dimensione ca.: Altezza: 102,5 cm Larghezza: 55,7 cm Profondità: 55 cm	cad

8.1.1.442 **Frigorifero completamente integrato, 138 cm**

Frigorifero a incasso con scomparto congelatore, completamente integrabile, adatto per cucinotto
Fornitura, montaggio e allacciamento elettrico.

Altezza ca. 138 cm
Conforme a disegno Nr. A.8. 2108
Sistema di porta a tenuta ermetica
Capacità frigorifero 200 litri
Capacità congelatore 20 litri
Chiusura porta a destra, cambiabile

Sbrinatori automatici nel frigorifero
Illuminazione interna
3 ripiani in vetro di sicurezza, altezza regolabile
1 ripiano fisso in vetro di sicurezza, divisibile
1 contenitore cubetti ghiaccio
2 contenitori uova
4 scomparti multiuso nella porta interna
2 scomparti per bottiglie o barattoli
2 contenitori per frutta e verdura

Classe efficienza energetica A+++
Consumo energia in 365 giorni 141 kWh/a
Classe clima SN-T
Capacità di congelamento 2 kg in 24 ore.
100% esente da FCC e FC

Dimensione ca.:

Elenco prestazioni

8	Arredamento
1	Mobili su misura
1	Armadi componibili

Numero d'ordine (N. pos.)	Unità
------------------------------	-------

Altezza: 138 cm
Larhezza: 55,7 cm
Profondita: 55 cm

cad

8.1.1.445 **Frigorifero, elemento sottopiano, completamente integrato**

Frigorifero completamente integrabile di tipo da sottopiano adatto per cucinotto
secondo pos. 8.1.1.385

Fornitura, montaggio e allacciamento elettrico.

Altezza 87 cm

Conforme a disegno A.8.2073

Capacità frigorifero 110 litri

Capacità congelatore 15 litri

Chiusura porta a destra, cambiabile

Sbrinatori automatici nel frigorifero

Illuminazione interna

3 ripiani in vetro di sicurezza,
altezza regolabile

1 ripiano fisso in vetro di sicurezza
scomparti multiuso nella porta interna
contenitori per frutta e verdura

Classe efficienza energetica A+++

Consumo energia in 365 giorni 99 kWh/a

Classe clima SN-T

100% esente da FCC e FC

Dimensione ca.:

Altezza: 87 cm

Larghezza: 55 cm

Profondita: 55 cm

cad

8.1.1.450 **Apparecchio a microonde**

Apparecchio a microonde da incasso integrato nell'armadio alto sopra al frigorifero,
adatto per cucinotto

Fornitura, montaggio e allacciamento elettrico.

Conforme a disegno N. A.8.2072, 2074, 2108

Compreso telaio di montaggio in acciaio inox

Potenza:

potenza microonde 900 W

potenza totale di allacciamento: 2,77 kW

Elenco prestazioni

8	Arredamento
1	Mobili su misura
1	Armadi componibili

Numero d'ordine (N. pos.)	Unità
------------------------------	-------

Dotazione: orologio digitale
programmazione tempo con spegnimento automatico
sveglia 60 min.
Selettore: funzioni (microonde, grill, compreso pizza) e alimenti, tempo, peso
Tasti:
Funzioni automatiche: cottura, riscaldamento, scongelamento, mantenimento al
caldo
microonde, microonde + grill
Start/ Pausa, Stop
Apriporta
Vano interno in acciaio inox, illuminazione interna
Volume interno: 24 litri, grill al quarzo 1,20 kW

Accessori:
Piatto girevole estraibile in vetro,
piatto pizza, copripiatto, attrezzatura grill (2 livelli)

cad

8.1.1.460 Lavastoviglie completamente integrata, 45 cm

Lavastoviglie, 45 cm,
adatta per cucinotto
Fornitura, montaggio e allacciamento elettrico.
Conforme a disegno A.8.2072 , 2108
a stanza dettagliata A.7.710, 718

Apparecchio ad incasso completamente integrabile con quadro di comando in
acciaio inox

Comandi
Comandi completamente elettronici
Programmi
Tasto pratico per selezione programma
Programmi lavaggio:
automatico, fine, intensivo 75°C, rapido 40°C, leggero 50°C, risparmio
Consumo
programma risparmio: 10 l acqua, 1,05 kWh
Economia
Efficienza energetica minima A
Consumo di sale rapportato al bisogno

Rumore
Molto basso, solo 43 dB (A) re1pW

Sistemi di sicurezza:
Controllo funzionale ottico e acustico,

Elenco prestazioni

8	Arredamento
1	Mobili su misura
1	Armadi componibili

Numero d'ordine (N. pos.)	Unità
------------------------------	-------

Waterproof-System (sistema acqua-stop)

cad

8.1.1.470 **Lavastoviglie completamente integrata, 60 cm**

Lavastoviglie, 60 cm,
adatta per cucina da té
Fornitura, montaggio e allacciamento elettrico.
Conforme a disegno A.8.2074
Apparecchio ad incasso completamente integrabile con quadro di comando in
acciaio inox

Comandi
Comandi completamente elettronici
Programmi
Tasto pratico per selezione programma
Programmi lavaggio:
automatico, fine, intensivo 75°C, rapido 40°C, leggero 50°C, risparmio
Consumo
programma risparmio: 10 l acqua, 1,05 kWh
Economia
Efficienza energetica minima A
Consumo di sale rapportato al bisogno

Rumore
Molto basso, solo 43 dB (A) re1pW

Sistemi di sicurezza:
Controllo funzionale ottico e acustico,
Waterproof-System (sistema acqua-stop)

cad

8.1.1.480 **Piano cottura, 2 piastre**

Piano cottura 2 piastre in vetro-ceramica,
fornitura, montaggio e allacciamento elettrico,
in conformità a disegno A.8.2072 - 2074, 2108
Montaggio a filo superficie del piano di lavoro con telaio in acciaio inox, larghezza
30 cm

2 zone cottura Hi-Light
davanti: Ø 145 mm, 1,20 kW
dietro: Ø 180 mm, 1,80 kW

Indicatore di funzionamento a LED
Indicatore calore residuo

Elenco prestazioni

8	Arredamento
1	Mobili su misura
1	Armadi componibili

Numero d'ordine (N. pos.)	Unità
------------------------------	-------

Accessori:
raschiatore vetro

Potenza totale allacciamento: 3,00 kW

cad

Elementi scaffali

8.1.1.510

Libreria, attrezzata

Libreria comprensiva di zoccolo, listelli di raccordo e tamponamenti laterali di raccordo
come parete attrezzataad elementi
Suddivisione conforme agli assi del locale, lunghezze e profondità speciali adattate per raccordatura agli angoli del locale
Esecuzione conforme a disegno N. A.8. 2103, 2104, 2105 nonché a descrizione esecutiva

suddivisione interna di ciascun elemento con 5 ripiani interni ad altezza regolabile

Zoccolo continuo in materiale pieno laminato, angoli smussati, spigolo anteriore dello zoccolo a filo con il corpo

Dimensioni complessive:
H x T: ca. 220 x 35 cm
larghezza singolo elemento 55 - 130 cm

Luogo di posa: Sale conferenze, biblioteca, livello 0, +1, +3, +4

m²

8.1.1.515

Supplemento tamponamento superiore

Supplemento di prezzo rispetto alla libreria precedentemente descritta per il montaggio di un tamponamento superiore
Esecuzione conforme al corpo della libreria, altezza dallo spigolo superiore della libreria al controsoffitto ca. 70 cm,
attacco orizzontale al soffitto con listello di raccordo a scuretto, larghezza 20 mm, spigolo anteriore a filo con i listelli di raccordo laterali, lunghezze singole fino a 8 m

m

Elenco prestazioni

8	Arredamento	
1	Mobili su misura	
1	Armadi componibili	
Numero d'ordine (N. pos.)		Unità

8.1.1.520

Struttura scaffalatura-panca asilo nido ca. 697x50x90 cm

Mobile ad incasso costituito da elementi di scaffalatura aperti con elementi di panca aperti lateralmente
suddivisione conforme agli assi del locale, lunghezze e profondità speciali adattate per raccordatura agli angoli del locale
Esecuzione conforme a tavola n. A.8. 2106, nonché a descrizione esecutiva

Elementi scaffalatura ca. 130 x 50 x 90 cm
2 pezzi, ciascuno con un fondo continuo fisso, 2 pareti laterali e 1 parete intermedia,
1 parete posteriore e 4 porte ad anta ca. 41 x 63 cm
Zona dello zoccolo libera

Piano superiore continuo di copertura
ca. 260 x 50 x 1,3 cm

Elemento panca ca. 130 x 50 x 45 cm
in 2 pezzi fissati lateralmente alla scaffalatura, ciascuno con piano di seduta, tavola verticale laterale con funzione di piede d'appoggio, nonché parete posteriore

disposizione speculare, senza zoccolo, tutti gli angoli raccordati a 45°, bordi rivestiti con listelli in ABS bianco

Dimensioni complessive:
ca. 260 x 50 x 90 cm
Larghezza elementi ca. 175 ovvero 173,5 cm

Intera struttura in laminato bianco
Luogo di posa: asilo nido E+2

cad

8.1.1.525

Elemento scaffale locale di attesa, 130 cm

Elemento scaffale ca. 130 x 35 x 220 cm cm comprensiva di zoccolo, listelli di raccordo e tamponamenti laterali di raccordo
ciascuno con un fondo continuo fisso, 2 pareti laterali e 1 parete intermedia,
1 parete posteriore,
complessivamente 8 ripiani interni ad altezza regolabile
conforme a disegno A.8.2094 nonché a descrizione esecutiva
Luogo di montaggio: sala di attesa, livello +3

cad

Elenco prestazioni

8	Arredamento
1	Mobili su misura
1	Armadi componibili

Numero d'ordine (N. pos.)	Unità
------------------------------	-------

8.1.1.527 **Elemento scaffale locale di attesa, 105 cm**

Elemento scaffale come descritte nella pos. 8.1.1.525, ma
larghezza 105 cm

conforme a disegno A.8.2094
Luogo di montaggio: sala di attesa, livello +3

cad

8.1.1.528 **Elemento scaffale locale di attesa, 50 cm**

Elemento scaffale come descritte nella pos. 8.1.1.525, ma
larghezza 50 cm
profondità 40 cm
compresa tamponamento superiore a forma L
Esecuzione conforme al corpo della libreria, altezza dallo spigolo superiore della
libreria al controsoffitto ca. 70 cm,
attacco orizzontale al soffitto con listello di raccordo a scuretto, larghezza 20 mm,
spigolo anteriore a filo con i listelli di raccordo laterali,

cad

8.1.1.530 **Parete attrezzata, prenotazione, consegna**

Elemento di armadio comprensivo di zoccolo

Esecuzione e dimensioni conformi a disegno N. A.8. 2088
a stanza dettagliata A.7.678
nonché a descrizione esecutiva armadi componibili

Armadio a incasso consistente in 3 elementi di armadio-archivio costituiti ciascuno
da corpo, parete posteriore e doppie porte
Suddivisione interna ciascuno con 5 ripiani interni ad altezza regolabile;
suddivisione interna armadio-guardaroba assiale con un ripiano intermedio fisso
sopra scomparto per scarpe e ripiano fisso per appoggio cappelli, compresa asta
appendiabiti in acciaio inox spazzolato, D = 12 mm

Porte appoggiate, rispettivamente a due battenti
ferramenta nascosta, compresa serratura

Porte ogni volta con serratura e oliva con cilindro

Elenco prestazioni

8	Arredamento
1	Mobili su misura
1	Armadi componibili

Numero d'ordine (N. pos.)	Unità
------------------------------	-------

Zoccolo continuo in materiale pieno laminato, spigolo anteriore dello zoccolo rientrante a filo con i listelli di raccordo laterali, fissato alla sottostruttura dell'armadio in modo invisibile

Montaggio perfettamente a filo nella nicchia preesistente tra rivestimenti della parete delle opere di finitura interna

Compresa apertura rettangolare per revisione nella coperchio armadio, conforme disegno. Dimensione 30 x 30 cm. Bordi chiusi con profili ABS incollata

Dimensioni complessive:
B x H x T: 390 x 250 x 60 cm

Luogo di posa: Prenotazione, consegna, ala piazzale, livello 0

cad

8.1.1.532 Parete attrezzata, prenotazione 2, 319 cm

Armadio comprensivo di zoccolo e tamponamenti di raccordo laterali

Esecuzione e dimensioni conformi a disegno N. A.8. 2109
nonché a descrizione esecutiva armadi componibili

Armadio a incasso consistente in 2 elementi di armadio-archivio, larghezza ciascuno 93 cm, costituiti ciascuno da corpo, parete posteriore e doppie porte

Suddivisione interna ciascuno con 5 ripiani interni ad altezza regolabile;

Porte appoggiate, rispettivamente a due battenti
ferramenta nascosta, compresa serratura

Porte ogni volta con serratura e oliva con cilindro

Zoccolo continuo in materiale pieno laminato, spigolo anteriore dello zoccolo rientrante a filo con i listelli di raccordo laterali, fissato alla sottostruttura dell'armadio in modo invisibile

Pannelli laterali di raccordo, larghezza fino a 93 cm, per montaggio perfettamente a filo della superficie

Dimensioni complessive compresi pannelli laterali di raccordo :
B x H x T: 319 x 250 x 60 cm

Luogo di posa: Prenotazione, consegna, ala piazzale, livello 0

cad

Elenco prestazioni

8	Arredamento	
1	Mobili su misura	
1	Armadi componibili	
Numero d'ordine (N. pos.)		Unità

8.1.1.533 Parete attrezzata, prenotazione 2, 579 cm

Armadio comprensivo di zoccolo e tamponamenti di raccordo laterali

Esecuzione e dimensioni conformi a disegno N. A.8. 2109
nonché a descrizione esecutiva armadi componibili

Armadio a incasso consistente in 6 elementi di armadio-archivio, larghezza
ciascuno 95,5 cm, costituiti ciascuno da corpo, parete posteriore e doppie porte

Suddivisione interna ciascuno con 5 ripiani interni ad altezza regolabile;

Porte appoggiate, rispettivamente a due battenti
ferramenta nascosta, compresa serratura

Porte ogni volta con serratura e oliva con cilindro

Zoccolo continuo in materiale pieno laminato, spigolo anteriore dello zoccolo
rientrante a filo con i listelli di raccordo laterali, fissato alla sottostruttura
dell'armadio in modo invisibile

Montaggio perfettamente a filo nella nicchia preesistente tra rivestimenti della
parete delle opere di finitura interna

Dimensioni complessive :
B x H x T: 579 x 250 x 60 cm

Luogo di posa: Prenotazione, consegna, ala piazzale, livello 0

cad

8.1.1.535 Elemento scaffale locale materiali puliti E+3/+4

Elemento scaffale ca. 35 x 27 x 220 cm con zoccolo e 1 ripiano fisso e 3 ripiani
regolabili,

tamponamento laterale come rivestimentolaterale del pilastro e pannello di
tamponamento a soffitto a forma a L (35+72 cm) H=70cm
conforme a disegno A.8.2085

a stanza dettagliata A.7.734
nonché a descrizione esecutiva

costruzione e montaggio perfettamente a misura

Luogo di montaggio: Locale materiali puliti, E+3, +4

cad

Elenco prestazioni

8	Arredamento
1	Mobili su misura
1	Armadi componibili

Numero d'ordine (N. pos.)	Unità
------------------------------	-------

8.1.1.540

Campione scaffale

Campione elemento scaffalatura
Esecuzione come descritto in Pos. 8.1.1.510 ma con funzione di campione dimostrativo della qualità esecutiva e per stabilire definitivamente le superfici, i colori, la ferramenta e gli scomparti interni nell'ambito della descrizione esecutiva.

Gli scaffali campione saranno contabilizzati qualora essi siano corrispondenti allo standard qualitativo prescritto in capitolato ed alle richieste dell'utente.
I campioni rifiutati o obsoleti non rientranti nelle prestazioni contabilizzabili vanno eliminati gratuitamente a cura dell'appaltatore.

Sono compresi nel prezzo di offerta:
- Produzioni preliminari e montaggio,
- Lavori manuali aggiuntivi,
- Spostamenti, montaggio di varianti, presentazione e montaggio temporaneo di ferramenta scegliibili a pari prezzo.
Prezzo a corpo (supplemento di prezzo rispetto a posizione corrispondente)

cad

8.1.1.550

Sideboard

Sideboard con funzione di elemento di armadio-archivio aperto,
Esecuzione e dimensioni conformi a disegno N. A.8. 2087
nonché a descrizione esecutiva armadi componibili
consistente in corpo, parete posteriore, parete divisoria intermedia, zoccolo nonché
2 ripiani intermedi fissi
Dimensione L x B x H in cm:
120 x 30 x 81,4 (compreso zoccolo)
altezza zoccolo 10 cm, a filo del corpo

cad

8.1.1.560

Scaffale divisorio del locale amministrazione E0, 130 cm

Elementi di scaffalatura con funzione di parete divisoria autoportante del locale,
conforme a descrizione esecutiva armadi
nonché a disegno A.8.2087
con apertura parzialmente prominente secondo disegno
consistente in corpo, parete posteriore, parete divisoria intermedia, 5 ripiani ad
altezza regolabile per ciascuno scomparto nonché zoccolo a filo con il bordo
anteriore del corpo
Dimensioni di ciascun elemento con 2 suddivisioni verticali:
L x B x H in cm:

Elenco prestazioni

8	Arredamento
1	Mobili su misura
1	Armadi componibili

Numero d'ordine (N. pos.)	Unità
------------------------------	-------

130 x 38 x 220 (compreso zoccolo)
Altezza zoccolo 10 cm
I singoli elementi sono combinabili tra loro a piacere.
Nel prezzo è compresa la combinazione e il collegamento fisso dei singoli elementi
compresa necessaria ferramenta in conformità a progetto e disposizioni della
direzione lavori.

cad

8.1.1.570 Scaffale divisorio del locale amministrazione E0, 84 cm

Elementi di scaffalatura con funzione di parete divisoria autoportante del locale,
conforme a descrizione esecutiva armadi
nonché a disegno A.8.2087
con apertura parzialmente prominente secondo disegno
come descritte in pos. 8.1.1.560 ma larghezza 84 cm

cad

8.1.1.580 Rivestimento, pannello di truciolare rivestito

Rivestimento dei lati posteriori e delle superfici laterali delle combinazioni di scaffali
precedentemente descritte, in pannelli di truciolare rivestiti su ambo i lati, spessore
19 mm,
Superficie in laminato secondo descrizione esecutiva, spigoli con bordi incollati
dello stesso colore in ABS (Acrylnitrile-Butadien-Styrol) 3 mm
Altezza del rivestimento continuo fino a 220 cm, senza giunti o fughe orizzontali.
Larghezza dei singoli pannelli fino a 215 cm
Fissaggio invisibile del rivestimento agli elementi di scaffale senza dislivelli o
sporgenze
Esecuzione verticale delle fughe secondo disegno. Larghezza fughe 3 mm

m²

Elenco prestazioni

8	Arredamento
1	Mobili su misura
1	Armadi componibili

Numero d'ordine (N. pos.)	Unità
------------------------------	-------

8.1.1.590 **Rivestimento, vetro satinato**

Rivestimento dei lati posteriori delle combinazioni di scaffali precedentemente descritte in lastre di vetro di sicurezza multistrato, spessore 8 mm, superficie satinata

Altezza del rivestimento continuo fino a 250 cm, senza giunti o fughe orizzontali.
Larghezza delle singole lastre fino a 130 cm
Fissaggio invisibile delle lastre di vetro al retro degli elementi di scaffale mediante incollaggio con colla trasparente, senza dislivelli o sporgenze
Giunti di testa strettamente accostati

m²

8.1.1.600 **Rivestimento elementi di parete vetrata**

Rivestimento ad altezza intera da pavimento a soffitto degli elementi di parete vetrata scorrevole delle opere di finitura interna

Esecuzione conforme descrizione esecutiva armadi componibili

Parete laterale robusto in pannello listellare rivestiti su ambo i lati, spessore 28 mm

Porta in pannello listellare con Spandek, spessore 28 mm,
Tutte le superfici in laminato, colore bianco, bordi con profilo in ABS,

Porta appoggiate

Tutta la ferramenta montata in modo invisibile, comprese serrature,
Porte con serratura a stanghe e oliva girevole in acciaio inox

Dimensioni nette del singolo elemento di armadio modulare
B x T: ca. 100 x 80 cm,
Altezza fino a controsoffitto ca. 2,75 m

compreso adattamento all'esistente struttura del soffitto delle opere di finitura interna.
Supporto di fissaggio: pavimento finito e adiacenti pareti divisorie prefabbricate.

Luogo di posa: locale negozio, livello 0

cad

Elenco prestazioni

8	Arredamento
1	Mobili su misura
1	Armadi componibili

Numero d'ordine (N. pos.)	Unità
------------------------------	-------

8.1.1.610

Armadio farmacia

Armadio farmacia

Armadio a incasso comprensivo di pannello di tamponamento a soffitto, zoccolo e listelli di raccordo

costituito da 9 moduli di armadio-farmacia
profondità cassette 620 mm
larghezza 420 mm
altezza 2000 mm
per complessivi 14 cassette completamente estraibili
Altezza pannelli 12 x125 mm e 2x 250 mm
senza suddivisione in scomparti

Ciascun armadio consiste in:

Telaio di base e telaio di appoggio in acciaio,
superficie/colore: rivestimento in plastica, grigio chiaro

Elementi di collegamento trasversale

14 coppie di binari scorrevoli / telai guida

Cassette con fondo in resina melamminica e
aste laterali

Tutti gli inserti in acciaio, superficie/ colore: rivestimento in plastica, grigio chiaro

Frontali dei cassette in pannelli di listellare, spessore 19 mm, superfici e bordi
rivestiti in laminato, colore bianco, bordi in ABS (Acrylnitrile-Butadien-Styrol) dello
stesso colore

Maniglie dei pannelli frontali in acciaio inox spazzolato opaco

pannello di tamponamento a soffitto e listelli di raccordo come i pannelli frontali, ma
spessore 19 mm, compresa sottostruttura. Fissaggio invisibile

Zoccolo continuo in materiale pieno laminato, spigolo anteriore dello zoccolo
rientrante a filo con i listelli di raccordo laterali, fissato alla sottostruttura
dell'armadio in modo invisibile

Luogo di posa: Consegna farmaceutico, livello 0

cad

8.1.1.620

Parete laterale armadio farmacia

Rivestimento frontale per armadio farmacia precedentemente descritto, ad altezza
intera da pavimento a soffitto, fino a ca. 2,75 m

Larghezza conforme all'armadio, ca. 70 cm

consistente in pannelli di listellare, spessore 19 mm, superfici e bordi rivestiti in

Elenco prestazioni

8	Arredamento
1	Mobili su misura
1	Armadi componibili

Numero d'ordine (N. pos.)	Unità
------------------------------	-------

laminato , colore bianco, bordi in ABS (Acrylnitrile-Butadien-Styrol) dello stesso colore
 a filo con pannello frontale armadio
 Fissaggio invisibile lateralmente all'elemento di armadio farmacia

Compresa sigillatura elastica dei giunti di raccordo a pareti e controsoffitto adiacenti

cad

Elenco prestazioni

8	Arredamento
1	Mobili su misura
2	Tavoli da lavoro componibili

Numero d'ordine (N. pos.)	Unità
------------------------------	-------

8.1.2 Tavoli da lavoro componibili

Descrizione di esecuzione

Tavoli da lavoro componibili

Tavoli da lavoro componibili

Sottostruttura:

Telaio consistente in 2 telai a U collegati longitudinalmente con 2 traverse, in tubolare in acciaio a sezione quadrata, 40 x 40 mm, in conformità a disegno particolare A.8.2160 superficie verniciata a polvere, collegamenti stabili e rigidi con angolari interni pressofusi. Gambe con sistema integrato di regolazione dell'altezza in acciaio inox

Supporto computer costituito da elemento sospeso in lamiera di acciaio piegata su 4 lati, spessore 1,5 mm, superficie verniciata a polvere, dimensioni L x B x H: 500 x 235 x 500 mm
Sospensione flessibile tramite angolari saldati alle traverse del telaio del tavolo.

Colori della sottostruttura: chiari, conformi alla gamma e secondo indicazioni del committente

Piano di lavoro in pannello di truciolare di 21 mm di spessore, V20, superficie rivestita in laminato HPL, spessore 0,8 mm, liscio, colore bianco, serico-opaco
Bordo anteriore con profilo in ABS, spessore 3 mm, colore come la superficie del tavolo
Fissaggio invisibile e puntuale del piano del tavolo sulla sottostruttura trasversale tramite distanziatori, distanza 10 mm
Verso le pareti posteriori adiacenti va mantenuta una distanza continua di 2 cm per permettere il passaggio dei cavi.

Larghezza tavolo 78 cm + 2 cm distanza dalla parete, Altezza piano di lavoro: 72 cm

Gli irrigidimenti del piano di lavoro con inserti in acciaio piatti o angolari per garantire la stabilità e le mensole a parete, ove necessari, vanno calcolati nel prezzo unitario

Elenco prestazioni

8	Arredamento	
1	Mobili su misura	
2	Tavoli da lavoro componibili	
Numero d'ordine (N. pos.)		Unità

8.1.2.20 **Tavolo da lavoro componibile, infermieri/accettazione**

Tavolo da lavoro componibile
esecuzione e dimensioni
in conformità a disegno A.8.2076
a stanza dettagliata A.7.706,
nonchè a descrizione esecutiva tavoli da lavoro componibili
costruzione e montaggio a misura
Forma: lineare
Dimensioni L x B: 391 x 78 cm
Supporti computer (pezzi): 1
Luogo di posa: Infermieri / accettazione, livello +3 e +4

cad

8.1.2.25 **Tavolo da lavoro componibile, infermieri**

Tavolo da lavoro componibile
come descritte in Pos. 8.1.2.20
esecuzione in conformità a descrizione esecutiva tavoli da lavoro componibili
nonchè disegno A.8.2075
costruzione e montaggio a misura
Forma: lineare
Dimensioni L x B: 505 x 78 cm
Supporti computer (pezzi): 2
Luogo di posa: Infermieri refertazione, livello +3

cad

8.1.2.27 **Tavolo da lavoro componibile, poliambulatorio, infermieri**

Tavolo da lavoro componibile
come descritte in Pos. 8.1.2.20
in conformità a disegno A.8.2058
esecuzione in conformità a descrizione esecutiva tavoli da lavoro componibili
costruzione e montaggio a misura
Forma: lineare
Dimensioni L x B: 229 x 78 cm
Supporti computer (pezzi): 1
Luogo di posa: Poliambulatori, livello 0, infermieri cambio letti, livello +2

cad

Elenco prestazioni

8	Arredamento
1	Mobili su misura
2	Tavoli da lavoro componibili

Numero d'ordine (N. pos.)	Unità
------------------------------	-------

8.1.2.30 **Tavolo da lavoro componibile, presidio infermieri**

Tavolo da lavoro componibile
esecuzione e dimensioni
in conformità a disegno A.8.2054
a stanza dettagliata A.7.705,
nonchè a descrizione esecutiva tavoli da lavoro componibili
costruzione e montaggio a misura
Forma: a L
Supporti computer (pezzi): 2
Dimensioni: L x B: (505+156) x 78 cm
compreso adattamento a rivestimento colonne
Luogo di posa: Presidio infermieri, livello +3 e +4

cad

8.1.2.40 **Tavolo da lavoro componibile, infermieri terapia intensiva**

Tavolo da lavoro componibile
esecuzione e dimensioni
in conformità a disegno A.8.2077, 2066
a stanza dettagliata A.7.721,
nonchè a descrizione esecutiva tavoli da lavoro componibili
costruzione e montaggio a misura
Forma: a L
Supporti computer (pezzi): 2
Dimensioni: L x B: (470+278) x 78 cm
compreso adattamento 40 x 35 cm a colonne con rivestimento di raccordo
Luogo di posa: Infermieri terapia intensiva,
livello +2

cad

8.1.2.60 **Tavolo da lavoro componibile, infermieri radiologia**

Tavolo da lavoro componibile
esecuzione e dimensioni
in conformità a disegno A.8.2056
nonchè a descrizione esecutiva tavoli da lavoro componibili
costruzione e montaggio a misura
Forma: lineare
Dimensioni L x B: 374 x 78 cm
Supporti computer (pezzi): 1
Luogo di posa: Infermieri radiologia, livello +1

cad

Elenco prestazioni

8	Arredamento	
1	Mobili su misura	
2	Tavoli da lavoro componibili	
Numero d'ordine (N. pos.)		Unità

8.1.2.70 **Tavolo da lavoro componibile, infermieri poliambulatori**

Tavolo da lavoro componibile
esecuzione e dimensioni
in conformità a disegno A.8.2078
a stanza dettagliata A.7.674
nonchè a descrizione esecutiva tavoli da lavoro componibili
costruzione e montaggio a misura
Forma: lineare
Dimensioni L x B: 510 ovvero 378 x 78 cm
Supporti computer (pezzi): 2
Luogo di posa: Infermieri poliambulatori, livello 0

cad

8.1.2.95 **Tavolo da lavoro componibile,astanteria, E+1**

Tavolo da lavoro componibile
esecuzione e dimensioni
in conformità a disegno A.8.2063
nonchè a descrizione esecutiva tavoli da lavoro componibili
costruzione e montaggio a misura
Forma: a L
Supporti computer (pezzi): 2
Dimensioni: L x B: (ca. 253 + 501) x 78 cm
Luogo di posa: Astanteria, livello +1

cad

8.1.2.100 **Tavolo da lavoro componibile, infermieri sala di risvegli**

Tavolo da lavoro componibile
esecuzione e dimensioni A.8.2064,
a stanza dettagliata A.7.733
nonchè a descrizione esecutiva tavoli da lavoro componibili
costruzione e montaggio a misura
Forma: a L
Supporti computer (pezzi): 2
Dimensioni L x B: ca.(213x78) + (125x69) cm
Luogo di posa: Infermieri sala di risvegli, livello +2

cad

Elenco prestazioni

8	Arredamento	
1	Mobili su misura	
2	Tavoli da lavoro componibili	
Numero d'ordine (N. pos.)		Unità

8.1.2.110 **Tavolo da lavoro componibile, infermiere**

Tavolo da lavoro componibile
esecuzione e dimensioni
in conformità a disegno A.8.2060
nonchè a descrizione esecutiva tavoli da lavoro componibili
costruzione e montaggio a misura
Forma: a L
Dimensioni L x B: ca. (505+225) x 78 cm
Supporti computer (pezzi): 2
Luogo di posa: Infermieri, livello +3

cad

8.1.2.120 **Tavolo da lavoro componibile, audiometria**

Tavolo da lavoro componibile
esecuzione e dimensioni
in conformità a disegno A.8.2080
a stanza dettagliata A.7.693
nonchè a descrizione esecutiva tavoli da lavoro componibili
costruzione e montaggio a misura
Forma: a L
Dimensioni L x B: ca. (196+247) x 68 cm
Supporti computer (pezzi): 1
Luogo di posa: Poliambulatori, livello 0

cad

8.1.2.125 **Tavolo da lavoro componibile, infermiere traumatologia**

Tavolo da lavoro componibile
esecuzione e dimensioni
in conformità a disegno A.8.2099
a stanza dettagliata A.7.690
nonchè a descrizione esecutiva tavoli da lavoro componibili
costruzione e montaggio a misura
Forma: a L
Dimensioni L x B: ca. (250,5+250,5) x 78 cm
Supporti computer (pezzi): 2
Luogo di posa: Infermiere traumatologia, livello +1

cad

Elenco prestazioni

8	Arredamento
1	Mobili su misura
2	Tavoli da lavoro componibili

Numero d'ordine (N. pos.)	Unità
------------------------------	-------

8.1.2.130 **Tavolo da lavoro componibile, infermiere RMN**

Tavolo da lavoro componibile
esecuzione e dimensioni
in conformità a disegno A.8.2057
nonchè a descrizione esecutiva tavoli da lavoro componibili
costruzione e montaggio a misura
Forma: lineare
Dimensioni L x B: 245 x 78 cm
Supporti computer (pezzi): 1
Luogo di posa: Infermiera RMN, livello +1

cad

8.1.2.150 **Tavolo da lavoro componibile, control center**

Tavolo da lavoro componibile
esecuzione e dimensioni
in conformità a disegno A.8.2100
nonchè a descrizione esecutiva tavoli da lavoro componibili
costruzione e montaggio a misura
Forma: lineare
Dimensioni L x B: 360 x 78 cm
Supporti computer (pezzi): 2
Luogo di posa: Control center, livello 0

cad

8.1.2.160 **Tavolo da lavoro componibile, controllori sterilizzazione centrale**

Tavolo da lavoro componibile
esecuzione e dimensioni
in conformità a disegno A.8.2102
nonchè a descrizione esecutiva tavoli da lavoro componibili
costruzione e montaggio a misura
Forma: lineare
Dimensioni L x B: 382,5 x 78 cm
Supporti computer (pezzi): 1
Luogo di posa: Controllori sterilizzazione centrale, livello +2

cad

Elenco prestazioni

8	Arredamento	
1	Mobili su misura	
2	Tavoli da lavoro componibili	
Numero d'ordine (N. pos.)		Unità
8.1.2.170	<p>Tavolo da lavoro componibile, polizia servizi di trasporto e sala comandi radiologia</p> <p>Tavolo da lavoro componibile esecuzione e dimensioni in conformità a disegno A.8.2101e A.8.2081 a stanza dettagliata A.7.640 nonchè a descrizione esecutiva tavoli da lavoro componibili costruzione e montaggio a misura Forma: lineare Dimensioni L x B: 245 x 78 cm Supporti computer (pezzi): 1 Luogo di posa: Polizia servizi di trasporto, e sala comandi radiologia, livello +1</p>	cad
8.1.2.175	<p>Tavolo da lavoro, control center elisuperficie</p> <p>Tavolo da lavoro componibile esecuzione in conformità descrizione esecutiva tavoli da lavoro componibili costruzione e montaggio a misura Forma: lineare Dimensioni L x B: 477,5 x 78 cm Supporti computer (pezzi): 1 Luogo di posa: control center, elisuperficie, livello +5</p>	cad
8.1.2.180	<p>Tavolo da lavoro componibile, sala comandi CT OP</p> <p>Tavolo da lavoro componibile esecuzione e dimensioni in conformità a disegno A.8.2079 nonchè a descrizione esecutiva tavoli da lavoro componibili costruzione e montaggio a misura Forma: in segmenti conforme disegno pezzi estremità tagliata a specchio Dimensioni L x B: ca. 480 x 80 cm Supporti computer (pezzi): 2 Luogo di posa: Sala comandi CT OP, livello +2</p>	cad

Elenco prestazioni

8	Arredamento
1	Mobili su misura
2	Tavoli da lavoro componibili

Numero d'ordine (N. pos.)	Unità
------------------------------	-------

8.1.2.182 **Tavolo da lavoro componibile, sala comandi radiologia**

Tavolo da lavoro componibile
esecuzione e dimensioni
in conformità a disegno A.8.2081
a stanza dettagliata A.7.640
nonchè a descrizione esecutiva tavoli da lavoro componibili
costruzione e montaggio a misura
Forma: lineare
Dimensioni L x B: ca. 260 x 58 cm
Supporti computer (pezzi): 1
Luogo di posa: Sala comandi radiologia,
livello +1

cad

8.1.2.183 **Tavolo da lavoro componibile, sala comandi radiologia**

Tavolo da lavoro componibile, come descritto precedentemente
conforme a descrizione esecutiva tavoli da lavoro componibili
costruzione e montaggio a misura
Forma: lineare
analogo disegno A.8.2081
Dimensioni L x B: 252,5 x 68 cm
Supporti computer (pezzi): 1
Luogo di posa: Sala comandi radiologia,
livello +1, 1.B.335

cad

8.1.2.184 **Tavolo da lavoro componibile, sala comandi radiologia TAC e RM**

Tavolo da lavoro componibile
esecuzione e dimensioni
in conformità a disegno A.8.2082
a stanza dettagliata A.7.648
nonchè a descrizione esecutiva tavoli da lavoro componibili
costruzione e montaggio a misura
Forma: rettangolare in lunghezze diversi
Dimensioni L x B: 375 x 88 cm
Supporti computer (pezzi): 1
Luogo di posa: Sala comandi radiologia,
livello +1

cad

Elenco prestazioni

8	Arredamento
1	Mobili su misura
2	Tavoli da lavoro componibili

Numero d'ordine (N. pos.)	Unità
------------------------------	-------

8.1.2.186 **Tavolo da lavoro componibile, sala comandi radiologia**

Tavolo da lavoro componibile
esecuzione e dimensioni
in conformità a disegno A.8.2083
a stanza dettagliata A.7.656
nonchè a descrizione esecutiva tavoli da lavoro componibili
costruzione e montaggio a misura
Forma: lineare
Dimensioni L x B: 243 x 78 cm
Supporti computer (pezzi): 2
Luogo di posa: Sala comandi radiologia,
livello +1

cad

8.1.2.188 **Tavolo da lavoro componibile, sala comandi radiologia**

Tavolo da lavoro componibile
esecuzione e dimensioni
in conformità a disegno A.8.2084
nonchè a descrizione esecutiva tavoli da lavoro componibili
costruzione e montaggio a misura
Forma: lineare
Dimensioni L x B: 305 e 313,5 x 58 cm
Supporti computer (pezzi): 2
Luogo di posa: Sala comandi radiologia,
livello 1

cad

8.1.2.189 **Tavolo da lavoro componibile**

Tavolo da lavoro componibile
esecuzione e dimensioni
secondo descrizione esecutiva tavoli da lavoro componibili
costruzione e montaggio a misura
Forma: lineare
Dimensioni L x B: 375 x 78 cm
compreso adattamento a colonne
Supporti computer (pezzi): 1
Luogo di posa: livello +1, N.1.D.414

cad

Elenco prestazioni

8	Arredamento
1	Mobili su misura
2	Tavoli da lavoro componibili

Numero d'ordine (N. pos.)	Unità
------------------------------	-------

8.1.2.190 **Tavolo da lavoro componibile, materiali puliti**

Tavolo da lavoro componibile
esecuzione e dimensioni
in conformità a disegno A.8.2085
a stanza dettagliata A.7.734,
nonchè a descrizione esecutiva tavoli da lavoro componibili
costruzione e montaggio a misura
Forma: lineare
Dimensioni L x B: 153,5 x 72 cm

adattato all'elemento di scaffalatura ca. 35 x 27 x 220 cm, vedi posizione separata
08.1.1.535

La disposizione dei giunti va adeguata all'armadio per tecniche medicali (a cura del
committente)

Supporti computer (pezzi): 1
Luogo di posa: Materiali puliti, livello +1, +3, +4

cad

8.1.2.210 **Tavolo da lavoro componibile, 160 x 80**

Tavolo da lavoro componibile
esecuzione e dimensioni
nonchè a descrizione esecutiva tavoli da lavoro componibili
costruzione e montaggio
Forma: lineare
Dimensioni L x B: 160 x 78 cm
Supporti computer (pezzi): 1
Luogo di posa: infermieri

cad

8.1.2.220 **Tavolo da lavoro componibile, 110 x 60**

Tavolo da lavoro componibile
come descritto precedentemente, ma
Dimensione L x B: 110 x 58 cm
Supporti computer (pezzi): 1

Esecuzione conforme a disegno A.8.2081

Luogo di posa: p.e. sale comandi radiologia, livello +1

cad

Elenco prestazioni

8	Arredamento	
1	Mobili su misura	
2	Tavoli da lavoro componibili	
Numero d'ordine (N. pos.)		Unità
8.1.2.230	<p>Tamponamenti laterali dello spazio per le gambe ca. 70x43cm</p> <p>Tamponamenti laterali in lamiera di acciaio verniciata a polvere, colore bianco chiaro come la struttura del tavolo</p> <p>Tamponamento in lamiera di acciaio con risvolto perimetrale di ca. 10 mm, bordi smussati o sbavati</p> <p>Montaggio reversibile mediante aggancio laterale alla struttura tubolare in acciaio delle gambe del tavolo con distanziatori costituiti da angolari a Z (avvitati alle gambe del tavolo e rivettati posteriormente al tamponamento)</p> <p>Distanza dal pavimento ca. 150mm</p> <p>Spessore lamiera 1,5 mm</p> <p>Dimensioni pannello di tamponamento ca. 70x43 cm</p>	cad
8.1.2.240	<p>Piano di lavoro, 80 x 47,5 cm</p> <p>Piano di lavoro conforme disegno A.8.2095 Esecuzione come tavoli di lavoro, ma senza telaio, fissaggio invisibile alla parete, supporto di fissaggio parete divisoria in cartongesso, compresi materiali di fissaggio</p> <p>Dimensione L x B: 80 x 47,5 cm</p> <p>Supporti computer (pezzi): 1</p>	cad
8.1.2.250	<p>Campione tavolo da lavoro</p> <p>Campione tavolo di lavoro Esecuzione come descritto in Pos. 8.1.2. 20 ma con funzione di campione dimostrativo della qualità esecutiva e per stabilire definitivamente le superfici, i colori e la costruzione</p> <p>I campioni saranno contabilizzati qualora essi siano corrispondenti allo standard qualitativo prescritto in capitolato ed alle richieste dell'utente. I campioni rifiutati o obsoleti non rientranti nelle prestazioni contabilizzabili vanno eliminati gratuitamente a cura dell'appaltatore.</p> <p>Sono compresi nel prezzo di offerta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Produzioni preliminari e montaggio, - Lavori manuali aggiuntivi, - Spostamenti, montaggio di varianti, presentazione e montaggio temporaneo di ferramenta scegliibili a pari prezzo. 	

Elenco prestazioni

8	Arredamento
1	Mobili su misura
2	Tavoli da lavoro componibili

Numero d'ordine (N. pos.)	Unità
------------------------------	-------

Prezzo a corpo (supplemento di prezzo rispetto a posizione corrispondente)

cad

Elenco prestazioni

8	Arredamento	
1	Mobili su misura	
3	Banconi componibili	
Numero d'ordine (N. pos.)		Unità

8.1.3 Banconi componibili

Descrizioni dei lavori

Le seguenti posizioni comprendono banconi componibili in parte aperti, in parte chiusi, ai livelli 0 e +1

Le avvertenze e le descrizioni esecutive riportate nel Titolo 1 valgono anche per il presente titolo.

Descrizione di esecuzione

Banconi componibili

Ad integrazione delle "Avvertenza tecniche integrative" i banconi componibili di seguito descritti vanno di regola realizzati come segue:

Si distingue tra banconi componibili aperti e chiusi, che possono essere chiusi mediante pareti, porte e finestre scorrevoli in vetro.

Tutti i banconi componibili sono autoportanti.

I banconi vanno realizzati per quanto possibile in fabbrica in modo da ridurre al minimo gli oneri di montaggio sul posto

Di regola i banconi vengono montati sul pavimento grezzo

Corpo:

Corpo del bancone in pannelli di truciolare da 19 e 28 mm, di qualità P2 sec. EN 312 CE,

Per le superfici si distingue nelle singole posizioni tra:

1. superfici impiallacciate in legno essenza rovere europeo con verniciatura in PU, bordi con bordi in listelli di legno in rovere massiccio, spessore 5 mm
2. laminato HPL, liscio, colore bianco, bordi in listelli di legno di rovere massiccio, spessore 5 mm

Tutti gli angoli vanno raccordati perfettamente a 45° ed gli spigoli vanno leggermente smussati

La sottostruttura in strisce di legno in strisce di impiallaccio (PLS) va fissata sul pavimento riscaldato esistente con tasselli e viti protette contro la corrosione (copertura tubo di riscaldamento ca. 45 mm; profondità di penetrazione delle viti nel massetto max 30 mm)

Il fissaggio del rivestimento del bancone alla sottostruttura deve essere realizzato in modo invisibile

Ai fini di revisione e di possibili ulteriori installazioni il rivestimento del corpo sul lato interno del bancone inferiormente al piano del tavolo va realizzato in modo rimovibile tramite attacchi magnetici o altro.

Elenco prestazioni

8	Arredamento
1	Mobili su misura
3	Banconi componibili

Numero d'ordine (N. pos.)	Unità
------------------------------	-------

Zoccolo:

Zoccolo in profilo di acciaio arretrato di ca. 20 mm rispetto al frontale, in pannello di supporto di truciolare impermeabile rivestito in laminato, spessore 19 mm
Lamiere di zoccolo di spessore minimo 0,8 mm, ripiegato 2 x sul lato inferiore, in acciaio inox satinato opaco ovvero verniciato a polvere in colore bianco,

ovvero zoccolo in lamiera di acciaio verniciata a polvere in colore bianco, piegata 1 x, su materiale pieno laminato, montato sulla parete o su elementi laterali a filo con la superficie

Angoli interni ed esterni raccordati a 45° con spina metallica interna

Fissaggio invisibile dello zoccolo alla sottostruttura, raccordo a tenuta al pavimento finito mediante strisce di guarnizione in EPDM nero

Copertura bancone:

Copertura in pannello di truciolare, spessore 40 mm, superficie impiallacciata in legno tipo rovere europeo, bordi anteriori con profili in listelli di legno di rovere massiccio conforme all'impiallacciatura, spessore 5 mm,
fissata in modo invisibile al corpo
bordi smussati, parti inferiori invisibili con materiale di rivestimento adeguato.

Scomparto per borse:

scomparto per borse, integrato con accoppiamento di forza nel corpo del bancone senza ulteriore struttura di supporto,
costituito da lastra di vetro float di 25 mm di spessore, superficie opacizzata, bordi levigati e smussati, dimensioni B x L: 866 x 250 mm
ovvero con piano del tavolo continuo corrispondente alla scrivania in laminato bianco, d= 30 mm T= 250 mm

Pannelli di tavolo, pareti:

Tavoli di accettazione, tavoli da lavoro componibili, pareti divisorie e lati di testa in pannelli di truciolare di 30 mm di spessore
di qualità P2 sec. EN 312 CE,
superficie in laminato HPL, colore bianco, continua senza giunti, i giunti visibili della superficie del laminato vanno disposti, ove necessario, in modo che non si notino e vanno identificati nei disegni costruttivi.
Bordi anteriori con profili in legno di rovere massiccio di spessore 5 mm, verniciati con vernice trasparente,

Elenco prestazioni

8	Arredamento
1	Mobili su misura
3	Banconi componibili

Numero d'ordine (N. pos.)	Unità
------------------------------	-------

altezza tavolo da estradosso pavimento finito 75 cm

Scaffali:

sui tavoli da lavoro componibili sono previsti, se necessario, degli scaffali.

Il numero di scaffali indicato nei disegni e nelle descrizioni di capitolato sono indicativi, l'esatta suddivisione va concordata con l'utente prima dell'esecuzione

Esecuzione:

lati, pareti divisorie e ripiani in pannelli in MDF, spessore 8 mm, ripiani regolabili singolarmente, superficie in laminato, spessore 0,8 mm, liscio, bianco, con bordo anteriore in ABS

Dimensioni corpo modulo (interne):

B x L x H: ca. 240 x 330 x 285 mm

Supporto computer:

supporto computer a forma di cubo aperto davanti e dietro in lamiera di acciaio piegata, spessore 1,5 mm, superficie verniciata a polvere, colore antracite, Dimensioni complessive della struttura L x B x H: 500 x 235 x 500 mm

fissato in modo invisibile, a seconda della situazione di montaggio, alle pareti laterali o direttamente sotto il piano del tavolo con distanziatori in acciaio inox.

Vetrature:

Tutte le vetrature in vetro di sicurezza stratificato di spessore min. 10 mm, in conformità a UNI 7697, vetro di sicurezza stratificato in lastre di vetro float incolore accoppiate mediante pellicola in polivinilbutiral (PVB) altamente resistente a formare un corpo unico bordi levigati e smussati tutti i vetri devono essere montati senza cornice negli elementi della struttura del bancone come pure negli altri elementi esistenti come ad es. soffitti e rivestimenti di pareti.

Finestre scorrevoli:

~~Finestre scorrevoli consistenti in una lastra di vetro di sicurezza stratificato fissa e una scorrevole senza cornice~~

~~Ferramenta della finestra scorrevole consistente in guida di scorrimento in alluminio anodizzato, montata a filo nella parte inferiore del soffitto esistente, con supporto per il vetro fisso, sezione max. 90 x 60 mm,~~

Elenco prestazioni

8	Arredamento	
1	Mobili su misura	
3	Banconi componibili	
Numero d'ordine (N. pos.)		Unità
	<p>carrello con 4 rulli in plastica su cuscinetti a sfera per una movimentazione facile e silenziosa. Compresa la sottostruttura in profili zincati nel plenum del controsoffitto nonché tutta la ferramenta necessaria come guida a pavimento, stopper, materiali di fissaggio</p> <p>Serratura per finestra scorrevole: serratura a cilindro girevole per porta vetrata, rotonda, corpo in acciaio inox, diametro ca. 30 mm, con esecuzione foro nel vetro</p> <p>Porte scorrevoli: consistenti in una lastra di vetro di sicurezza stratificato senza cornice</p> <p>Esecuzione come per finestre scorrevoli, ma serratura per porta scorrevole predisposta per cilindro sagomato, con controcassetta o scrocco, coperchi rettangolari in acciaio inox spazzolato opaco, compresa esecuzione delle necessarie aperture nel vetro</p> <p>Maniglia per porta vetrata a staffa, sezione rotonda, D = 25 mm, lunghezza 500 mm, in acciaio inox con superficie spazzolata opaca, fissaggio nascosto della maniglia tramite viti</p> <p>Ferramenta per porta vetrata scorrevole: presso accettazione e banchi informazione: per finestre e porte scorrevoli a 1 e 2 ante, peso dell'anta fino a 100 Kg spessore vetro fino a 12 mm (vetro sicurezza stratificato) Montaggio a filo soffitto composta da: guida di scorrimento (BxH: ca. 90 x 60 mm), guide e profili in alluminio anodizzato col. argento, carrello con 4 rulli in plastica su cuscinetti a sfera, compresa guida a pavimento regolabile senza gioco nonché tutta la ferramenta minuta e materiale di fissaggio necessari</p> Compresa la sottostruttura in profili zincati nel plenum del controsoffitto <p>Serratura per porta vetrata scorrevole: presso accettazione e banchi informazione: Serratura a cilindro girevole con dadi di fissaggio con dispositivo GHS</p> <p>Corpo e cilindro in acciaio inox spazzolato opaco</p> <p>Pomolo per porta vetrata scorrevole: presso accettazione e banchi informazione: in acciaio inox spazzolato opaco, cilindrico con</p>	

Elenco prestazioni

8	Arredamento
1	Mobili su misura
3	Banconi componibili

Numero d'ordine (N. pos.)	Unità
------------------------------	-------

scanalatura di presa, Dm 20 mm, profondità 25 mm

Aperture per passaggio cavi :
In tutti i piani e tavoli da lavoro è compresa, per ogni possibile postazione di lavoro al videoterminale, un'apertura per passaggio cavi con relativo coperchio

Copertura apertura passaggio cavi in 2 pezzi rotondi, diametro 85 mm, da inserire a pressione nei fori, in alluminio, colore conforme al piano del tavolo,

L'installazione degli impianti elettrici (non compresa nel presente appalto) dei banconi sarà effettuata dall'impresa appaltatrice dei lavori da elettricista. Lo stesso vale per l'installazione dell'impianto di posta pneumatica, del sistema di interconnessione dati nonché dei quadri di controllo.

Tuttavia tali lavori devono essere coordinati e supervisionati dall'impresa appaltatrice dei lavori da falegname.

È compresa l'esecuzione dei necessari fori e aperture.

8.1.3.10 **Bancone prenotazione pazienti**

Costruzione e montaggio di postazioni aperte di accettazione pazienti
Esecuzione e dimensioni conformi a disegno A.8.2087
a particolare locale A.7.677
nonché a descrizione esecutiva dei banconi componibili

Composto dai seguenti componenti:
- 5 tavoli di accettazione di forma a L,
- 5 armadi fissi sottopiano
- 4 pareti divisorie in vetro
- 5 supporti per computer

Sistema di tavoli consistenti in un tavolo di registrazione,
B x L in cm:

1 x 95 x 173

3 x 95 x 259

1 x 95 x 381,5

nonché

tavolo di lavoro disposto ortogonalmente al primo, B x L in cm: 80 x ca. 148

Altezza tavolo da estradosso pavimento finito 75 cm

Sotto al tavolo accettazione si trova una parete intermedia portante composta da sottostruttura e da rivestimento su ambo i lati fissato in modo invisibile in pannello di

truciolato con i lati a vista in melaminico, bianco, spessore totale 80 mm

Piano del tavolo in pannello di truciolato, come da descrizioni di esecuzione.

Elenco prestazioni

8	Arredamento
1	Mobili su misura
3	Banconi componibili

Numero d'ordine (N. pos.)	Unità
------------------------------	-------

Spessore 30mm, superficie in melaminico bianco e bordi in legno massello di rovere.

I piani dei tavoli si appoggiano sulle relative pareti intermedie e sugli armadi fissi sottopiano sottostanti.

Armadi sottopiano:

Esecuzione armadi secondo richieste utenti, a scelta con 4 cassette oppure con 1 cassetto e 1 carrello per cartellette sospese completamente estraibile: corpo in pannelli di truciolare rivestiti su entrambi i lati; spessore 19 mm parete di fondo in pannelli di truciolare rivestiti su entrambi i lati; spessore 10 mm pannelli frontali a coprire in panforte di listelli con facce in truciolare rivestiti su entrambi i lati; spessore 19 mm

Equipaggiamento

Cassetto superiore:

Con scorrimento a sfere ed estrazione telescopica. Completo di portaoggetti in plastica nera

Cassetti inferiori e carrello con cartellette sospese ad estrazione totale

Guida a sfere, rientro automatico controllato del cassetto

Cassetti e carrelli in lamiera d'acciaio, verniciato a polvere, col. bianco

Dimensioni: B410xT580xH590 mm,

Ciascuno con sistema di chiusura centrale e blocco dell'estrazione. Serratura con cilindro interno sostituibile.

Le possibili varianti di suddivisione nonché la presentazione dei campioni sono comprese nel prezzo

Zoccolo su quattro lati, a correre, in pannello pieno di laminato HPL, altezza 100 mm, col. bianco, frontalmente, lateralmente e posteriormente a filo con il mobile.

Supporto computer in lamiera di acciaio piegata,

dimensioni L x B x H: 500 x 235 x 500 mm

fissato in modo invisibile direttamente sotto il piano del tavolo con distanziatori in acciaio inox.

4 setti verticali vetrati ad altezza intera del locale in vetro di sicurezza stratificato satinato, spessore 10 mm, inseriti senza telaio nel complesso del tavolo, dimensioni B x H: ca. 2575 x 2750 mm con apertura in corrispondenza dell'architrave del soffitto, comprese necessarie sigillature in silicone trasparente Il raccordo al controsoffitto in fibrogesso (non compreso nel presente appalto) va realizzato mediante un profilo in alluminio incassato a filo nella superficie il quale deve consentire al tempo stesso un leggero movimento di compensazione Il raccordo al pavimento finito va realizzato senza telaio con una sigillatura elastica trasparente

1 separazione verticale in vetro come descritta sopra, però dimensioni larghezza x altezza: ca. 1625 x 2750 mm

Gli spigoli verticali del vetro vanno coperti con un listello in alluminio incollato, spessore 3 mm, anodizzato E6 EV1.

Per l'incollaggio, da effettuare in modo permanente su tutta la superficie, va impiegato un collante idoneo.

Elenco prestazioni

8	Arredamento	
1	Mobili su misura	
3	Banconi componibili	
Numero d'ordine (N. pos.)		Unità
	Dimensioni complessive della struttura L x B x H in m: ca. 12,14 x 2,52 x 2,75 Luogo di posa: prenotazione pazienti, ala piazzale, livello 0	cad

8.1.3.20

Bancone cassa / consegna

~~Costruzione e montaggio di un bancone indipendente chiuso~~

~~Altezza bancone 1,10 m;~~

~~con 2 postazioni di lavoro senza barriere architettoniche, altezza tavolo 75 cm~~

~~Esecuzione e dimensioni conformi a disegno A.8.2088~~

~~a particolare locale A.7.678~~

~~nonché a descrizione esecutiva dei banconi componibili~~

~~composto da:~~

~~corpo bancone,~~

~~Superfici a vista impiallacciate in legno essenza rovere europeo~~

~~Superficie interne in laminato bianco~~

~~Sottostruttura conforme a descrizione di base dei banconi componibili~~

~~Zoccolo in acciaio inox continuo rientrante sul lato esterno di 2 cm, internamente
zoccolo in acciaio verniciato a polvere bianco a filo con il corpo, altezza 10 cm;~~

~~Copertura, supporto in pannello di truciolare, spessore 40 mm, larghezza 55 cm,
superficie impiallacciata, con bordi in legno massiccio, spigolo superiore 1,10 m~~

~~3 ripiani per borse in vetro~~

~~dimensioni B x L: 866 x 250 mm~~

~~7 tavoli fissi integrati nel corpo, chiusura con parete di testa~~

~~In corrispondenza delle postazioni di lavoro senza barriere il tavolo forma con il
bancone un'unità a L compresa parete divisoria sotto il bancone come descritta in
posizione 8.1.3.10;~~

~~Altezza dei piani dei tavoli 75 cm dal pavimento finito~~

~~Dimensioni L x B in cm: 175 x 70 + lunghezze diverse (666, 406) x 55~~

~~Per ciascun tavolo un supporto per computer in lamiera di acciaio piegata,
fissato in modo invisibile direttamente sotto il piano del tavolo con distanziatori in
acciaio inox.~~

~~5 finestre scorrevoli consistenti in una lastra di vetro di sicurezza stratificato fissa e
una scorrevole senza cornice;~~

~~nonché relativa ferramenta per finestra scorrevole~~

~~altezza 3 x 126 cm, in corrispondenza delle 2 postazioni di lavoro senza barriere~~

~~161 cm fino al bordo inferiore dell'architrave / 1 elemento di porta completamente
in vetro rotante vedi pos. separata 8.1.3.30.~~

~~Sviluppo complessivo della struttura di forma a L in m, ca. 18,5~~

~~Larghezza ca. 1,75 m~~

Elenco prestazioni

8	Arredamento	
1	Mobili su misura	
3	Banconi componibili	
Numero d'ordine (N. pos.)		Unità

~~Altezza ca. 2,50 m~~

~~Lugo do posa: Cassa, consegna, ala piazzale, livello 0~~

cad

8.1.3.21 **Vetro di separazione, Magistrale**

Vetro di separazione tra magistrale e degli sportelli del bancone consistente in pareti verticali vetrati ad altezza intera in vetro di sicurezza stratificato satinato, spessore 10 mm, inseriti senza telaio nel pavimaneto e nel rivestimento di solaio ,
Dimensioni complessa B x H: ca. 5880 e 6660 x 2360 mm

Divisione delle lastri di vetro conforme tavole A.8.2109

compresi necessari incollaggi e sigillature in silicone trasparente
Il raccordo al controsoffitto in fibrogesso (non compreso nel presente appalto) va realizzato mediante un profilo in alluminio incassato a filo della superficie, il quale deve consentire al tempo stesso un leggero movimento di compensazione.
Il raccordo al pavimento finito va realizzato senza telaio con una sigillatura elastica trasparente

Il raccordo laterale alla parete divisoria delle opere di finitura interna va effettuato mediante un profilo a U in alluminio esattamente incassato e incollaggio alla superficie della parete esistente. Lunghezza ca. 2,36 m.

cad

8.1.3.22 **Vetro di separazione**

~~Vetro di separazione degli sportelli del bancone precedentemente descritto alla Pos. 8.1.3.20,~~ consistente in

setti verticali vetrati ad altezza intera del locale in vetro di sicurezza stratificato satinato, spessore 10 mm, inseriti senza telaio nel complesso del tavolo, ,
Dimensioni B x H: ca. 2410 x 2500 mm con apertura in corrispondenza dell'architrave del soffitto,

Parete divisoria esterna ad altezza intera da pavimento a soffitto completamente in vetro di sicurezza multistrato, spessore 10 mm, dimensioni B x H: ca. 1220 x 2360 mm

compresi necessari incollaggi e sigillature in silicone trasparente
Il raccordo al controsoffitto in fibrogesso (non compreso nel presente appalto) va realizzato mediante un profilo in alluminio incassato a filo della superficie, il quale deve consentire al tempo stesso un leggero movimento di compensazione.
Il raccordo al pavimento finito va realizzato senza telaio con una sigillatura elastica trasparente

Elenco prestazioni

8	Arredamento
1	Mobili su misura
3	Banconi componibili

Numero d'ordine (N. pos.)	Unità
------------------------------	-------

Il raccordo laterale alla parete divisoria delle opere di finitura interna va effettuato mediante un profilo a U in alluminio esattamente incassato e incollaggio alla superficie della parete esistente. Lunghezza ca. 2,36 m.

cad

8.1.3.23 **Porta scorrevole vetrata, 115 cm**

Porta interamente vetrata, a un'anta, di tipo scorrevole, con anta in vetro di sicurezza multistrato, spessore: 12 mm, spigoli levigati e molati, fornita e montata senza cornice. Esecuzione conforme a disegno.

Binari e carrello di scorrimento integrati nel controsoffitto in fibrogesso delle opere di finitura interna.

Fissaggio del binario di scorrimento sul soffitto grezzo

Carrello di scorrimento non richiedente manutenzione, con rulli su cuscinetti a sfera per scorrimento facile e silenzioso

Dimensioni porta a vetro B x H: ca. 1150 x 2750 mm

Compresa serratura per porta scorrevole vetrata predisposta per cilindro sagomato, 2 x maniglia a U per porte a vetro in tubolare di acciaio inox, D = 25 mm, comprese rosette, superficie spazzolata finemente, opaca.

Sono compresi gli oneri di coordinamento con la ditta incaricata delle opere di finitura interna

L'eventuale apertura e richiusura a regola d'arte del controsoffitto in fibrogesso è compensata a parte

cad

8.1.3.24 **Apertura e richiusura del controsoffitto**

Apertura e richiusura a regola d'arte del controsoffitto in fibrogesso esistente per montaggio della porta a vetro precedentemente descritta, compreso adattamento della sottostruttura, posa in opera con malta di un profilo paraspigoli sull'apertura nonché rasatura e levigatura dei raccordi all'esistente controsoffitto in fibrogesso.

m²

Elenco prestazioni

8	Arredamento
1	Mobili su misura
3	Banconi componibili

Numero d'ordine (N. pos.)	Unità
------------------------------	-------

8.1.3.25 **Ripiani sotto il bancone**

Ripiani sotto il bancone
Supplemento per il montaggio di ripiani aggiuntivi comprese pareti intermedie e laterali sotto i banconi precedentemente descritti, esecuzione conforme a disegni p. e. A.8.2088 a particolare locale A.7.678
Ripiani e pareti laterali in pannelli in listellare, spessore 19 mm, rivestiti su ambo i lati in laminato, colore bianco, bordo anteriore con profilo in ABS dello stesso colore

m

8.1.3.30 **Porta rotante completamente vetrata, cassa**

Porta in vetro, ad una partita, anta battente rotante su un lato, battente in lastra di vetro di sicurezza stratificato, spessore mm 12, fornita posta in opera senza intelaiatura tra il bancone precedentemente descritto e l'esistente rivestimento di parete in pannelli in fibra minerale impiallacciati

Esecuzione conforme a disegno A.8.2088, 2109
a particolare locale A.7.678
nonché a descrizione esecutiva dei banconi componibili

Compresa cerniere per porte vetrate, serratura per porta vetrata predisposta per cilindro sagomato, maniglia in acciaio inox, superficie satinato, per porta vetrata

Dimensioni totali:
B x H: ca. 1,13 ovvero 1,30 x 2,36 m

luogo di posa: Cassa, consegna, ala piazzale, livello 0

cad

8.1.3.35 **Postazioni di lavoro accettazione pazienti**

Costruzione e montaggio di postazioni aperte di accettazione pazienti
Esecuzione e dimensioni conformi a disegno A.8.2109
nonché a descrizione esecutiva dei banconi componibili

Composto dai seguenti componenti:
- tavole di accettazione
- armadio fisso sottopiano
- supporto per computer

Tavolo di lavoro rettangolare,
consistente in lastre
1 x 260 ovvero 320 x 95 cm,

Elenco prestazioni

8	Arredamento
1	Mobili su misura
3	Banconi componibili

Numero d'ordine (N. pos.)	Unità
------------------------------	-------

1 x 148 x 80 cm,
assemblate in fabbrica

Altezza tavolo da estradosso pavimento finito 75 cm
Sotto al tavolo accettazione si trova una parete intermedia portante composta da sottostruttura e da rivestimento su ambo i lati fissato in modo invisibile in pannello di truciolo con i lati a vista in melaminico, bianco, spessore totale 80 mm
Piano del tavolo in pannello di truciolo, come da descrizioni di esecuzione.
Spessore 30mm, superficie in melaminico bianco e bordi in legno massello di rovere.
I piani dei tavoli si appoggiano sulle relative pareti intermedie e sugli armadi fissi sottopiano sottostanti.
Armadi sottopiano:
Esecuzione armadi secondo richieste utenti, a scelta con 4 cassetti oppure con 1 cassetto e 1 carrello per cartelle sospese completamente estraibile:
corpo in pannelli di truciolo rivestiti su entrambi i lati; spessore 19 mm
parete di fondo in pannelli di truciolo rivestiti su entrambi i lati; spessore 10 mm
pannelli frontali a coprire in pannello di listelli con facce in truciolo rivestiti su entrambi i lati; spessore 19 mm

Equipaggiamento

Cassetto superiore:

Con scorrimento a sfere ed estrazione telescopica. Completo di portaoggetti in plastica nera

Cassetti inferiori e carrello con cartelle sospese ad estrazione totale

Guida a sfere, rientro automatico controllato del cassetto

Cassetti e carrelli in lamiera d'acciaio, verniciato a polvere, col. bianco

Dimensioni: B410xT580xH590 mm,

Ciascuno con sistema di chiusura centrale e blocco dell'estrazione. Serratura con cilindro interno sostituibile.

Le possibili varianti di suddivisione nonché la presentazione dei campioni sono comprese nel prezzo

Zoccolo su quattro lati, a correre, in pannello pieno di laminato HPL, altezza 100 mm,

col. bianco, frontalmente, lateralmente e posteriormente a filo con il mobile.

Supporto computer in lamiera di acciaio piegata,

dimensioni L x B x H: 500 x 235 x 500 mm

fissato in modo invisibile direttamente sotto il piano del tavolo con distanziatori in acciaio inox.

cad

Elenco prestazioni

8	Arredamento	
1	Mobili su misura	
3	Banconi componibili	
Numero d'ordine (N. pos.)		Unità

8.1.3.36 Vetro di separazione
Vetro di separazione delle postazioni di lavoro descritte precedentemente in pos.
Pos. 8.1.3.35,
conforme disegno A.8.2109

come descritte in Pos. 8.1.3.22, ma
Larghezza della vetrata interna con raccordo ai tavoli di lavoro: 2350 mm con 1
giunto di testa verticale
Larghezza della vetrata esterna fino a 1450 mm

cad

8.1.3.37 Porta scorrevole vetrata, 145 cm
Porta interamente vetrata, a un'anta, di tipo scorrevole
come descritte in Pos. 8.1.3.23
ma larghezza fino a 1450 mm

L'eventuale apertura e la richiusura a regola d'arte del controsoffitto in fibrogesso
è compensato a parte in pos. 8.1.3.24

cad

8.1.3.38 Bancone di consegna farmaceutico
Costruzione e montaggio di un bancone di consegna farmaceutico , indipendente e
aperto
L x B: ca. 5,0 x 3,05 m
profondità complessivamente, 85 cm
Altezza bancone 95 cm,
con 1 postazione di lavoro senza barriere architettoniche, altezza tavolo 80 cm
Esecuzione conforme a disegno A.8.2110
nonché a descrizione esecutiva dei banconi componibili

composto da
corpo del bancone in pannelli di truciolare, 19 mm
superficie lato esterno impiallacciata in legno, superficie lato interno in laminato
HPL,
Sottostruttura in ricomposto in strisce di impiallaccio di legno (PSL)
Spessore totale 15 cm

Zoccolo in acciaio inox continuo rientrante sul lato del corridoio di 2 cm, altezza 10

Elenco prestazioni

8	Arredamento	
1	Mobili su misura	
3	Banconi componibili	
Numero d'ordine (N. pos.)		Unità
	<p>cm, internamente zoccolo in acciaio verniciato a polvere bianco a filo con il corpo</p> <p>Piano in pannello di truciolare, spessore 40 mm, larghezza 30 cm, superficie impiallacciata in legno essenza rovere europeo fissata in modo invisibile al corpo bordi con profili in legno di rovere massiccio, essenza come impiallaccio, spessore min. 5 mm, Spigoli leggermente smussati,</p> <p>Tavolo accettazione, ripiano per borse, tavolo da lavoro, parete divisoria della postazione di lavoro senza barriere e lati di testa in pannelli di truciolare di 30 mm di spessore, superficie impiallacciata in legno essenza rovere europeo bordi con profili in legno di rovere massiccio, essenza come impiallaccio, spessore min. 5 mm, Spigoli leggermente smussati, Lato inferiore in laminato HPL, Piano del tavolo della postazione di lavoro senza barriere, continuo e senza scalini nel piano di lavoro, rivestimento frontale e ripiano portaborse sul lato esterno, spigolo superiore a 80 cm sopra pavimento finito Larghezza tavolo 85 cm Larghezza del ripiano portaborse 25 cm Il collegamento tra piano del tavolo e pannello frontale verticale va eseguito mediante giunto a smusso esatto</p> <p>18 scomparti fissi feste su due lati sotto la copertura del bancone Corpo, pareti intermedie e ripiani fissi in pannelli di truciolare rivestiti su ambo i lati, spessore 19 mm, superficie in laminato HPL, conforme descrizione esecutivo, punto 21</p> <p>Zoccolo di materiale pieno laminato continuo su 3 lati altezza 100 mm, colore bianco, anteriormente rientrante di 20 mm rispetto al corpo, lateralmente e posteriormente con chiusura a filo.</p> <p>Luogo di posa: Consegna farmaceutico, livello 0</p>	cad

8.1.3.40

Bancone informazione portineria

Costruzione e montaggio di un bancone di informazione, indipendente e aperto
L x B: ca. 6,7 x 6,7 m
Altezza bancone 1,10 m,
con 1 postazione di lavoro senza barriere architettoniche, altezza tavolo 75 cm
Esecuzione conforme a disegno A.8.2089
nonché a descrizione esecutiva dei banconi componibili

composto da
corpo del bancone in pannelli di truciolare, 19 mm
superficie lato esterno impiallacciata in legno, superficie lato interno in laminato HPL,
Sottostruttura in ricomposto in strisce di impiallaccio di legno (PSL)

Elenco prestazioni

8	Arredamento	
1	Mobili su misura	
3	Banconi componibili	
Numero d'ordine (N. pos.)		Unità

Zoccolo in acciaio inox continuo rientrante sul lato del corridoio di 2 cm, altezza 10 cm, internamente zoccolo in acciaio verniciato a polvere bianco a filo con il corpo

Piano in pannello di truciolare, spessore 40 mm, larghezza 30 cm, superficie impiallacciata in legno essenza rovere europeo fissata in modo invisibile al corpo bordi con profili in legno di rovere massiccio, essenza come impiallaccio, spessore min. 5 mm,
Spigoli leggermente smussati,

Tavolo accettazione, ripiano per borse, tavolo da lavoro, parete divisoria della postazione di lavoro senza barriere e lati di testa in pannelli di truciolare di 30 mm di spessore, superficie impiallacciata in legno essenza rovere europeo bordi con profili in legno di rovere massiccio, essenza come impiallaccio, spessore min. 5 mm,
Spigoli leggermente smussati,
Lato inferiore in laminato HPL,
Piano del tavolo della postazione di lavoro senza barriere, continuo e senza scalini nel piano di lavoro, e ripiano portaborse sul lato esterno, spigolo superiore a 75 cm sopra pavimento finito
Larghezza tavolo 70 cm

Inferiormente al piano del tavolo di forma angolare, separazione verticale, spessore 100 mm, altezza 720 mm, sottostruttura in profili di acciaio zincato,
Inferiormente al piano del tavolo di forma angolare, separazione verticale, superficie lato esterno impiallacciata in legno, superficie lato interno in laminato HPL,
entrambi con materiale di controrivestimento. Senza zoccolo.

Sottostruttura dei piani di tavolo in profili rettangolari in acciaio, 40 x 40 mm, superficie verniciata a polvere,
2 supporti per computer in lamiera di acciaio piegata,
Sospensione flessibile tramite angolari saldati alle traverse del telaio del tavolo.

Nel bancone va montata una porta a metà altezza, larghezza luce 100 cm, spigolo superiore a filo con lo spigolo superiore del bancone,
anta della porta in pannello di listellare con Spandek, spessore 40 mm, superficie lato esterno impiallacciata in legno, superficie lato interno in laminato HPL, bordi perimetrali in listello di legno di rovere massiccio, spessore 5 mm,
entrambi con materiale di controrivestimento. Senza zoccolo.
min. 60 x 50 mm di spessore, impiallacciata in legno, guarnizione sui 2 lati compresa serratura con scrocco, predisposta per cilindro sagomato, guarnitura maniglia-pomolo in acciaio inox spazzolato opaco,
cerniere porta in acciaio inox regolabili in tre dimensioni, fissaggio ferramenta invisibile

11 armadi fissi a incasso su due lati sotto la copertura del bancone
Corpo e ripiani in pannelli di truciolare rivestiti su ambo i lati, spessore 19 mm, superficie in laminato HPL
Parete posteriore in pannelli di truciolare rivestiti su ambo i lati, spessore 10 mm

Elenco prestazioni

8	Arredamento
1	Mobili su misura
3	Banconi componibili

Numero d'ordine (N. pos.)	Unità
------------------------------	-------

Porte in pannello di listellare con Spandek, spessore 19 mm, superficie impiallacciata in legno di rovere
bordi con profili in legno di rovere massiccio, essenza come impiallaccio, spessore min. 5 mm,
Spigoli leggermente smussati,
Suddivisione interna armadio-archivio con 2 ripiani interno ad altezza regolabile;
Porte appoggiate,
ferramenta nascosta, compresa serratura

Porta ad una battente con serratura e oliva con cilindro

Zoccolo di materiale pieno laminato continuo su 3 lati
altezza 100 mm, colore bianco, anteriormente rientrante di 20 mm rispetto al corpo,
lateralmente e posteriormente con chiusura a filo.
Compresi tamponamenti e raccordi laterali

Dimensioni armadio incasso B x H x T in mm: 650 x 720 x 1060 compresa zoccolo

Luogo di posa: Magistrale, livello 0

cad

8.1.3.45 Consolle elettrica

Realizzazione di una struttura per installazione di una consolle elettrica (da parte dell'impresa elettrica) sul piano del tavolo del bancone precedentemente descritto, forma rettangolare,
dimensioni ca. 0,4 m², altezza massima 200 mm,
consistente in un telaio e pannello di copertura di truciolare, 15 mm, esternamente rivestito con laminato HPL, internamento con materiale di controrivestimento idoneo,
parti laterali leggermente inclinate,
nel pannello di copertura va ritagliata esattamente un'apertura rettangolare per la consolle elettrica.

Esecuzione in fabbrica secondo indicazioni della Direzione Lavori in accordo con l'impresa elettrica, compresi necessari fori, adattamenti e montaggio sul bancone precedentemente descritto

cad

~~8.1.3.50 Bancone prenotazione poliambulatori, lungo~~

~~Costruzione e montaggio di una struttura di bancone indipendente, chiusa~~
~~Altezza bancone 1,10 m,~~
~~con 1 postazione di lavoro senza barriere architettoniche, altezza tavolo 75 cm~~
~~Esecuzione conforme a disegno A.8.2090~~
~~a particolare locale A.7.682~~
~~nonché a descrizione esecutiva dei banconi componibili~~

Elenco prestazioni

8	Arredamento
1	Mobili su misura
3	Banconi componibili

Numero d'ordine (N. pos.)	Unità
------------------------------	-------

~~La struttura si articola in due file di banconi, un bancone di accettazione in direzione dell'asse magistrale ed un bancone contrapposto di controllo (altezza bancone 95 cm), collegati tra loro attraverso una porta vetrata scorrevole.~~

~~Composta da:~~

~~Corpo del bancone di accettazione e del bancone di controllo in pannelli di truciolare da 19 mm
sottostruttura in ricomposto in strisce di impiallaccio di legno (PSL)~~

~~zoccolo in acciaio inox continuo rientrante sul lato esterno di 2 cm, altezza 10 cm, internamente zoccolo in acciaio verniciato a polvere bianco a filo con il corpo,~~

~~Piano in pannello di truciolare, spessore 40 mm, larghezza 30 cm, superficie impiallacciata in legno essenza rovere europeo fissato in modo invisibile al corpo. In corrispondenza dei lati di testa e anche al lato del banco di controllo la larghezza della copertura corrisponde a quella del corpo, ca. 15 cm, il raccordo va effettuato con taglio esattamente a 45°~~

~~Ripiano per borse con piano del tavolo continuo corrispondente alla scrivania in laminato bianco~~

~~Dimensione L x B: 1575 x 250 mm~~

~~Tavolo accettazione, tavolo da lavoro, parete divisoria della postazione di lavoro senza barriere architettoniche in pannelli di truciolare di 30 mm di spessore, superficie in laminato,~~

~~bordi con profili in legno di rovere massiccio,~~

~~il piano del tavolo della postazione di lavoro senza barriere architettoniche si raccorda senza sbalzi al piano di lavoro, spigolo superiore a 72 cm sopra pavimento finito~~

~~Dimensioni piano del lavoro (senza corpo) L x B: ciascuno 1545 x 80 mm~~

~~Il corpo del bancone accettazione, la copertura e il piano del tavolo vanno adattati adeguatamente in corrispondenza delle due colonne in cemento armato a vista e vanno uniti con raccordi a tenuta ermetica.~~

~~Sottostruttura del piano di tavolo accettazione in profili rettangolari in acciaio, 40 x 40 mm, superficie verniciata a polvere,~~

~~complessivamente 4 supporti per computer in lamiera di acciaio piegata,~~

~~Sospensione flessibile tramite angolari saldati alle traverse del telaio del tavolo.~~

~~Piano del tavolo del bancone di controllo nella parte centrale con armadietti inferiori fissi, 14 pezzi, vedi Pos. 8.1.3.120~~

~~Vetrata fissa senza cornice con 6 finestre scorrevoli, in vetro di sicurezza stratificato, larghezza netta apertura 1300 mm,~~

~~altezza vetrata sopra bancone 155 cm,~~

~~sopra postazione lavoro senza barriere 190 cm e 2 finestre scorrevoli sopra il bancone di controllo con un' altezza vetrata sopra bancone ca. 174,5 cm.~~

~~Struttura porta scorrevole consistente in~~

~~2 vetrate fisse ad altezza intera del locale in vetro di sicurezza stratificato, float, ciascuna con un elemento di porta scorrevole in vetro di sicurezza stratificato float,~~

Elenco prestazioni

8	Arredamento
1	Mobili su misura
3	Banconi componibili

Numero d'ordine (N. pos.)	Unità
------------------------------	-------

~~guida di scorrimento montata a filo del soffitto, ferramenta per porta scorrevole,
maniglia a staffa e serratura conformi a descrizione esecutiva~~

~~Larghezza netta passaggio: ca. 850 mm
Altezza netta passaggio: ca. 2620 mm~~

~~Dimensioni complessive della struttura
Lunghezza: ca. 15,75 m
Larghezza: ca. 4,025 m
Altezza: ca. 2,645 m~~

~~Luogo di posa: Prenotazione, poliambulatori magistrale, livello 0~~

cad

~~8.1.3.60 Bancone prenotazione poliambulatori, corto~~

~~Costruzione e montaggio di una struttura di bancone indipendente, chiusa
Altezza bancone 1,10 m,
con 1 postazioni di lavoro senza barriere architettoniche, altezza tavolo 75 cm
Esecuzione conforme a disegno A.8.2091
nonché a descrizione esecutiva dei banconi componibili~~

~~come descritte nelle pos. 8.1.3.50, ma
dimensioni piano del tavolo (senza corpo) L x B: ciascuno 1000 x 80 mm con
un'apertura per lo scarico della posta pneumatica nel piano del tavolo del bancone
di accettazione
Piano del tavolo del bancone di controllo nella parte centrale con armadietti inferiori
fissi, 6 pezzi, vedi Pos. 8.1.3.120~~

~~supporti per computer: 2~~

~~Vetrata fissa senza cornice con 4 finestre scorrevoli, in vetro di sicurezza
stratificato, larghezza netta apertura 1300 mm,
altezza vetrata sopra bancone 150 cm,
sopra postazione lavoro senza barriere 190 cm~~

~~Dimensioni complessive della struttura
Lunghezza: ca. 10,30 m
Larghezza: ca. 3,78 m
Altezza: ca. 2,50 m~~

~~Luogo di posa: Prenotazione, poliambulatori magistrale, livello 0~~

cad

Elenco prestazioni

8	Arredamento
1	Mobili su misura
3	Banconi componibili

Numero d'ordine (N. pos.)	Unità
------------------------------	-------

8.1.3.65

Parapetto rampa

Realizzazione di un parapetto chiuso lungo la rampa (non oggetto di questo capitolato di appalto), esecuzione conforme a disegni A.8. 2090, 2091 e 2165 e A.7.2320 consistente da sottostruttura in telaio tubolare in acciaio, con rivestimento su ambo i lati con pannelli in truciolare, superficie in laminato bianco,

I rivestimenti e gli zoccoli vanno adattati alle superfici orizzontali e inclinate. Gli angoli e le chiusure frontali vanno rivestiti e raccordati perfettamente a 45°. Sottofondo di fissaggio: telaio tubolare in acciaio (capitolato opere di finiture)

zoccolo in acciaio inox su entrambi i lati, altezza 10 cm, rientrante, fissato con clip su sottostruttura, orizzontale e inclinata

Copertura in profilo in legno massiccio tipo di legno rovere europeo, sezione di forma angolare 15x8 cm D 45/40 mm conforme a particolare tipo A.7.2320, con rivestimento finale come segue:
vernice poliuretanica così stratificata:
a) mano di fondo trasparente, quantità ca. 120 g/m²
b) carteggiatura con grana 300 e spolveratura delle superfici.
c) mano finale con vernice trasparente, superficie serico-opaca.
Quantità ca. 120 g/m²

Raccordo al parapetto mediante giunto a scuretto con listello di copertura del giunto in laminato bianco ca. 20x10mm

Altezza da estradosso pavimento finito 95 cm, orizzontale e inclinata

Luogo di posa: Accettazione poliambulatori, piano 0

m

~~8.1.3.70~~

~~Bancone prenotazione, consegna radiologia~~

~~Costruzione e montaggio di una struttura di bancone indipendente, chiusa
Altezza bancone 1,10 m, altezza tavolo 75 cm
con 1 postazione di lavoro senza barriere architettoniche,~~

~~Esecuzione conforme a disegno A.8.2092
nonché a descrizione esecutiva dei banconi componibili~~

~~come descritto in Pos. 8.1.3.50, ma speculare e con altre dimensioni
Zoccolo in acciaio verniciato a polvere, bianco al lato esterno rientrante di 2 cm,
altezza 10 cm, internamente a filo con il corpo~~

~~supporti per computer: 5~~

Elenco prestazioni

8	Arredamento	
1	Mobili su misura	
3	Banconi componibili	
Numero d'ordine (N. pos.)		Unità

~~Copertura bancone al lato longitudinale del bancone di controllo larghezza 30 cm
Interruzione del piano del tavolo del bancone di controllo in corrispondenza del
rivestimento della stazione di posta pneumatica (vedi pos. separata 8.1.3.130)
Montaggio di coperture laterali di altezza pari al bancone tra rivestimento e posta
pneumatica
Vetrata fissa senza cornice con 4 finestre scorrevoli, in vetro di sicurezza
stratificato, larghezza netta apertura 1300 mm,
altezza vetrata sopra bancone 180 cm,
sopra postazione lavoro senza barriere 215 cm~~

~~Struttura di porta scorrevole:
Larghezza netta passaggio: ca. 1300 mm
Altezza netta passaggio: ca. 2900 mm~~

~~Dimensioni complessive della struttura
Lunghezza: ca. 13,0 m
Larghezza: ca. 4,925 m
Altezza: ca. 2,90 m~~

~~Luogo di posa: Prenotazione, consegna radiologia, magistrale, livello +1~~

cad

8.1.3.80 **Bancone prenotazione, consegna radiologia, corto**

~~Costruzione e montaggio di una struttura di bancone indipendente, chiusa
Altezza bancone 1,10 m,
con 1 postazione di lavoro senza barriere architettoniche, altezza tavolo 75 cm
Esecuzione conforme a disegno A.8.2093
nonché a descrizione esecutiva dei banconi componibili~~

~~come descritta in Pos. 1.3.70 ma più corta e senza interruzione nel piano tavolo~~

~~Dimensioni complessive della struttura
Lunghezza: ca. 8,0 m
Larghezza: ca. 4,925 m
Altezza: ca. 2,90 m~~

~~supporti per computer: 4~~

~~Luogo di posa: Prenotazione, consegna radiologia, magistrale, livello +1~~

cad

Elenco prestazioni

8	Arredamento
1	Mobili su misura
3	Banconi componibili

Numero d'ordine (N. pos.)	Unità
------------------------------	-------

8.1.3.85

~~Bancone punto di guardia emergenza~~

~~Costruzione e montaggio di una struttura di bancone indipendente, chiusa
Altezza bancone 1,10 m,
con 1 postazione di lavoro senza barriere architettoniche, altezza tavolo 75 cm
Esecuzione conforme a disegno A.8.2089
nonché a descrizione esecutiva dei banconi componibili~~

~~Composta da:~~

~~Corpo del bancone di accettazione e del bancone di controllo in pannelli di
truciolare da 19 mm~~

~~Superfici a vista: laminato bianco~~

~~sottostruttura in ricomposto in strisce di impiallaccio di legno (PSL)~~

~~Zoccolo in acciaio verniciato a polvere, bianco al lato esterno rientrante di 2 cm,
altezza 10 cm, internamente a filo con il corpo~~

~~Piano corpo del bancone di accettazione in pannello di truciolare, spessore 40 mm,
larghezza 30 cm, superficie impiallacciata in legno essenza rovere europeo fissato
in modo invisibile al corpo~~

~~In corrispondenza dei lati di testa e anche al lato posteriore la larghezza della
copertura corrisponde a quella del corpo / parapetto ca. 15 cm, il raccordo va
effettuato con taglio esattamente a 45°~~

~~In corrispondenza della vetrata fissa nella copertura va realizzata in fabbrica una
idonea scanalatura di incastro.~~

~~Ripiano per borse con piano del tavolo continuo corrispondente alla scrivania in
laminato bianco~~

~~Dimensione L x B: 4050 x 250 mm~~

~~Tavolo accettazione, tavolo da lavoro, parete divisoria laterale della postazione di
lavoro senza barriere architettoniche in pannelli di truciolare di 30 mm di spessore,
superficie in laminato,~~

~~bordi con profili in legno di rovere massiccio,~~

~~il piano del tavolo della postazione di lavoro senza barriere architettoniche si
raccorda senza sbalzi al piano di lavoro, spigolo superiore a 72 cm sopra
pavimento finito~~

~~Dimensioni piano del lavoro (senza corpo) L x B: ciascuno 4050 x 80 mm~~

~~Il corpo del bancone accettazione, la copertura e il piano del tavolo vanno adattati
adeguatamente in corrispondenza delle due colonne in cemento armato a vista e
vanno uniti con raccordi a tenuta ermetica.~~

~~Sottostruttura del piano di tavolo accettazione in profili rettangolari in acciaio, 40 x
40 mm, superficie verniciata a polvere,~~

~~complessivamente 1 supporti per computer in lamiera di acciaio piegata,~~

~~Sospensione flessibile tramite angolari saldati alle traverse del telaio del tavolo.~~

~~Piano del tavolo del bancone di controllo nella parte centrale con armadietti inferiori
fissi, 1 pezzo, vedi Pos. 8.1.3.120~~

Elenco prestazioni

8	Arredamento
1	Mobili su misura
3	Banconi componibili

Numero d'ordine (N. pos.)	Unità
------------------------------	-------

~~Vetrata fissa senza cornice con 1 finestra scorrevole, in vetro di sicurezza stratificato, larghezza netta apertura 675 mm, altezza vetrata sopra bancone e parapetti 180 cm, sopra postazione lavoro senza barriere 215 cm, inserimento e fissaggio con elementi fermavetro nelle scanalature precedentemente predisposte, sigillatura su ambo i lati con materiali di guarnizione elastici~~

~~Struttura porta scorrevole consistente in vetrate fisse in vetro di sicurezza stratificato, float, ciascuna con un elemento di porta scorrevole in vetro di sicurezza stratificato float, guida di scorrimento montata a filo del soffitto, ferramenta per porta scorrevole, maniglia a staffa e serratura conformi a descrizione esecutiva~~

~~Larghezza netta passaggio: ca. 750 mm
Altezza netta passaggio: ca. 2900 mm~~

~~Dimensioni complessive della struttura
Lunghezza: ca. 4,05 m
Larghezza: ca. 3,00 m
Altezza: ca. 2,90 m~~

~~Luogo di posa: Prenotazione, cassa, poliambulatori magistrale, livello +1~~

cad

8.1.3.90 **Bancone infermiere pronto soccorso**

Costruzione e montaggio di una struttura di bancone indipendente, aperta, forma a U

Altezza bancone 1,10 m,

Altezza tavoli 75 cm

Esecuzione e dimensioni conformi a disegno A.8.2055,

a particolare locale A.7.659

nonché a descrizione esecutiva dei banconi componibili

Composta da:

Corpo del bancone di accettazione in pannelli di truciolare da 19 mm, Superfici a vista: laminato bianco

sottostruttura in ricomposto in strisce di impiallaccio di legno (PSL)

Zoccolo in acciaio verniciato a polvere bianco, continuo rientrante sul lato esterno di 2 cm, internamente a filo con il corpo, altezza 10 cm,

Copertura in pannello di truciolare, spessore 40 mm, larghezza 30 cm, superficie rivestita in resina melaminica, bordi con profili in legno massiccio, fissata al corpo in modo invisibile

Elenco prestazioni

8	Arredamento
1	Mobili su misura
3	Banconi componibili

Numero d'ordine (N. pos.)	Unità
------------------------------	-------

Tavolo di lavoro in pannello di truciolare, spessore 30 mm, superficie impiallacciata in legno, bordi anteriori con profili in listelli di legno di rovere massiccio
Tra il corpo del bancone e il piano del tavolo va mantenuta una distanza costante di 25 mm.
compreso adattamento a colonne

Sottostruttura dei piani di tavolo in profili rettangolari in acciaio, 40 x 30 mm, superficie verniciata a polvere,
4 supporti per computer in lamiera di acciaio piegata,
dimensioni L x B x H: 450 x 200 x 450 mm,
appesi alle traverse in acciaio del telaio del tavolo sotto il piano

Dimensioni complessive della struttura
Lunghezza: 8,10 m
Larghezza: 4,48 m
Altezza: 1,10 m

Luogo di posa: Infermiere pronto soccorso, ala piazzale, livello +1

cad

8.1.3.110 **Bancone accettazione pronto soccorso**

Costruzione e montaggio di un bancone indipendente
tra le pareti esistenti (non comprese nel presente appalto) e gli armadi descritti in pos. 8.1.1.290 e 300
Altezza bancone 1,10 m,
con 1 postazione di lavoro senza barriere architettoniche, altezza tavolo 75 cm
Esecuzione conforme a disegno A.8.2065
a particolare locale A.7.660
nonché a descrizione esecutiva dei banconi componibili

Composto da
corpo del bancone in pannelli di truciolare, 19 mm
superfici a vista: laminato bianco,
sottostruttura in ricomposto in strisce di impiallaccio di legno (PSL)

Zoccolo in acciaio verniciato a polvere bianco, continuo rientrante sul lato esterno di 2 cm, internamente a filo con il corpo, altezza 10 cm,

Copertura in pannello di truciolare, spessore 40 mm, larghezza 35 cm, superficie impiallacciata in legno essenza rovere europeo fissata in modo invisibile al corpo

Ripiano per borse come piano continuo corrispondente al piano della scrivania in laminato bianco
dimensioni L x B: 5910 x 250 mm

Tavolo accettazione, tavolo da lavoro, parete divisoria della postazione di lavoro

Elenco prestazioni

8	Arredamento
1	Mobili su misura
3	Banconi componibili

Numero d'ordine (N. pos.)	Unità
------------------------------	-------

senza barriere e lati di testa in pannelli di truciolare di 30 mm di spessore,
superficie in laminato,
bordi con profili in legno di rovere massiccio,
il piano del tavolo della postazione di lavoro senza barriere continua senza scalini
nel piano di lavoro, spigolo superiore a 75 cm sopra pavimento finito

Sottostruttura dei piani di tavolo in profili rettangolari in acciaio, 40 x 30 mm,
superficie verniciata a polvere,
3 supporti per computer in lamiera di acciaio piegata,
dimensioni L x B x H: 450 x 200 x 450 mm,
fissati in modo invisibile con distanziatori in acciaio inox direttamente sotto il piano
del tavolo

Dimensioni complessive della struttura
Lunghezza: 5,19 m
Larghezza: 0,80 m
Altezza: 1,10 m

Luogo montaggio: Accettazione pronto soccorso, livello +1

cad

8.1.3.120 Armadi sotto i tavoli

Realizzazione e montaggio di elementi di armadio sotto i tavoli di lavoro dei banconi
componibili sopra descritti

Esecuzione, suddivisione e dimensioni conforme a disegno N. A.8. 2092 nonché a
descrizione esecutiva armadi

Corpo e ripiani in pannelli di truciolare rivestiti su ambo i lati, spessore 19 mm
Parete posteriore in pannelli di truciolare rivestiti su ambo i lati, spessore 10 mm
Porte in pannello di listellare con Spandek, spessore 19 mm,
Suddivisione interna armadio-archivio con 1 ripiano interno ad altezza regolabile;
Porte appoggiate,
ferramenta nascosta, compresa serratura

Porta ad una battente con serratura e oliva con cilindro

Zoccolo di materiale pieno laminato continuo su 3 lati
altezza 100 mm, colore bianco, anteriormente rientrante di 20 mm rispetto al corpo,
lateralmente e posteriormente con chiusura a filo.
Compresi tamponamenti e raccordi laterali

Dimensioni totali B x H x T in mm: 650 x 720 x 600

Luogo di posa: Accettazione poliambulatori, livello 0, e radiologia, livello +1

cad

Elenco prestazioni

8	Arredamento
1	Mobili su misura
3	Banconi componibili

Numero d'ordine (N. pos.)	Unità
------------------------------	-------

8.1.3.130 **Rivestimento posta pneumatica**

Realizzazione di un rivestimento quadrato per la stazione di posta pneumatica (non compresa nel presente appalto)
In conformità al disegno n. A.8.2092
come supplemento rispetto ai banconi precedentemente descritti
consistente in sottostruttura e rivestimento in pannelli in listellare rivestiti in laminato, colore bianco, tutti i fissaggi sono da eseguirsi secondo le esigenze statiche e nascosti, non sono ammesse viti visibili.
Sezione del rivestimento, esterna 40 x 40 cm,
lunghezza fino a 360 cm

m

8.1.3.135 **Registratore di cassa sotto ai tavoli**

Registratore di cassa per montaggio fisso sotto ai tavoli descritti nelle posizioni precedenti 8.1.3.19 sgg.
con chiusura a spinta, cappotto resistente in lamiera di acciaio, col. antracite e vassoio contanti estraibile in lamiera di acciaio con
8 scomparti per monete
4 scomparti per banconote
1 scomparto per scontrini
L'apertura e la chiusura si effettuano tramite spinta sulla parte anteriore del cassetto
Con serratura a cilindro montata in serie completa di chiave
Dimensioni: larghezza x profondità x altezza in mm: 366 x 425 x 98

cad

8.1.3.140 **Campione bancone**

Campione bancone
Esecuzione come descritto in Pos. 8.1.3.10, ~~20 e 50~~ ma con funzione di campione dimostrativo della qualità esecutiva e per stabilire definitivamente le superfici, i colori, la ferramenta e gli scomparti interni nell'ambito della descrizione esecutiva.

I banconi campione saranno contabilizzati qualora essi siano corrispondenti allo standard qualitativo prescritto in capitolato ed alle richieste dell'utente.
I campioni rifiutati o obsoleti non rientranti nelle prestazioni contabilizzabili vanno eliminati gratuitamente a cura dell'appaltatore.

Sono compresi nel prezzo di offerta:
- Produzioni preliminari e montaggio,
- Lavori manuali aggiuntivi,
- Spostamenti, montaggio di varianti, presentazione e montaggio temporaneo di

Elenco prestazioni

8	Arredamento	
1	Mobili su misura	
3	Banconi componibili	
Numero d'ordine (N. pos.)		Unità
	ferramenta scegliibili a pari prezzo. Prezzo a corpo (supplemento di prezzo rispetto a posizione corrispondente)	m

Elenco prestazioni

8	Arredamento
1	Mobili su misura
4	Varie

Numero d'ordine (N. pos.)	Unità
------------------------------	-------

8.1.4 Varie

Descrizione di esecuzione

Scaffali

Sui tavoli da lavoro ad elementi componibili sono previsti scaffali flessibili.

I box degli scaffali consistono in singoli moduli integrabili secondo necessità.
conformi per esempio alla tavola A.8.2160

Esecuzione:

Corpo in pannelli in MDF, spessore 8 mm, spigoli a vista leggermente smussati,
ripiani in pannelli in MDF, spessore 8mm, bordi anteriori leggermente arrotondati, 5 ripiani regolabili singolarmente,

superficie rivestita completamente in vernice a base di resina sintetica, tre mani di rivestimento in conformità a indicazioni del produttore:

comunque almeno uno strato di base in vernice a base di resina alchidica – uno strato intermedio di verniciatura primaria (vernice a base di resina alchidica) – uno strato finale in vernice a base di resina alchidica.

Spessore degli strati e consumo conformi alle indicazioni del produttore

Superficie resistente a prodotti detergenti e disinfettanti,
strapazzabile,
grado di brillantezza serico-opaca, colore bianco

Dimensioni corpo per ciascun modulo (esterne):
B x L x H: 260 x 330 x 285 mm

8.1.4.10 Scaffale, 1 modulo

Modulo scaffale
conforme a descrizione esecutiva
esecuzione in fabbrica e fornitura
Numero moduli: 1
Dimensioni (esterne)
B x L x H: 260 x 330 x 285 mm

cad

Elenco prestazioni

8	Arredamento	
1	Mobili su misura	
4	Varie	
Numero d'ordine (N. pos.)		Unità
8.1.4.20	Scaffale, 2 moduli Modulo scaffale conforme a descrizione esecutiva esecuzione in fabbrica e fornitura Numero moduli: 2 Dimensioni (esterne) B x L x H: 510 x 330 x 285 mm	cad
8.1.4.30	Scaffale, 3 moduli Modulo scaffale conforme a descrizione esecutiva esecuzione in fabbrica e fornitura Numero moduli: 3 Dimensioni (esterne) B x L x H: 760 x 330 x 285 mm	cad
8.1.4.40	Scaffale, 4 moduli Modulo scaffale conforme a descrizione esecutiva esecuzione in fabbrica e fornitura Numero moduli: 4 Dimensioni (esterne) B x L x H: 1260 x 330 x 285 mm	cad
8.1.4.50	Scaffale, 5 moduli Modulo scaffale conforme a descrizione esecutiva esecuzione in fabbrica e fornitura Numero moduli: 5 Dimensioni (esterne) B x L x H: 1510 x 330 x 285 mm	cad

Elenco prestazioni

8	Arredamento
1	Mobili su misura
4	Varie

Numero d'ordine (N. pos.)	Unità
------------------------------	-------

8.1.4.80 **Copertura di parapetto B/H 30/4 cm**

Realizzazione di una copertura su parapetti esistenti (non compresi nel presente capitolato) in pannello di truciolare, spessore 40 mm, superficie impiallacciata in legno rovere europeo

Spigoli anteriori con bordi in listello massiccio in legno di rovere conforme all'impiallacciatura, spessore min. 5 mm, Fissaggio invisibile al parapetto

Bordi smussati, lati inferiori non a vista con materiale di rivestimento adeguato.

Attacco al parapetto con listelli di scuretto con rivestimento di colore bianco ca. 20x10mm

Larghezza 30 cm

Compresa esecuzione angoli raccordati a 45°.
secondo dettaglio A.7.2427

luogo di posa: locale infermiere

m

8.1.4.90 **Copertura dei corpi radianti**

Realizzazione di una copertura dei corpi radianti esistenti (non compresi nel presente appalto) con funzione di panca in pannelli di truciolare, spessore 40 mm, larghezza 350 mm, superficie impiallacciata, essenza rovere europeo

Bordi anteriori con bordo in legno massello di rovere, essenza come impiallaccio, spessore min. 5 mm,

Spigoli leggermente smussati,

superficie laccata trasparente con vernice a due componenti in poliuretano

giunti eseguiti ben chiusi e privi di sbalzi

suddivisione conforme agli assi del locale,

all'interno di un singolo elemento non sono ammessi giunti,

nè fessure, macchie o sbavature di colla

Le superfici impiallacciate devono provenire da un'unica partita onde garantire un aspetto uniforme

Prima dell'esecuzione devono essere presentati alla D.L. campioni idonei in formato A4

sottostruttura composta da lastre in acciaio 40/6 mm saldate a formare singoli telai e collegate tra loro e irrigidite tramite bande trasversali e longitudinali.

La banda superiore del telaio è da inserirsi a filo nel lato inferiore del pannello di copertura.

Passo dei telai ca. 85 cm.

Superficie verniciata a polvere, col. bianco, Fissaggio a pavimento finito tramite tasselli e viti a testa svasata.

Sistemi di fissaggio in acciaio inox.

Per motivi di manutenzione il radiatore con relativa valvola di regolazione deve essere accessibile. Pertanto la copertura deve essere smontabile ed anche la sottostruttura deve essere realizzata in parti smontabili.

Elenco prestazioni

8	Arredamento	
1	Mobili su misura	
4	Varie	
Numero d'ordine (N. pos.)		Unità

Larghezza 35 cm
Altezza 47 cm
Lunghezza elemento ca. 3410 mm
vedi tavola A.8.2558

Luogo di posa: sala riunioni e sala d'attesa congiunti, E+2

m

Sala meditazione

Le voci di seguito descritte dovranno essere realizzate nella sala meditazione, livello 2, ala C

8.1.4.100

Panca

Realizzazione di panca
in conformita a disegno A.8.2097
consistente in una superficie di seduta orizzontale, spessore 40 mm e, un pannello
verticale rientrante ca. 20 cm,
spessore 20 mm, altezza ca. 440 mm
in pannelli di truciolare, superficie impiallacciata, essenza rovere europeo
Bordi anteriori con bordo in legno massello di rovere, essenza come impiallaccio,
spessore min. 5 mm,
Spigoli leggermente smussati,
superficie laccata con vernice trasparente poliuretanica a due componenti
in conformita a descrizione esecutiva punto 23.

Sottostruttura della parete in legno a strisce di piallaccio in conformita a descrizione
esecutiva, punto 16.

giunti eseguiti ben chiusi e privi di sbalzi
suddivisione conforme agli assi del sottocostruzione,
all'interno di un singolo elemento non sono ammessi giunti,
nè fessure, macchie o sbavature di colla
Le superfici impiallacciate devono provenire da un'unica partita onde garantire un
aspetto uniforme
Prima dell'esecuzione devono essere presentati alla D.L. campioni idonei in
formato A4

Compresi elementi per fissaggio invisibile nonché sigillatura con materiale acrilico
elastico dei giunti di collegamento agli elementi costruttivi adiacenti. Definizione del

Elenco prestazioni

8	Arredamento
1	Mobili su misura
4	Varie

Numero d'ordine (N. pos.)	Unità
------------------------------	-------

colore in accordo con la Direzione Lavori.

Dimensione della panca:
Larghezza 500 mm
Altezza 450 mm
Lunghezza elemento ca. 4700 mm

cad

8.1.4.110

Sgabello

Realizzazione di uno sgabello
conforme a di disegno A.8.2097
forma cubica
Dimensione 450 x 450 x 450 mm
Corpo consistente in una superficie di seduta orizzontale e 4 pareti laterali in
pannello truciolare, spessore 30 mm,
giunzioni d'angolo eseguite con taglio a 45° e incollate,

superficie a vista impiallacciata, essenza rovere europeo
Spigoli leggermente smussati,
superficie laccata con vernice trasparente poliuretanica a due componenti
in conformità a descrizione esecutiva, punto 23.

Le superfici impiallacciate devono provenire da un'unica partita onde garantire un
aspetto uniforme

compresi 4 piedini in feltro avvitati sotto le gambe dello sgabello, colore antracite

Prima dell'esecuzione da parte dell'appaltatore va presentato un campione di
sgabello

cad

8.1.4.120

Sedile imbottito in feltro

Supporto sedile in feltro, colore antracite
Materiale: 100 % feltro di lana vergine, spessore 5 mm,
angoli leggermente arrotondati
Dimensioni: 350 x 350 mm
Con rivestimento antisdrucciolo

Previa presentazione di campione da parte dell'appaltatore e approvazione della

Elenco prestazioni

8	Arredamento
1	Mobili su misura
4	Varie
Numero d'ordine (N. pos.)	Unità

Direzione Lavori prima della fornitura.

cad

8.1.4.130 Elemento armadio

Armadio comprensivo di tamponamento a soffitto smontabile, parete, zoccolo e listelli di raccordo

Esecuzione conforme a disegno N. A.8. 2097,
nonché a descrizione esecutiva armadi parte 8.1

Parete laterale, corpo e ripiani in pannelli di truciolare rivestiti su ambo i lati,
spessore 19 mm
lati a vista impiallacciata, essenza rovere europeo, conforme descritto esecuzione
punto 23.

Bordi anteriori con bordo in legno massello di rovere, essenza come impiallaccio,
spessore min. 5 mm,
Spigoli leggermente smussati,
superficie laccata trasparente con vernice a due componenti in poliuretano

Sottostruttura della parete in legno a strisce di piallaccio in conformità a descrizione
esecutiva, punto 16.
Dimensioni parete in mm: 500 x 150 x 2900

Parete posteriore in pannelli di truciolare rivestiti su ambo i lati, spessore 10 mm,
parte anteriore a vista impiallacciata, essenza rovere europeo
Porte in pannello di listellare, spessore 19 mm,
Superficie su ambo i lati impiallacciata, essenza rovere europeo con bordo in legno
massello di rovere, essenza come impiallaccio, spessore min. 5 mm,
Suddivisione interna armadio-archivio con 4 ripiani interni ad altezza regolabile;
Suddivisione interna scaffale con 2 pareti intermedie e complessivamente 12
ripianti interni ad altezza regolabile.,
superficie impiallacciata su ambo i lati, essenza rovere europeo con bordo
anteriore in legno massello di rovere.
Senza elementi di fissaggio visibili.

3 Porte appoggiate ad un'anta
ferramenta nascosta, compresa serratura

Zoccolo

Zoccolo continuo in materiale pieno laminato, lati a vista in piallaccio di rovere,
spigolo anteriore dello zoccolo rientrante a filo con i listelli di raccordo laterali,
fissato alla sottostruttura dell'armadio in modo invisibile

Tamponamenti di raccordo a soffitto in pannelli in truciolare rivestiti su ambo i lati;
spessore 19 mm,
lati a vista in piallaccio di rovere,

Elenco prestazioni

8	Arredamento
1	Mobili su misura
4	Varie

Numero d'ordine (N. pos.)	Unità
------------------------------	-------

compresa sottostruttura. in legno a strisce di piallaccio in conformità a descrizione esecutiva, punto 16.

Dimensioni complessive:

B x H x T: ca. 165 x 220 x 50 cm

Altezza del pannello di tamponamento a soffitto ca. 70 cm, fino a intradosso controsoffitto.

gli spigoli e i giunti verticali devono corrispondere al reticolo modulare delle finiture interne (65 cm x X)

cad

8.1.4.135

Elemento scaffale

Armadio comprensivo di tamponamento a soffitto, parete, zoccolo e listelli di raccordo

Esecuzione conforme a disegno N. A.8. 2097,
nonché a descrizione esecutiva armadi parte 8.1

come descritte in Pos. 8.1.4.130, ma come elemento scaffale senza porte
profondità (T) 25 - 30 cm

Suddivisione interna armadio-scaffale con 2 pareti intermedie e complessivamente 12 ripiani interni ad altezza regolabile;
superficie impiallacciata su ambo i lati, essenza rovere europeo con bordo anteriore in legno massello di rovere.

cad

8.1.4.140

Elemento di protezione visuale

Realizzazione e montaggio di un elemento paravista autoportante conforme a disegno A.8.2097

Dimensioni B x H x D in mm: 1975 x 1975 x 150

consistente in un telaio perimetrale su quattro lati in pannelli di truciolare, in forma L
sezione 150 x 52 x 30 mm,

con tutti i collegamenti d'angolo tagliati a smusso e incollati;

entro il telaio 13 lamelle verticali, consistenti in pannelli di truciolare, sezione ca. 150 x 20 mm, lunghezza 1915 mm, posti verticalmente su ambo i lati e sfalsati tra di loro, lato anteriore a filo del telaio

Superfici a vista del telaio e delle lamelle verticali impiallacciate in legno tipo rovere europeo, spigoli leggermente smussati, superficie laccata con vernice trasparente poliuretana bicomponente in conformità a descrizione esecutiva di cui al punto 23.

Elenco prestazioni

8	Arredamento
1	Mobili su misura
4	Varie

Numero d'ordine (N. pos.)	Unità
------------------------------	-------

Le lamelle verticali vanno collegate in modo fisso al telaio con un distanza costante
mediante tasselli in legno e incollaggio.
Ciò, allo scopo di irrigidire l'elemento contro le torsioni.

cad

Elenco prestazioni

8	Arredamento	
4	Scaffali di archivio	
Numero d'ordine (N. pos.)		Unità

8.4 Scaffali di archivio

Fornitura e montaggio di scaffalature mobili in acciaio.

Esecuzione di scaffalature a rotelle azionabili manualmente su binari. Fori, stampi, tagli saldature, ecc. su parti a vista vanno eseguiti in modo perfetto.

Vanno eseguiti assi di scaffalatura, fissi e mobili, suddivisi ciascuno in relazione alle condizioni presenti, consistenti in campi di scaffalatura su un solo lato o su due lati, in numero e con caratteristiche tecniche conformi alle seguenti descrizioni di capitolato.

Gli assi o campi di scaffalatura fissi vanno forniti con le stesse caratteristiche di esecuzione e struttura degli assi di scaffalatura mobili e devono essere conformi alle disposizioni di legge italiane in materia, e precisamente:

a) le scaffalature devono essere provviste del marchio di prova dell'associazione di categoria professionale competente e quindi essere conformi alle vigenti norme DIN e tecniche, alle norme antinfortunistiche, alle disposizioni generali di legge, alle ulteriori disposizioni antinfortunistiche vigenti nonché alle regole di sicurezza e di medicina del lavoro generalmente riconosciute (in particolare le "Direttive per attrezzature e apparecchi di deposito Regola BG-234 dell'Associazione principale delle categorie professionali artigiane /Centro di protezione contro gli infortuni e la medicina del lavoro).

b) Direttive per il marchio di qualità per Attrezzature di deposito e di esercizio RAL/RG 614/4 "Scaffalature mobili " dell'Associazione per la qualità delle attrezzature di deposito e di esercizio e.V.

c) Norme EN-/DIN per guide di scorrimento
Le scaffalature mobili dopo il montaggio dovranno essere controllate per verificare il rispetto delle suddette norme di sicurezza sul lavoro.

Descrizione di esecuzione

Scaffalature mobili

Binari di scorrimento

Piano E-2

I binari di scorrimento delle scaffalature mobili su rotelle vano montate in piano ed a filo con la superficie del pavimento finito; va altresì eseguita la raccordatura a regola d'arte del rivestimento del pavimento ai binari. La struttura del pavimento ha uno spessore di 15 cm. La posa in opera deve essere effettuata con l'aiuto di apparecchi ottici. Le tolleranze di misura non devono essere superiori a 1/1000.

Elenco prestazioni

8	Arredamento
4	Scaffali di archivio

Numero d'ordine (N. pos.)	Unità
------------------------------	-------

Piano E-1

I binari di scorrimento vanno fissati a livello sul pavimento grezzo. La posa in opera deve essere effettuata con l'aiuto di apparecchi ottici. Le tolleranze di misura non devono essere superiori a 1/1000. Per evitare punti di intoppo nello scorrimento gli spazi vuoti tra i binari in corrispondenza della superficie di base dovranno essere livellati mediante una pedana in pannelli di legno. La superficie della pedana deve essere provvista di un rivestimento in plastica. Sul lato di manovra dovrà essere previsto un elemento inclinato di avvio in alluminio.

Sistema di binari di scorrimento

Il sistema consiste in binari di scorrimento in acciaio massiccio con superficie zincata galvanicamente 70 x 15 mm.

Il sistema di binari deve essere provvisto di canale per scorrimento di catena nonché di catena zincata a pavimento. Il fissaggio della catena a pavimento va realizzato con elementi tendicatena regolabili.

Sottostruttura mobile

La sottostruttura mobile di ciascun asse di scaffalatura deve essere realizzato in profili in acciaio indeformabili saldati tra loro a formare un telaio scatolare. Per escludere svergolamenti della sottostruttura a causa dei carichi è richiesta un'altezza di 150 mm.

I carrelli delle scaffalature devono essere provvisti di ruote di guida e di scorrimento a doppio cuscinetto, autolubrificate, di ca. 150 mm di diametro. Le ruote devono avere una portata di 1300 kg. Tutti i carrelli vanno provvisti di respingenti in gomma onde ammortizzare i rumori di arresto e garantire la prescritta distanza di sicurezza di 25 mm.

Dispositivo di azionamento

Ogni asse di scaffalatura mobile deve essere provvisto sul lato di manovra di un dispositivo di azionamento a volante.

Il volante va installato centralmente sulla scaffalatura. Gli assi di scaffalatura riuniti in un blocco devono poter essere spostati con un'unica manovra senza fatica. Il rapporto di trasmissione deve essere dimensionato in modo tale che la forza da applicare sul volante sia in rapporto di 1:2800 rispetto al carico da spostare. Questo rapporto di trasmissione è richiesto al fine di poter movimentare col minimo sforzo gli assi di scaffalatura riuniti in un blocco. Le catene di trasmissione vanno mantenute protette in un'apposita scatola in modo da evitare danni al materiale depositato.

Elenco prestazioni

8	Arredamento	
4	Scaffali di archivio	
Numero d'ordine (N. pos.)		Unità

Per garantire che i carrelli degli scaffali siano movimentati in modo preciso e senza inceppamenti, è richiesto un sistema di azionamento doppio. Nel sistema di azionamento doppio la prima e l'ultima traversa su ruote sono provviste di una ruota di azionamento dentata, collegata mediante un albero al volantino. Il primo e l'ultimo binario sono provvisti di un canale per passaggio di catena con catene a pavimento che si ingranano nelle ruote dentate di azionamento.

Strutture superiori delle scaffalature

Gli elementi portanti delle strutture superiori delle scaffalature devono garantire una sufficiente rigidità ed essere costituiti da profili simmetrici profilati a freddo, collegati tra loro a formare un telaio liscio. Le superfici devono essere efficacemente protette contro la corrosione. In caso di scaffalature doppie vanno previsti montanti intermedi tali da permettere una regolazione dei singoli elementi.

I lati frontali delle scaffalature vanno realizzati con pareti lisce, con superficie in acciaio zincato e verniciato a polvere in colore RAL 7035 ovvero colore RAL standard del campionario del produttore, a scelta del committente. La verniciatura a polvere deve essere applicata con uno spessore minimo di 70 my.

I ripiani o altri tipi di elementi di attrezzatura interna devono essere regolabili senza viti e permettere una regolazione minima di 20-30 mm. I ripiani devono essere provvisti di risvolto anteriore e posteriore di almeno 30 mm di altezza che, al fine di evitare pericoli di ferimento e di danneggiamento del materiale depositato, deve essere ripiegato tre volte verso l'interno. I ripiani devono essere facilmente regolabili mediante staffe di supporto.

Anche i ripiani devono essere in acciaio zincato e verniciato a polvere in colore RAL 7035. La verniciatura a polvere deve essere applicata con uno spessore minimo di 70 my.

L'attrezzatura interna consiste in un sistema a stanghe sospese **regolabili singolarmente in altezza senza viti**.

Per ciascun campo di scaffalatura vanno offerte 6 stanghe sospese. Tutti i campi di scaffalatura devono essere provvisti di piano di zoccolo e di copertura.

Rivestimenti

Tutti gli assi di scaffalatura devono essere realizzati sui lati frontali con una parete chiusa in acciaio piegato, senza fori.

Elenco prestazioni

8	Arredamento
4	Scaffali di archivio

Numero d'ordine (N. pos.)	Unità
------------------------------	-------

Superficie: in acciaio zincato e verniciato a polvere in colore RAL 7035 ovvero colore RAL standard del campionario del produttore, a scelta del committente.

Scritte sulla scaffalatura
Sul lato di manovra per ciascuna fila di scaffali va applicata una targhetta con una copertura infilabile.

8.4.10 Scaffali di archivio mobili, H 240 cm

Fornitura e montaggio su guide già esistenti di scaffali di archivio mobili
Altezza ca. 239,4 cm, profondità ca. 73 (ca. 2x38) cm,
larghezza ca. 120 cm,
3 x 16 pezzi larghi ca. 369 cm

Telaio, pareti, fondo, tetto e zoccolo in lamiera di acciaio verniciato a polvere
Lati di testa chiusi con listello di iscrizione
Suddivisione **per ciascun campo** con 4 ripiani regolabili, altezza 32 mm, lati lunghi in lamiera piegata 3 volte
nonché 1 stanga di supporto in acciaio zincato idonee per cartellette appese **per ciascun campo 6 fermi laterali in lamiera di acciaio verniciata a polvere**
La suddivisione deve essere sufficientemente flessibile in modo tale da permettere di inserire in una scaffalatura 5 ripiani per ciascun campo nonché 3 ripiani e 2 stanghe appese.
Azionamento: con catena a pavimento o ruota a frizione, comando tramite volante

Luogo di posa: Archivi, livello -2

m

8.4.20 Scaffali di archivio mobili, H 210 cm

Fornitura e montaggio su guide (vedi posizione separata) di scaffali di archivio mobili, come precedentemente descritto, ma
altezza 211,4 cm

3 x 17 pezzi larghi ca. 369 cm

Luogo di posa: Archivi, livello -1

m

8.4.35 Scaffali di archivio fissi H 240 cm

Fornitura e montaggio di scaffali di archivio fissi, da un lato montati a parete
altezza 2,40 m, larghezza del modulo ca. 120 cm,
profondità ca. 35 cm
Telaio, pareti, fondo, tetto e zoccolo in lamiera di acciaio verniciato a polvere

Elenco prestazioni

8	Arredamento	
4	Scaffali di archivio	
Numero d'ordine (N. pos.)		Unità
	<p>Suddivisione per ciascun campo con 4 ripiani regolabili, altezza 32 mm, lati lunghi in lamiera piegata 3 volte nonché 1 stanga di supporto in acciaio zincato idonee per cartellette appese per ciascun campo 6 fermi laterali in lamiera di acciaio verniciata a polvere La suddivisione deve essere sufficientemente flessibile in modo tale da permettere di inserire in una scaffalatura 5 ripiani per ciascun campo nonché 3 ripiani e 2 stanghe appese.</p> <p>3 pezzi 492 cm larghi 6 pezzo 369 cm largo</p> <p>Luogo di posa: archivi, livello -2</p>	m
8.4.40	<p>Scaffali di archivio fissi H 210 cm</p> <p>Fornitura e montaggio di scaffali di archivio fissi come precedentemente descritti, ma altezza ca. 211,4 cm,</p> <p>3 pezzo ca. 492 cm 6 pezzo ca. 369 cm larghi</p> <p>Luogo di posa: archivi, livello -1</p>	m
8.4.50	<p>Pedana intermedia e rampa</p> <p>Fornitura e montaggio di una pedana in legno con superficie rivestita in plastica nella zona tra i binari della scaffalatura, raccordata a filo della superficie, compreso elemento di invito in lamiera di alluminio zigrinata, montato sul lato di manovra; intera struttura calpestabile, binari di scorrimento H ca. 70 - 80 mm (vedi voce a parte) montati direttamente sul pavimento grezzo</p> <p>Struttura resistente all'acqua, lavabile costituita da montanti a telaio ca. 50x50 mm e pannelli di truciolare o compensato, D 19 o 22mm con rivestimento in plastica su tutte le superfici e i bordi frontali a vista, colore RAL standard dal campionario del produttore, a scelta del committente, resistenza antisdrucchiolo della superficie min. R9</p> <p>Luogo di posa: archivi livello -1</p>	m ²

Elenco prestazioni

8	Arredamento	
4	Scaffali di archivio	
Numero d'ordine (N. pos.)		Unità

8.4.60 **Binari di scorrimento, 70x15mm, fornitura e montaggio**

Fornitura e montaggio di sistema di binari di scorrimento in acciaio massiccio con superficie zincata galvanicamente, 70 x 15 mm.

Il sistema di binari deve essere provvisto di canale per lo scorrimento di catena nonché di catena zincata a pavimento. Il fissaggio della catena a pavimento va realizzato con elementi tendicatena regolabili.

La posa in opera deve essere effettuata con l'aiuto di apparecchi ottici. Le tolleranze di misura non devono essere superiori a 1/1000.

Livello E-1 - locale n.-1.A./B./C.220

Sistema binari lungo ca. 14 m, a 3 piste, posato su pavimento grezzo

m

8.4.70 **Binari di scorrimento 70x15mm, fornitura**

Binari di scorrimento come sopra descritti, ma solo fornitura. Il montaggio sarà effettuato dalla ditta appaltatrice dei lavori dei massetti.

Livello E-2 - locale N.-2.A./B./C.220

Sistema binari lungo ca. 13,3 m, a 3 piste

m

Elenco prestazioni

Disposto:

Stoccarda, il 18.09.2017