



Abteilung 11
Hochbau und technischer Dienst

Ripartizione 11
Edilizia e servizio Tecnico

**UMBAU UND ERWEITERUNG
KRANKENHAUS BOZEN**

NEUE KLINIK

**MEDIZINTECHNIK
LIEFERUNG UND MONTAGE DER
ZENTRALSTERILISATION**

**RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO
DELL' OSPEDALE DI BOLZANO**

NUOVA CLINICA

**TECNOLOGIE BIOMEDICHE
FORNITURA E MONTAGGIO DELLA CENTRALE
DI STERILIZZAZIONE**

Kodex 22.03.008.195.01.3.17.1

Codice 22.03.008.195.01.3.17.1

AUSFÜHRUNGSPROJEKT

PROGETTO ESECUTIVO


| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------------|----------------|--|--|---|--|--|--|--|--|-----------------------|----------------------------|--------------------------|--|--|--|
| DATA REVISIONE: REVISIONSDATUM: | | | ZONA: ZONE: | | | OGGETTO REVISIONE: BETREFF REVISION: | | | FIRMA: UNTERSCHRIFT: | | | | | | | | |
| DOCUMENTI DI PROGETTO PROJEKTUNTERLAGEN | | | | | | | | | DATA DI PROGETTO: PROJEKTDATUM: 12.2016 | | | | | | | | |
| SICHERHEIT AUF DER BAUSTELLE ANHÄNGE SICUREZZA SUL CANTIERE ALLEGATI | | | | | | | | | <table border="1"> <tr> <td>REDATTO: VERFASST:</td> <td>CONTROLLATO: ÜBERPRÜFT:</td> <td>APPROVATO: GENEHMIGT:</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table> | | | REDATTO: VERFASST: | CONTROLLATO: ÜBERPRÜFT: | APPROVATO: GENEHMIGT: | | | |
| REDATTO: VERFASST: | CONTROLLATO: ÜBERPRÜFT: | APPROVATO: GENEHMIGT: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIEMANN-PETRI UND PARTNER FREIE ARCHITEKTEN AM HOHENGAREN 1 D 70188 STUTTGART | | | | | | | | | Biomedical Technology Consulting S.r.l. Via Altmannstr. 9/A 39100 Bolzano/Bozen | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | FIRMA: UNTERSCHRIFT: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | FIRMA: UNTERSCHRIFT: | | | | | | | | |
| Dr. Ing. Stefano Mattei | | | | | | | | | FIRMA: UNTERSCHRIFT: | | | | | | | | |

S.8.C603

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE
AZIENDA SANITARIA DI BOLZANO

SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ripartizione Patrimoniale Tecnica

Ufficio Tecnico Impianti



AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL
SANITÄTSBETRIEB BOZEN

VERWALTUNGSDIENST
Abteilung für Vermögensverwaltung und Technik

Technisches Amt für Anlagen

Prot. Nr. 518178 /MB/so.....
sigla Uff. / Bürozeich.

39100 Bolzano-Bozen 11/07/03

RACCOMANDATA R.R.

Responsabile del procedimento /
Verantwortlicher des Verfahrens: Dr. Ing. Marco Bernardo

Spett.le Studio
A.I.G.
Dr. Ing. Stefano Mattei
Via Avogadro 6
39100 BOLZANO



- p.c.* Spett.le A.T.I.
Dr. Arch Heinrich Corradini & Dr. Ing. Danilo
Mora
Via Stazione 29/a
39042 BRESSANONE (BZ)
- p.c.* Provincia Autonoma di Bolzano
Ufficio Edilizia Sanitaria – Uff.11.3
Dr. Ing. Valentino Pagani
Via Crispi 2
39100 BOLZANO
- p.c.* Al Direttore Sanitario
Dr. Karl Kob
- p.c.* Al Direttore Medico Ospedaliero
Dr. Flavio Girardi
- p.c.* Al Primario della Rianimazione
Dr. Oswald Mayr

LORO SEDI

Oggetto: ristrutturazione Ospedale di Bolzano – costruzione garage sotterraneo.

Facendo seguito alla Sua pari oggetto del 23.06.2003 e a quanto discusso in data 10.07.2003 in occasione della riunione di coordinamento con le figure responsabili della gestione dell'appalto di cui all'oggetto e al successivo incontro avuto poi con il dott. Zanon della rianimazione, comunico quanto di seguito:

- viene approvata la proposta di adottare misure di contenimento per il rumore e le vibrazioni prodotte dal cantiere, adottando le vigenti normative in materia specifica nonché eventuali provvedimenti aggiuntivi se necessari a garantire il risultato cercato.



- Si concorda sull'utilizzo di un impianto a pioggia e di un sistema lavaggio gomme dei mezzi, per agire sul fronte della prevenzione e contenimento polveri prodotte da scavi e demolizioni.
- Si approva l'ipotesi di separare il traffico di cantiere dei restanti mezzi circolanti, provvedendo allo scopo alla creazione di una strada di penetrazione con accesso diretto dalla Via Merano. A tale soluzione va aggiunta la verifica presso le autorità comunali per accertare se esiste o meno possibilità di veder transitare i mezzi di cantiere unicamente sulla Via Merano, evitando quindi il rientro in Via Böhler, affinché tale provvedimento non risulti vano.

Aggiungo infine che:

- stante l'estrema vicinanza del cantiere alla struttura ospedaliera, gli orari di lavoro dovranno rientrare necessariamente tra le ore 07.00 e le 20.00 di tutti i giorni della settimana;
- i lavori dovranno poter essere tempestivamente interrotti dalla Direzione Medica e/o Ripartizione Tecnica dell'Azienda qualora dovessero emergere situazioni critiche;
- le prese d'aria e le espulsioni di tutti i sistemi di condizionamento ed aerazione posti sul lato ovest del blocco di presidio (rianimazione, spogliatoi, ematologia, sale operatorie ginecologia, ecc.), andranno ulteriormente protette per evitare contaminazioni oltre che il rapido deterioramento dei filtri esistenti e l'insudiciamento dei canali di distribuzione dei flussi d'aria. Per tale aspetto la direzione medica, che legge la presente per conoscenza, è invitata a formulare l'adozione di eventuali controlli ambientali aggiuntivi a quelli già in uso, per monitorare nel tempo la salvaguardia del mantenimento dei livelli di igiene microambientale.

Mi riservo comunque di poter comunicare ulteriori prescrizioni e resto in attesa di prendere visione degli elaborati che verranno da Voi allo scopo prodotti.

Distinti saluti



**IL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE
INCARICATO
Dr. Ing. Marco Bernardo**