

GEMEINDE
COMUNE DI

SARNTAL SARENTINO

PROJEKT
PROGETTO

NEUBAU EINER TURNHALLE IN SARNTHEIN & ZUBAU KLETTERHALLE

1.BAULOS

AUSFÜHRUNGSPROJEKT

Malerarbeiten und Trockenbauarbeiten

NUOVA COSTRUZIONE DI UNA PALESTRA A SARENTINO & PALESTRA D'ARRAMPICATA ADERENTE

1°LOTTO

PROGETTO ESECUTIVO

Opere da pittore e opere di costruttore a secco

CUP: E19B09000150007

BAUHERR
COMMITTENTE

GEMEINDE SARNTAL
Kirchplatz 2
39058 Sarntal

COMUNE DI SARENTINO
Piazza Chiesa 2
39058 Sarentino

INHALT
CONTENUTO

KOSTEN-MASSENBERECHNUNG

DEUTSCH

STIMA DEI COSTI-COMPUTO METRICO

TEDESCO

DATEI
FILE

SA TuSa-1.BL

DATUM
DATA

Dez./Dic. 2013

PLANNR.
N° PIANTA

ÄNDERUNG
VARIAZIONE

ARCHITEKTURBÜRO
K I E N Z L
STUDIO DI ARCHITETTURA



Museumstr. / Via Museo 32a fax: 0471 051 652 web: www.kienzl.bz.it
I - 39100 Bozen / Bolzano tel: 0471 051 651 mail: info@kienzl.bz.it

04 Malerarbeiten und Trockenbauarbeiten

04.01 Beschichtungen auf mineralischen Untergründen und Gipskartonplatten

04.01.01 Untergrundvorbehandlung auf mineralischen Untergründen und Gipskartonplatten

04.01.01.05	Absperrmittel:	04.01.01.05.
04.01.01.05.A	auf Grundlage von Fluaten	04.01.01.05.A
	<i>KH</i>	
	<i>Kindergarten ZG Fenster West/asilo ZG finestra ovest: 1,00*1,00</i>	1,00
	<i>Kindergarten ZG Fenster Nord/asilo ZG finestra nord: 0,90*1,00</i>	0,90
	<i>Kindergarten ZG AVS-Raum/asilo ZG avno-AVS 2: 46,96+27,66*2,75</i>	123,02
	<i>Kindergarten ZG KiGa Gang 1/asilo ZG asilo corridoio 1: 4,25+8,55*2,75</i>	27,76
	<i>Kindergarten ZG KiGa Gang 2/asilo ZG asilo corridoio 2: 7,05+10,86*2,75</i>	36,92
	<i>Kindergarten ZG KiGa Gang 3/asilo ZG asilo corridoio 3: 6,85+12,13*2,75</i>	40,21
	<i>Kindergarten ZG KiGa Lager Küche/asilo ZG asilo deposito cucina: 9,60+12,80*2,75</i>	44,80
	<i>Kindergarten ZG KiGa Lager Kindergarten/asilo ZG asilo deposito asilo: 41,75+30,02*2,75</i>	124,30
	398,91 m2 à € 1,71	€ 682,14

04.01.02 Beschichtungen auf mineralischen Untergründen für außen

04.01.02.07	Siliconharzemuls. Farbe:	04.01.02.07.
04.01.02.07.A	hellgetönt	04.01.02.07.A
	<i>KH</i>	
	<i>Kletterhalle 1.UG Freiberg. unter Rampe/palestra d'arrampicata 1.UG spazio libero sotto rampa: 2*37,20</i>	74,40
	<i>TH</i>	
	<i>Turnhalle EG Laubengang/palestra EG portici: 45,08+(10,05+16,65)*4,60</i>	167,90
	<i>Bestehende Turnhalle Südansicht/palestra esistente facciata sud: 58,30</i>	58,30
	300,60 m2 à € 7,92	€ 2.380,75

04.01.03 Beschichtungen auf mineralischen Untergründen für innen

04.01.03.03	Dispersions-Silikatfarbe aus Kaliwasserglas:	04.01.03.03.	
04.01.03.03.A	hellgetönt	04.01.03.03.A	
	<i>Kindergarten ZG AVS-Raum/asilo ZG avno-AVS 2: 46,96+27,66*2,75</i>	123,02	
	<i>Kindergarten ZG KiGa Gang 1/asilo ZG asilo corridoio 1: 4,25+8,55*2,75</i>	27,76	
	<i>Kindergarten ZG KiGa Gang 2/asilo ZG asilo corridoio 2: 7,05+10,86*2,75</i>	36,92	
	<i>Kindergarten ZG KiGa Gang 3/asilo ZG asilo corridoio 3: 6,85+12,13*2,75</i>	40,21	
	<i>Kindergarten ZG KiGa Lager Küche/asilo ZG asilo deposito cucina: 9,60+12,80*2,75</i>	44,80	
	<i>Kindergarten ZG KiGa Lager Kindergarten/asilo ZG asilo deposito asilo: 41,75+30,02*2,75</i>	124,30	
	397,01 m2 à € 5,38	€	2.135,91
Summe Malerarbeiten und Trockenbauarbeiten		€	5.198,80

74	LEISTUNGEN FÜR DIE SICHERHEIT MALERARBEITEN UND TROCKENBAUARBEITEN	*
----	--	---

74.01	LEISTUNGEN FÜR DIE SICHERHEIT: ARBEITSÜBERSCHNEIDUNGEN	*
-------	--	---

74.01.01	Arbeitsüberschneidungen Maler- und Gipskartonarbeiten	74.01*	
	1	1,00	
	1,00 psch à € 194,66	€	194,66
<hr/>			
	Summe LEISTUNGEN FÜR DIE SICHERHEIT MALERARBEITEN UND TROCKENBAUARBEITEN	€	194,66

Endsumme der Gewerke

04	Malerarbeiten und Trockenbauarbeiten	€	5.198,80
74	LEISTUNGEN FÜR DIE SICHERHEIT MALERARBEITEN UND TROCKENBAUARBEITEN	€	194,66
<hr/>			
	Summe	€	5.393,46