

```
*****
*
*   ROUX ITALIA s.r.l. -
*   STIMA PREVENTIVA DI ASSICURAZIONE
*   Revisione al 4 trim. 2013
*
*
*
*
*   Numero posizione : 07200/00
*   Committente :
*   STRUTTURE TRASPORTO ALTO ADIGE SPA
*   VIA CONCIAPELLI 60
*   39100 BOLZANO - BZ
*
*
*   Beni stimati :
*   UBICAZIONI DIVERSE IN BOLZANO BZ -
*   (FERROVIA VAL VENOSTA)
*
*****
```

N.POSIZ.07200/00 UBICAZIONI DIVERSE IN BOLZANO BZ -
(FERROVIA VAL VENOSTA)

P R E M E S S A

Scopo della presente valutazione e' fornire un "rapporto di aggiornamento o di convalida" della valutazione iniziale da noi a suo tempo redatta e relativa agli enti esistenti:

UBICAZIONI DIVERSE IN BOLZANO BZ -
(FERROVIA VAL VENOSTA)

Il valore da noi determinato considera gli enti nelle loro attuali caratteristiche e condizioni, e pertanto la valutazione e' riferita e limitata rigorosamente all'epoca in cui e' eseguita e viene espressamente esclusa qualsiasi considerazione di natura statistica o previsionale.

CRITERI DI DETERMINAZIONE DEI VALORI DEL COSTO DI COSTRUZIONE O DI RIMPIAZZO A NUOVO E DI ASSICURAZIONE

Si sono adottati i criteri previsti dalle Condizioni Generali di Assicurazione contro l'Incendio (Rischi Industriali) e dalle Condizioni Particolari per l'Assicurazione con Dichiarazione di Valore (definita al 3' comma dell'art. 1908 del Codice Civile), come da Linee Guida illustrate nella circolare A.N.I.A. n. LS I398 del 15.01.1999.

Tutti i valori sono al netto di I.V.A.

DEFINIZIONI

Si e' fatto riferimento al capitolo Definizioni delle Polizze sopracitate per quanto riguarda la distinzione tra Fabbricato, Macchinario, Attrezzature, Apparecchiature elettroniche ed Arredamento.

Per esigenze di metodologia di valutazione, tutti gli enti corrispondenti a tali definizioni sono stati ripartiti in tre capitoli:

- 1 - Capitolo Fabbricati: Unità per unità, le intere costruzioni edili e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi ed infissi, le opere esterne, quali fognature, piazzali, recinzioni, muri di controspinta, e separatamente, le opere di fondazione ed interrate, ed escluso quanto compreso negli altri due capitoli.
- 2 - Capitolo Impianti fissi di fabbricato: Impianti generali non di produzione, idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di sollevamento, quali ascensori e montacarichi, ed altri assimilabili e relativi ai fabbricati.
- 3 - Capitolo Materiali: I restanti Impianti generali (non fissi di fabbricato, ma finalizzati alla produzione), i macchinari, le attrezzature, l'Arredamento, limitatamente agli enti richiesti dal Committente ed elencati in stima (generalmente mobilio e macchine per ufficio, con esclusione di cancelleria, stampati ed indumenti) e le apparecchiature elettroniche, queste ultime riunite ed elencate in apposito gruppo all'interno del capitolo, così come - se richiesto dal Committente - sono valutate in gruppo apposito all'interno del capitolo - le eventuali "Cose assicurabili a condizioni speciali" (stampi, clichés, ecc.).

N.POSIZ.07200/00 UBICAZIONI DIVERSE IN BOLZANO BZ -
(FERROVIA VAL VENOSTA)

PARTITE

La ripartizione per partite e' quella indicata dal Committente e viene riportata nella Ricapitolazione Generale, separatamente per Fabbricati e Materiali (includendo in questi ultimi gli Impianti Fissi).

ENTI COMPRESI ED ESCLUSI

Con riferimento alla premessa sono stati valutati tutti e soli gli enti espressamente indicati dal Committente quali costituenti le partite da valutare, e si e' escluso quindi tutto quanto non costituente tali partite, sempre su espressa indicazione del medesimo.

E' in ogni caso escluso dalla Valutazione il Valore del terreno.

Possono comunque essere stati rilevati, ma comunque non valutati, eventuali enti evidentemente ascrivibili alle partite sopradette, ma che il Committente ci ha espressamente chiesto di escludere dalla valutazione.

MISURE E FUNZIONALITA'

Tutte le misure riportate nella stima (metri quadri, altezze) e le planimetrie stesse ci sono state messe a disposizione dal Committente (su base catastale od altra).

Esse hanno quindi un valore puramente indicativo in quanto non ci sono state commissionate le effettive misurazioni sul posto.

Per quanto riguarda i materiali (macchinari, impianti, ecc.), salvo specifica indicazione sono stati valutati come in condizione di normale funzionamento, in quanto non ci e' stato commissionato il collaudo e la verifica relativa a tale effetto.

LIMITI DELL'INCARICO DI VALUTAZIONE

Non sono state commissionate ne' effettuate ricerche o certificazioni relative al titolo di proprietà o di possesso.

Le eventuali indicazioni riportate sono puri riferimenti alle dichiarazioni del Committente.

In ogni caso e' esclusa dal presente rapporto qualunque forma di consulenza assicurativa.

N.POSIZ.07200/00 STRUTTURE TRASPORTO ALTO ADIGE SPA
 VIA CONCIAPELLI 60
 39100 BOLZANO - BZ

UBICAZIONI DIVERSE IN BOLZANO BZ -
 (FERROVIA VAL VENOSTA)

RICAPITOLAZIONE GENERALE
 PER PARTITE DI POLIZZA

Tenuto conto degli elementi raccolti e dei rilievi eseguiti sul posto, tenuto altresì presenti le caratteristiche reali dei beni stimati, quanto indicato nella 'Premessa' e quant'altro può influire sulla valutazione si indicano qui di seguito, i Valori Assicurabili di Costruzione o di Rimpiazzo a Nuovo ed allo stato d'Uso (Valore di Assicurazione tradizionalmente inteso) così suddivisi per partite:

TRIMESTRE	4/2013	VALORI IN EURO	
		VALORE DI ASSICURAZIONE	VALORE A NUOVO
FABBRICATI		26.424.871,00	31.957.538,00
MATERIALI E IMP. FISSI DI FABBRICATO		37.340.523,00	53.239.554,00
TOTALE		63.765.394,00	85.197.092,00

N.POSIZ.07200/00 UBICAZIONI DIVERSE IN BOLZANO BZ -
(FERROVIA VAL VENOSTA)

4 TRIM. 2013
VALORI IN EURO

RIEPILOGO FABBRICATI

GRUPPO	DESCRIZIONE GRUPPO	AUMENTI ASSICURAZIONE	AUMENTI A NUOVO	VALORE DI ASSICURAZIONE	VALORE A NUOVO
001	STAZIONI - FERMATE	186.000,00	186.000,00	2.094.879,00	2.713.496,00
002	IMPIANTO LAVAGGIO LOCOMOTORI MALLES			424.196,00	479.512,00
004	OPERE ESTERNE - STAZIONI	540.000,00	500.000,00	3.453.818,00	3.985.490,00
005	GALLERIE			4.241.954,00	5.362.292,00
006	PONTI E ALTRE OPERE DELL'ARTE	30.000,00	30.000,00	16.210.024,00	19.416.748,00
TOTALE GENERALE		756.000,00	716.000,00	26.424.871,00	31.957.538,00

N.POSIZ.07200/00 UBICAZIONI DIVERSE IN BOLZANO BZ -
(FERROVIA VAL VENOSTA)

4 TRIM. 2013
VALORI IN EURO

RIEPILOGO IMPIANTI FISSI

GRUPPO	DESCRIZIONE GRUPPO	AUMENTI ASSICURAZIONE	AUMENTI A NUOVO	VALORE DI ASSICURAZIONE	VALORE A NUOVO
001	STAZIONI - FERMATE			203.025,00	284.260,00
TOTALE GENERALE				203.025,00	284.260,00

N.POSIZ.07200/00 UBICAZIONI DIVERSE IN BOLZANO BZ -
(FERROVIA VAL VENOSTA)

4 TRIM. 2013
VALORI IN EURO

RIEPILOGO MATERIALI

GRUPPO	DESCRIZIONE GRUPPO	AUMENTI ASSICURAZIONE	AUMENTI A NUOVO	VALORE DI ASSICURAZIONE	VALORE A NUOVO
001	STAZIONI - FERMATE	870.000,00	740.000,00	35.153.900,00	50.599.045,00
002	IMPIANTO LAVAGGIO LOCOMOTORI MALLES			479.710,00	642.623,00
118	DOTAZIONI			1.503.888,00	1.713.626,00
TOTALE GENERALE		870.000,00	740.000,00	37.137.498,00	52.955.294,00

```
*****
*
*   ROUX ITALIA s.r.l. - FABBRICATI
*   STIMA PREVENTIVA DI ASSICURAZIONE
*   Revisione al 4 trim. 2013
*
*
*
*
*   Numero posizione : 07200/00
*   Committente :
*   STRUTTURE TRASPORTO ALTO ADIGE SPA
*   VIA CONCIAPELLI 60
*   39100 BOLZANO - BZ
*
*
*   Beni stimati :
*   UBICAZIONI DIVERSE IN BOLZANO BZ -
*   (FERROVIA VAL VENOSTA)
*
*****
```


N.POSIZ.07200/00 UBICAZIONI DIVERSE IN BOLZANO BZ -
(FERROVIA VAL VENOSTA)

GRUPPO 001 STAZIONI - FERMATE

CODICE CLIENTE	CODICE POSIZIONE	DESCRIZIONE CESPITE	DATA RIFERIM.	VALORE DI ASSICURAZIONE
	001	STAZIONI - FERMATE		
	001FA0000001.00	<p>SI ELENCA I CORPI EDILIZI DISLOCATI LUNGO LA LINEA FERROVIARIA (LOCALI AD USO SBA) TRATTASI DI N. 13 FABBRICATI IN MURATURA TRADIZIONALE DI VECCHIA DATA COMPLETAMENTE RISTRUTTURATI E CON FINITURE DI TIPO CIVILE, COMPLETO DI RISCALDAMENTO ELETTRICO, ILLUMINAZIONE E F.M., ACQUA POTABILE. LA DENOMINAZIONE DELLE STAZIONI E' LA SEGUENTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - MARLENGO - TEL - NATURNO - SENALES - CASTEL BELLO - LACES - COLDRANO - SILANDRO - LASA - ORIS - SPONDINGNA - SLUDERNO - MALLES <p>SU RICHIESTA DEL CLIENTE SI VALUTANO SOLO I LOCALI DESTINATI AD IMPIANTI TECNOLOGICI ALL'INTERNO DEL FABBRICATO DI STAZIONE (GESTITO DA COMUNE) DIMENSIONI LOCALE M. 4X4 CIRCA</p> <p>LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO (1903)OSPITANZE IL LOCALE SONO PREVALEMENTEMENTE DEI CASI LE SEGUENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - FONDAZIONI CONTINUE IN CALCESTRUZZO - STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA CONTINUA DI PIETRA LOCALE MISTA A MATTONI PIENI, INTONACATA A CIVILE E TINTEGGIATA CON PITTURA IDROREPELLENTE - FINESTRE IN LEGNO-VETRO, CON INFERRIATE METALLICHE ANTINTRUSIONE - COPERTURA A SPIOVENTI CON MANTO IN TEGOLE MARSIGLIESI 	31-12-2011	

N.POSIZ.07200/00 UBICAZIONI DIVERSE IN BOLZANO BZ -
(FERROVIA VAL VENOSTA)

GRUPPO 001 STAZIONI - FERMATE

CODICE CLIENTE	CODICE POSIZIONE	DESCRIZIONE CESPITE	DATA RIFERIM.	VALORE DI ASSICURAZIONE
	001FA0000001.01	SUPPORTATE DA STRUTTURA IN LEGNO CON GRONDE A VISTA - LATTONIERE IN INOX E/O RAME SISTEMAZIONE INTERNA PARTIZIONI INTERNE IN MATTONI FORATI INTONACATI A CIVILE E TINTEGGIATI CON IDROPITTURA PAVIMENTAZIONE CON PAVIMENTO TECNICO SOPRAELEVATO BLOCCO SERVIZI IGIENICI C/O LA STAZIONE DI TEL DI MQ. 35 CA.	31-12-2013	186.000,00
	001FA0000002.00	STRUTTURA IN C.A. IN OPERA CON RIFINITURE A CIVILE E TINTEGGIATURA PIASTRELLE IN CERAMICA A PAVIMENTO ED ALLE PARETI, CONTROSOFFITTO AREA INGRESSO IN LEGNO ELEMENTI IDROSANITARI IN ACCIAIO INOX IMPIANTO IDRICO, ELETTRICO/ILLUMINAZIONE E SISTEMA DI ACCESSO A PAGAMENTO 1 BLOCCO COME SOPRA C/O LA FERMATA DI CASTEL BELLO LE 2 STAZIONI CAPOLINEA PRESENTANO LE SEGUENTI CARATTERISTICHE: MERANO: ----- A)- DCO - DIREZIONE CENTRALE OPERATIVA FABBRICATO IN MURATURA DI 2 PIANI FUORI TERRA (GESTITO DAL RFI=RETE FERROVIARIA ITALIANA) ALL'INTERNO, AL PIANO TERRA, LOCALI D.C.O. DI SBA "POSTO CENTRALE PER LA TECNOLOGIA" DI DIMENSIONI 10X12 M. PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN LEGNO/LINOLEUM CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI GESSO PORTE IN CRISTALLO SERRAMENTI IN METALLO CON VETROCAMERA E INFERRIATE SERVIZI SANITARI CON ELEMENTI IN GRESS PORCELLANATO E PARETI PIASTRELLATE B) - RIMESSA LOCOMOTORI PER ATR-GTW TRENI DIESEL E MQ. 720	31-12-2011	

N.POSIZ.07200/00 UBICAZIONI DIVERSE IN BOLZANO BZ -
(FERROVIA VAL VENOSTA)

GRUPPO 001 STAZIONI - FERMATE

CODICE CLIENTE	CODICE POSIZIONE	DESCRIZIONE CESPITE	DATA RIFERIM.	VALORE DI ASSICURAZIONE
		CA. GESTITA DA SAD PER LA PREPARAZIONE MANUTENZIONE DEL POTABILE A SERVIZIO DELLA FERROVIA ESEGUITA A CAPANNO CON STRUTTURA METALLICA; COPERTURA E TAMPONAMENTI IN PANNELLI METALLICI PAVIMENTAZIONE IN CLS CON BINARI E FOSSA PER MANUTENZIONE		
		C) RIMESSA LOCOMOTORI PER FLIRT TRENI ELETTRICI MQ. 600 CA. GESTITA DA SAD PER LA RIPARAZIONE-MANUTENZIONE DEL MATERIALE ROTABILE A SERVIZIO DELLA FERROVIA ESEGUITA ANCH'ESSA A CAPANNO IN MURATURA INTONACATA CON MANTO DI COPERTURA TEGOLE DI CEMENTO, LATTONERIA IN ACCIAIO INOX PAVIMENTAZIONE IN CLS CON BINARI E FOSSA PER MANUTENZIONE		
		MALLES: ----- RIMESSA LOCOMOTORI DIESEL - COSTRUZIONI IN MURATURA DEL 1950 CIRCA COMPLETAMENTE RISANATA RIMESSA DIMENSIONI M. 30X10X6H. COSTITUITA DA: - MURATURA IN MATTONI DI COTTO INTONACATI - COPERTURA A DUE FALDE IN TEGOLE DI COTTO - SERRAMENTI IN METALLO CON VETROCAMERA - 2 FOSSE INTERRATE A PAVIMENTO PER ISPEZIONE TRENI - PROLUNGAMENTO IN CARPENTERIA METALLICA NP300 - TAMPONAMENTI IN LAMIERA GRECATO E VETRO 15X10X6 M.		
	001FA0000003.00	MERANO ----- STRUTTURA A SERVIZIO DELLA RIMESSA DI MERANO PER UNA SUPERFICIE DI MQ. 333 CA., VOLUME MC 2.417 CA. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE FONDAZIONI A ZOCCOLO PERIMETRALE PER UN'ALTEZZA DI CM 110 IN C.A. GETTATO IN OPERA STRUTTURA PORTANTE IN ACCIAIO ZINCATO TAMPONAMENTI E COPERTURA IN PANNELLI AUTOPORTANTI DI LAMIERA PREVERNICIATA A SANDWICH	31-12-2011	

N.POSIZ.07200/00 UBICAZIONI DIVERSE IN BOLZANO BZ -
(FERROVIA VAL VENOSTA)

GRUPPO 001 STAZIONI - FERMATE

CODICE CLIENTE	CODICE POSIZIONE	DESCRIZIONE CESPITE	DATA RIFERIM.	VALORE DI ASSICURAZIONE
		INFISSI IN ALLUMINIO DOTATI DI DOPPI VETRI PAVIMENTO IN CLS INDUSTRIALE PROLUNGAMENTO DI UNA FOSSA DI ISPEZIONE CON SCALA DI ACCESSO E PAVIMENTO IN GRIGLIATO ZINCATO DUE PORTE REI 60, DUE PORTE IN ALLUMINIO CON VETRATE, UN PORTONE SEZIONALE MOTORIZZATO AD APERTURA VERTICALE, 500X460 CM DUE BOX INTERNI CON PARETI PREFABBRICATE IN ALLUMINIO, TAMPONAMENTI IN BILAMINATO E VETROCAMERA, COPERTURE PORTANTI CON SCALE DI ACCESSO IN ACCIAIO VERNICIATO, GRADINI IN GRIGLIATO ZINCATO PARAPETTO SULLA COPERTURA IN ACCIAIO VERNICIATO		
		TOTALE VALORE DI ASSICURAZIONE		2.094.879,00
		TOTALE VALORE A NUOVO		2.713.496,00
		TOTALE AUMENTI VALORE DI ASSICURAZIONE		186.000,00
		TOTALE AUMENTI VALORE A NUOVO		186.000,00

N.POSIZ.07200/00 UBICAZIONI DIVERSE IN BOLZANO BZ -
(FERROVIA VAL VENOSTA)

GRUPPO 002 IMPIANTO LAVAGGIO LOCOMOTORI MALLES

CODICE CLIENTE	CODICE POSIZIONE	DESCRIZIONE CESPITE	DATA RIFERIM.	VALORE DI ASSICURAZIONE
	002	IMPIANTO LAVAGGIO LOCOMOTORI MALLES		
	002FA0000001.00	CORPO LAVAGGIO IN C.A. (GESTITO DA SAD) DIM. 60X6X7H. M. COMPLETO DI SARACINESCHE A COMANDO ELETTRICO, BINARI DI SCORRIMENTO COPERTURA PIANA IMPERMEABILIZZATA SERRAMENTI IN METALLO CON VETROCAMERA	31-12-2011	
	002FA0000002.00	STRUTTURA DI SERVIZIO AL TUNNEL DI LAVAGGIO ADIBITA AD UFFICI, MAGAZZINO, SERVIZI SANITARI SUPERFICIE COPERTA MQ 185 CA CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE FONDAZIONI IN C.A. GETTATO IN OPERA STRUTTURA PORTANTE IN LEGNO RIVESTITA ALL'INTERNO IN CARTONGESSO COPERTURA PIANA IMPERMEABILIZZATA INFISSI IN ALLUMINIO RIVESTIMENTO ESTERNO IN LEGNO PORTE ESTERNE IN ALLUMINIO E VETRATE DIVISORI INTERNI IN CARTONGESSO TINTEGGIATI PAVIMENTI IN PIASTRELLE DI GRES 20X20 CM PORTE INTERNE IN LAMIERA ZINCATA DUE SERVIZI SANITARI CON 9 ELEMENTI IDROSANITARI IN VETROCHINA E 2 BOX DOCCIA COMPLESSIVAMENTE, RIVESTIMENTO DELLE PARETI CON PIASTRELLE DI CERAMICA	31-12-2011	
		TOTALE VALORE DI ASSICURAZIONE		424.196,00
		TOTALE VALORE A NUOVO		479.512,00
		TOTALE AUMENTI VALORE DI ASSICURAZIONE		
		TOTALE AUMENTI VALORE A NUOVO		

N.POSIZ.07200/00 UBICAZIONI DIVERSE IN BOLZANO BZ -
(FERROVIA VAL VENOSTA)

GRUPPO 004 OPERE ESTERNE - STAZIONI

CODICE CLIENTE	CODICE POSIZIONE	DESCRIZIONE CESPITE	DATA RIFERIM.	VALORE DI ASSICURAZIONE
	004	OPERE ESTERNE - STAZIONI		
	004FA0000001.00	SI TRATTA FONDAMENTALMENTE DELLE BANCHINE DI ATTESA E DEI MARCIAPIEDI CHE CINGONO LE STAZIONI/FERMATE ESSI SONO ESEGUITI PREVALENTEMENTE IN CALCESTRUZZO O CLINKER	31-12-2011	
	004FA0000001.01	LE BANCHINE DI ATTESA, IN GENERE SONO MUNITE DI PENSILINA IN CARPENTERIA METALLICA E PANNELLI DI COPERTURA IN LAMIERA COIBENTATA TIPO SANDWICH IN PARTICOLARE PER: - 8 STAZIONI - 11 FERMATE OPERE EDILIZIE INERENTI LA TRASFORMAZIONE DELLA STAZIONE DI TEL DA INCROCIO SEMPLICE IN STAZIONE DI SERVIZIO PASSEGGERI, COMPRENDENTI ESSENZIALMENTE RICONFIGURAZIONE BANCHINE PAVIMENTATE CON BLOCCHI DI CLS, MURI DI CONTENIMENTO IN C.A. IN OPERA REALIZZAZIONE DI 4 PENSILINE CON STRUTTURA IN ACCIAIO ZINCATO, COPERTURE IN LAMIERA ZINCATA, ATTREZZATURE CON PANCHINE E PORTABICICLETTE, PARATIE IN LEGNO PARCHEGGIO AUTO ED INTERMODALITA' LINEA AUTOBUS, PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO CONSOLIDAMENTO E MIGLIORIE BANCHINE STAZIONE DI RABLA'	31-12-2013	540.000,00
		TOTALE VALORE DI ASSICURAZIONE		3.453.818,00
		TOTALE VALORE A NUOVO		3.985.490,00
		TOTALE AUMENTI VALORE DI ASSICURAZIONE		540.000,00
		TOTALE AUMENTI VALORE A NUOVO		500.000,00

N.POSIZ.07200/00 UBICAZIONI DIVERSE IN BOLZANO BZ -
(FERROVIA VAL VENOSTA)

GRUPPO 005 GALLERIE

CODICE CLIENTE	CODICE POSIZIONE	DESCRIZIONE CESPITE	DATA RIFERIM.	VALORE DI ASSICURAZIONE
	005	GALLERIE		
	005FA0000001.00	SI TRATTA DI N. 3 GALLERIE A VOLTA IN CALCESTRUZZO DENOMINATE: - MARLENGO - MONTE GIUSEPPE - TEL ESSE RISALGONO AL PERIODO DEL REGNO AUSTRO-UNGARICO, OGGI COMPLETAMENTE RISTRUTTURATE LUNGHEZZA RISPETTIVAMENTE M. 597,91/579,60/684,45 COME RICHIESTO DEL CLIENTE SONO ESCLUSE DALLA VALUTAZIONE LE OPERE DI PERFORAZIONE 2 GALLERIE ARTIFICIALI: - 1 DI M. 79,95 C.A. E/O C.A.P. - 1 DI M. 141,59 CON SOLETTA IN C.A.P. TIPO PREDALLES E SOVRASTANTE PARCHEGGIO AUTO/LATERALMENTE MURO IN C.A. A VISTA OPPURE INTONACATO	31-12-2011	
		TOTALE VALORE DI ASSICURAZIONE		4.241.954,00
		TOTALE VALORE A NUOVO		5.362.292,00
		TOTALE AUMENTI VALORE DI ASSICURAZIONE		
		TOTALE AUMENTI VALORE A NUOVO		

N.POSIZ.07200/00 UBICAZIONI DIVERSE IN BOLZANO BZ -
(FERROVIA VAL VENOSTA)

GRUPPO 006 PONTI E ALTRE OPERE DELL'ARTE

CODICE CLIENTE	CODICE POSIZIONE	DESCRIZIONE CESPITE	DATA RIFERIM.	VALORE DI ASSICURAZIONE
	006	PONTI E ALTRE OPERE DELL'ARTE		
	006FA0000001.00	5 PONTI DI CUI: - 3 IN CARPENTERIA METALLICA TRALICCIATA ED IMBULLONATA - STRUTTURA DI SOSTEGNO CON PILASTRI IN C.A.; LUNGHEZZA DA 22 A 44 M. 1 DI QUESTI PONTI E' REALIZZATO CON TRAVI IAMBO H. 2,5 M. A DOPPIA ALA - 1 PONTE IN C.A. A 5 CAMPATE A VOLTA L 42,2M. - 1 PONTE IN C.A./C.A.P. LUNGO LA LINEA FERROVIARIA SONO REALIZZATI: - 1 SERIE DI SOVRAPPASSI, SOTTOPASSI E TOMBONI PER UN TOTALE DI 174 OPERE VARIAMENTE ESEGUITE (C.A. C.A.P. FERRO TUBI IN LAMIERA)	31-12-2011	
	006FA0000002.00	OPERE DI PROTEZIONE E CONSOLIDAMENTO PENDII CON RETI METALLICHE DI CONTENIMENTO E BARRIERE PARAMASSI PRESSO I SEGUENTI TRATTI DELLA FERROVIA: - ZONA FORESTA, KM. 39,580 E 40,770 - ZONA MARLENGO KM. 36,290 - 38,280 - 38,150 - 38,970 E 39,650 - ZONA COVELANO KM. 66,880 - 67,000 - 67,330 E 68,500 - ZONA TARCES KM. 89,356 E 90,330 N.B.: DALLA STIMA SONO ESCLUSE LE OPERE DI MOVIMENTAZIONE/CONSOLIDAMENTO DEL TERRENO	31-12-2011	
	006FA0000002.01	CONSOLIDAMENTO PARETI ROCCIOSE TRA I KM. 89+325 E 89+445	31-12-2013	30.000,00
		TOTALE VALORE DI ASSICURAZIONE		16.210.024,00
		TOTALE VALORE A NUOVO		19.416.748,00
		TOTALE AUMENTI VALORE DI ASSICURAZIONE		30.000,00
		TOTALE AUMENTI VALORE A NUOVO		30.000,00


```
*****
*
*   ROUX ITALIA s.r.l. - IMPIANTI FISSI
*   STIMA PREVENTIVA DI ASSICURAZIONE
*   Revisione al 4 trim. 2013
*
*
*
*
*   Numero posizione : 07200/00
*   Committente :
*   STRUTTURE TRASPORTO ALTO ADIGE SPA
*   VIA CONCIAPELLI 60
*   39100 BOLZANO - BZ
*
*
*   Beni stimati :
*   UBICAZIONI DIVERSE IN BOLZANO BZ -
*   (FERROVIA VAL VENOSTA)
*
*****
```

N.POSIZ.07200/00 UBICAZIONI DIVERSE IN BOLZANO BZ -
(FERROVIA VAL VENOSTA)

GRUPPO 001 STAZIONI - FERMATE

CODICE CLIENTE	CODICE POSIZIONE	DESCRIZIONE CESPITE	DATA RIFERIM.	VALORE DI ASSICURAZIONE
	001	STAZIONI - FERMATE		
	001XEVA0	STAZIONE MALLES E MERANO		
001XEVA0000100	001XEVA00001.00	SONO PRESENTI I SEGUENTI IMPIANTI: - 1 IMPIANTO ASPIRAZIONE - 1 IMPIANTO DEPURAZIONE ACQUE DI LAVAGGIO - 1 IMPIANTO ENERGIA ELETTRICA PER LUCE E F.M. - 1 IMPIANTO ALLARME ANTINTRUSIONE	31-12-2011	
	001XEVD0	RIMESSA MERANO - IMPIANTO ELETTRICO/ILLUMINAZIONE		
001XEVD0000100	001XEVD00001.00	IMPIANTO ELETTRICO/ILLUMINAZIONE DELL'AUTORIMESSA QUADRI ELETTRICI AD UNA SEZIONE A PAVIMENTO, PLAFONIERE 2X58 W, LAMPADIE DI EMERGENZA, PRESE F.M., LINEE TELEFONICHE, ACCESSORI - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CON 4 STRISCIE RADIANTI A SOFFITTO NELL'AMPLIAMENTO E 4 PER L'AUTORIMESSA PREESISTENTE 3 TERMOSIFONI (BOX UFFICI), DUE CALDAIE BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 162 CON BRUCIATORI PER GAS METANO, 2 BOX METALLICI IN LAMIERA VERNICIATA SU BASAMENTO IN C.A., ESTERNI AL FABBRICATO CENTRALE DI RICEVIMENTO E DECOMPRESSIONE METANO E CONTATORE IN 2 BOX, IN MURATURA, CON PORTE IN RETE METALLICA, VASO DI ESPANSIONE, POMPA, TUBAZIONI, SARACINESCHE ACCESSORI	31-12-2011	
		TOTALE VALORE DI ASSICURAZIONE		203.025,00
		TOTALE VALORE A NUOVO		284.260,00
		TOTALE AUMENTI VALORE DI ASSICURAZIONE		
		TOTALE AUMENTI VALORE A NUOVO		

```
*****
*
*   ROUX ITALIA s.r.l. - MATERIALI
*   STIMA PREVENTIVA DI ASSICURAZIONE
*   Revisione al 4 trim. 2013
*
*
*
*
*   Numero posizione : 07200/00
*   Committente :
*   STRUTTURE TRASPORTO ALTO ADIGE SPA
*   VIA CONCIAPELLI 60
*   39100 BOLZANO - BZ
*
*
*   Beni stimati :
*   UBICAZIONI DIVERSE IN BOLZANO BZ -
*   (FERROVIA VAL VENOSTA)
*
*****
```

N.POSIZ.07200/00 UBICAZIONI DIVERSE IN BOLZANO BZ -
(FERROVIA VAL VENOSTA)

GRUPPO 001 STAZIONI - FERMATE

CODICE CLIENTE	CODICE POSIZIONE	DESCRIZIONE CESPITE	DATA RIFERIM.	VALORE DI ASSICURAZIONE
	001	STAZIONI - FERMATE		
	001XEAA0	SULL'INSIEME DELLA FERROVIA		
	001XEAD0	IMPIANTI TECNOLOGICI		
001XEAD0000100	001XEAD00001.00	<p>MERANO S1 - STAZIONE CAPOLINEA POSTO CENTRALE CON:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 SERIE DI QUADRI ELETTRONICI CON PROGRAMMATORI IN POSTO CENTRALE COLLEGAMENTO TRA LORO, PER LE VARIE REGOLAZIONI, E SICUREZZE P.C. ELABORAZIONE DATI (CUORE DEL SISTEMA) VISUALIZZAZIONE QUADRO SINOTTICO CON SEGNALAZIONE SULLE VIE DI CORSA DEL POSIZIONAMENTO TRENO - SEGNALAZIONI DI SICUREZZA E VELOCITA' (TRAFO DA 140/6V SU BINARI); - N. 5 P.C PER LA RACCOLTA DATI IMPIANTO CIRCUITO CHIUSO E VISUALIZZAZIONE (8 MONITOR) INGRESSI GALLERIE - RACCOLTA IMMAGINI DEI VARI IMPIANTI A C.C. INSTALLATI NELLE DIVERSE STAZIONI E/O FERMATE, CON REGISTRAZIONE CONTINUE A CICLO SETTIMONALE E SUCCESSIVA CANCELLAZIONE A MENO DI RICHIESTA O VISUALIZZAZIONE SPECIFICHE 1 SERIE DI QUADRI ELETTRICI-ELETTRONICI, PER: <ul style="list-style-type: none"> - SEGNALAMENTO - TELECOMUNICAZIONE - SECURITY - IMPIANTI ELETTRICI - 1 SERIE DI APPARATI PER TELECOMUNICAZIONI SAD - 1 PASSAGGIO A LIVELLO, DI LINEA: - PLL 02 COMANDATO DA ACS MERANO - 1 PASSAGGIO A LIVELLO, DI STAZIONE: - PLS 01 IMPIANTI LUNGO LA LINEA <p>LAGUNDO F01 FERMATA CON:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 ARMADIO DA ESTERNO PER: F.M. ED ILLUMINAZIONE - 1 IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA 	31-12-2011	

N.POSIZ.07200/00 UBICAZIONI DIVERSE IN BOLZANO BZ -
(FERROVIA VAL VENOSTA)

GRUPPO 001 STAZIONI - FERMATE

CODICE CLIENTE	CODICE POSIZIONE	DESCRIZIONE CESPITE	DATA RIFERIM.	VALORE DI ASSICURAZIONE
		<ul style="list-style-type: none"> - 1 IMPIANTO SECURITY (RILEVAZIONE INCENDI) - 1 PASSAGGIO A LIVELLO LINEA PLL 05 - 1 PASSAGGIO A LIVELLO STAZIONE PLS 04 (COMANDATI DA MARLENGO) <ul style="list-style-type: none"> - 1 APPARATO DI TELECOMUNICAZIONE SAD - COLLEGAMENTI CON CAVI OTTICI A 16 FIBRE, TIPO A1 RABLA' F03 ----- FERMATA CON: <ul style="list-style-type: none"> - 1 ARMADIO DA ESTERNO PER: F.M. ED ILLUMINAZIONE (7 Q E) - 1 IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA - 1 IMPIANTO SECURITY (RILEVAZIONE INCENDI) - 1 PASSAGGIO A LIVELLO LINEA PLL 07 COMANDATO DA TEL - 1 APPARATO DI TELECOMUNICAZIONE SAD (N. 2) - COLLEGAMENTI CON CAVI OTTICI A 16 FIBRE, TIPO A2 E S1 PLAUS F04 ----- FERMATA CON: <ul style="list-style-type: none"> - ARMADIO DA ESTERNO, IMS/IEL/ITE/ESE - PLL 09 CON APPARECCHIATURA A PLAUS - PLL 10 CON APPARECCHIATURA A NATURNO - STRUMENTAZIONE IN BOX (GARITTA) IN CARPENTERIA METALLICA E LAMIERA NATURNO F05 ----- FERMATA, CON: <ul style="list-style-type: none"> - QUADRI ELETTRICI PER: - IMS IMPIANTO SEGNALAMENTO - IEL IMPIANTO ELETTRICI - ITE IMPIANTO TELECOMUNICAZIONE - ISE IMPIANTO SECURITY - SAD IMPIANTO TELECOMUNICAZIONE SAD - 1 PASSAGGIO A LIVELLO PLL 11 CON APPARECCHIATURA A NATURNO 		

N.POSIZ.07200/00 UBICAZIONI DIVERSE IN BOLZANO BZ -
(FERROVIA VAL VENOSTA)

GRUPPO 001 STAZIONI - FERMATE

CODICE CLIENTE	CODICE POSIZIONE	DESCRIZIONE CESPITE	DATA RIFERIM.	VALORE DI ASSICURAZIONE
		<p>STAVA F06</p> <p>-----</p> <p>FERMATA CON APPARECCHIATURE COME QUELLE INDICATE A TEL-PONTE MA CON TELECOMUNICAZIONE SAD COMANDATA DA CIARDES E COMANDATI Q.E. DA ESTERNO COMANDATO DA SENALES</p> <p>CIARDES F07</p> <p>-----</p> <p>FERMATA CON:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ARMADIO DA ESTERNO, IMS/IEL/ITE/ISE - 1 APPARECCHIATURA TELECOMUNICAZIONE SAD - PASSAGGIO A LIVELLO LINEA PLL 14 COMANDATO DA CIARDES - PASSAGGIO A LIVELLO LINEA PLL 15/16/17 COMANDATI DA CASTELBELLO - STRUMENTAZIONE IN BOX (GARITTA) IN CARPENTERIA METALLICA E LAMIERA <p>CASTELBELLO F08</p> <p>-----</p> <p>FERMATA CON APPARECCHIATURE COME QUELLE INSTALLATE A NATURNO, COLLEGAMENTI CON CAVI A FIBRA OTTICHE TIPO S2</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 PASSAGGIO A LIVELLO PLS 18 COMANDATO - TELECOMUNICAZIONE SAD <p>COLDRANO F09</p> <p>-----</p> <p>FERMATA CON:</p> <ul style="list-style-type: none"> - APPARECCHIATURE COME QUELLI A NATURNO, MA CON DERIVAZIONI DOPPIE S1/S2 E CAVI A 16 FIBRE OTTICHE CADAUNA - PASSAGGI A LIVELLO PLL 21/22/23/24 - PASSAGGI A LIVELLO PLS 25 COMANDATI DA SILANDRO - TELECOMUNICAZIONE SAD - STRUMENTAZIONE IN BOX (GARITTA) IN CARPENTERIA METALLICA E LAMIERA 		

N.POSIZ.07200/00 UBICAZIONI DIVERSE IN BOLZANO BZ -
(FERROVIA VAL VENOSTA)

GRUPPO 001 STAZIONI - FERMATE

CODICE CLIENTE	CODICE POSIZIONE	DESCRIZIONE CESPITE	DATA RIFERIM.	VALORE DI ASSICURAZIONE
		<p>ORIS F10 ----- FERMATA CON:</p> <ul style="list-style-type: none"> - IMS/IEL/ITE/ISE - PASSAGGIO A LIVELLO PLS 31 COMANDATO DA SPONDIGNA - TELECOMUNICAZIONE SAD - DERIVAZIONI CON CAVI OTTICI A 16 FIBRE TIPO S2 <p>SLUDERNO F11 ----- - FERMATA CON:</p> <ul style="list-style-type: none"> - IMS/IEL/ITE/ISE - TELECOMUNICAZIONE SAD - DERIVAZIONI TIPO S2 CON COLLEGAMENTI A CAVO OTTICO A 6 FIBRE <p>MARLENGO S2 ----- STAZIONE CON:</p> <ul style="list-style-type: none"> - IMS/IEL/ITE/ISE - TELECOMUNICAZIONE SAD - DERIVAZIONI OTTICI TIPO R2 CON COLLEGAMENTI A CAVO OTTICO A 6 FIBRE - ARMADIO DA ESTERNO CON: - DERIVAZIONE TIPO A1 PER IEL/ITE/ISE, PER GALLERIA DI MARLENGO - DERIVAZIONE TIPO A2 PER IEL/ITE/ISE, E PER GALLERIA "MONTE GIUSEPPE" - DERIVAZIONE TIPO A1 PER IEL/ITE/ISE, PER GALLERIA DI "TEL" <p>TEL S3 ----- STAZIONE CON:</p> <ul style="list-style-type: none"> - IMS/IEL/ITE/ISE - TELECOMUNICAZIONE SAD - DERIVAZIONI TIPO S1 CON COLLEGAMENTI A CAVO OTTICO 		

N.POSIZ.07200/00 UBICAZIONI DIVERSE IN BOLZANO BZ -
(FERROVIA VAL VENOSTA)

GRUPPO 001 STAZIONI - FERMATE

CODICE CLIENTE	CODICE POSIZIONE	DESCRIZIONE CESPITE	DATA RIFERIM.	VALORE DI ASSICURAZIONE
		<p>A 6 FIBRE</p> <p>- PASSAGGIO DI LIVELLO PP 10/11/12</p> <p>SENALES S4</p> <p>-----</p> <p>STAZIONE CON:</p> <p>- IMS/IEL/ITE/ISE</p> <p>- TELECOMUNICAZIONE SAD</p> <p>- DERIVAZIONI TIPO S1 CON COLLEGAMENTI A CAVO OTTICO A 6 FIBRE</p> <p>- PASSAGGIO A LIVELLO PP 10/11/12</p> <p>LACES S5</p> <p>-----</p> <p>STAZIONE CON:</p> <p>- IMS/IEL/ITE/ISE</p> <p>- TELECOMUNICAZIONE SAD</p> <p>- 3 RACK ANSALDO</p> <p>- 2 SISTEMI ALIMENTATORI DA 380 A 48V C.C.</p> <p>- 1 QUADRO ELETTRICO PER RISCALDAMENTO ELETTRICO DEVIATORI</p> <p>- 2 QUADRI ELETTRICI CON INTERRUTTORI VARI</p> <p>- 1 PASSAGGIO A LIVELLO PLS N. 19, COMANDATO DA LACES</p> <p>- 1 PASSAGGIO A LIVELLO PLS N. 20, APPARECCHIATURA A COLDRANO</p> <p>SILANDRO S6</p> <p>-----</p> <p>STAZIONE DI INCROCIO, CON:</p> <p>- IMS/IEL/ITE/ISE (IN FABBRICATO IN MURATURA)</p> <p>- TELECOMUNICAZIONE SAD</p> <p>- DERIVAZIONE TIPO S2 CON COLLEGAMENTI E CAVO OTTICO A 6 FIBRE</p> <p>- IMS/IEL/ITE/ISE (IN FABBRICATO)</p> <p>- DERIVAZIONE TIPO S1 CON COLLEGAMENTI E CAVO OTTICO A 6 FIBRE</p> <p>- 1 PASSAGGIO A LIVELLO PLS 27 COMANDATO DA LASA</p>		

N.POSIZ.07200/00 UBICAZIONI DIVERSE IN BOLZANO BZ -
(FERROVIA VAL VENOSTA)

GRUPPO 001 STAZIONI - FERMATE

CODICE CLIENTE	CODICE POSIZIONE	DESCRIZIONE CESPITE	DATA RIFERIM.	VALORE DI ASSICURAZIONE
		- 1 PASSAGGIO A LIVELLO PLS 28 COMANDATO DA LASA - STRUMENTAZIONE IN BOX (GARITTA) IN CARPENTERIA METALLICA E LAMIERA LASA S7 ----- STAZIONE CON: - IMS/IEL/ITE/ISE - TELECOMUNICAZIONE SAD - DERIVAZIONE TIPO S2 CON COLLEGAMENTI E CAVO OTTICO A 6 FIBRE - 1 PASSAGGIO A LIVELLO PLS 29 COMANDATO DA LASA - 1 PASSAGGIO A LIVELLO PLS 30 COMANDATO DA ORIS SPONDIGNA S8 ----- STAZIONE CON: - IMS/IEL/ITE/ISE - TELECOMUNICAZIONE SAD - 1 PASSAGGIO A LIVELLO PLS 32 COMANDATO DA SPONDIGNA - DERIVAZIONE TIPO S2 CON COLLEGAMENTI E CAVO OTTICO A 6 FIBRE MALLES S9 ----- CAPO LINEA CON: - IMS/IEL/ITE/ISE - TELECOMUNICAZIONE SAD - DERIVAZIONE TIPO S2 CON COLLEGAMENTI E CAVO OTTICO A 6 FIBRE - 3 RACK AUSALDO - 2 CARICATORI DA 380 A 48 V. - 1 P.C. PER POSTI PERIFERICI - 1 P.C. PER SERVIZI - 4 QUADRI ELETTRICI PER F.M. 380V/3F - 2 QUADRI ELETTRICI B.T. CON INTERRUTTORE GENERALE		

N.POSIZ.07200/00 UBICAZIONI DIVERSE IN BOLZANO BZ -
(FERROVIA VAL VENOSTA)

GRUPPO 001 STAZIONI - FERMATE

CODICE CLIENTE	CODICE POSIZIONE	DESCRIZIONE CESPITE	DATA RIFERIM.	VALORE DI ASSICURAZIONE
001XEAD0000101	001XEAD00001.01	AUTOMATICO ED INTERRUTTORI VARI - 1 QUADRO ELETTRICO B.T. ARRIVO ENEL 380V/3F IMPIANTI TECNOLOGICI PER LA TRASFORMAZIONE DELLA STAZIONE DI TEL DA INCROCIO TECNICO A STAZIONE CON SERVIZIO PASSAGGERI CON: - POTENZIAMENTO DEI SISTEMI IMS/IEL/ITE/ISE - 3 RACH ANSALDO - 2 SISTEMI DI ALIMENTAZIONE DA 380 V A 48 V C.C. - 1 QUADRO ELETTRICO PER COMANDO RISCALDAMENTO DEVIATORI - 2 QUADRI ELETTRICI PER INTERRUTTORI VARI - 1 PASSAGGIO A LIVELLO PLV - IMPIANTI ED ACCESSORI - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PER LE AREE ESTERNE DALLA STAZIONE DI TEL CON PLAFONIERE E FARI SU PALI IN FERRO ZINCATO, CAVI, TUBAZIONI, ACCESSORI	31-12-2013	390.000,00
001XEAD0000200	001XEAD00002.00	STAZIONE DI MERANO ----- UN IMPIANTO PER DISTRIBUZIONE CARBURANTE (GASOLIO) CON CISTERNA INTERRATA DA 50.000 LT, VASCA DI RACCOLTA E PLATEA DI FONDAZIONE IN CLS E POMPA DISTRIBUZIONE CARBURANTE	31-12-2011	
001XEAD0000300	001XEAD00003.00	STAZIONE E FERMATE ----- 22 PANNELLI DI INFORMAZIONE AL PUBBLICO INFOTRONIC LCD DA 32 BIDIREZIONALI, INSTALLATI IN OGNI STAZIONE E FERMATA TRACCIATO FERROVIA	31-12-2011	
001XEAG0000100	001XEAG00001.00	001XEAG0 ----- KM. 59,365 DI LINEA FERROVIARIA ARMAMENTO 50 E 60 UNI A SCARTAMENTO 1435 MM, DEVIATORI STAZIONE S60 UNI/405/0,074, DEVIATORI SCALO S60 UNI/250/0,092 (TOTALE DEVIATORI 42), CIRCUITI DI BINARIO 280, TRAVERSINE IN C.A. E/O LEGNO, MASSICCIATA N.B.: SU RICHIESTA DEL CLIENTE SI ESCLUDONO DALLA VALUTAZIONE LE OPERE DI MOVIMENTO-TERRA RELATIVI ALLA LINEA FERROVIARIA	31-12-2011	
001XEAG0000101	001XEAG00001.01	RIFACIMENTI ED AMPLIAMENTI DELL'ARMAMENTO (ROTAIE) PRESSO LA STAZIONE DI TEL CON RICONFIGURAZIONE PERCORSO, NUOVI SCAMBI	31-12-2013	480.000,00

N.POSIZ.07200/00 UBICAZIONI DIVERSE IN BOLZANO BZ -
(FERROVIA VAL VENOSTA)

GRUPPO 001 STAZIONI - FERMATE

CODICE CLIENTE	CODICE POSIZIONE	DESCRIZIONE CESPITE	DATA RIFERIM.	VALORE DI ASSICURAZIONE
	001XEAJ0	STAZIONE SERVIZIO PASSEGGERI IMPIANTO FOTOVOLTAICO		
001XEAJ0000100	001XEAJ00001.00	1 IMPIANTO FOTOVOLTAICO C/O LA STAZIONE DI MALLE PER UNA POTENZA DI 106,92 KWP CON 486 PANNELLI SOLARI INSTALLATI SULLE COPERTURE DEI FABBRICATI E TETTOIE, INVERTER, QUADRI ELETTTRICI, CAVI ED ACCESSORI, INSTALLAZIONE 14 IMPIANTI COME SOPRA, PRESSO LE SEGUENTI STAZIONI/FERMATE: - LAGUNDO, POTENZA 7,38 KWP, 36 PANNELLI - MARLENGO, POTENZA 3,69 KWP, 18 PANNELLI - RABLA, C.S. - NATURNO, C.S. - STAVA, POTENZA 2,46 KWP, 12 PANNELLI - CIARDES, POTENZA 3,69 KWP, 18 PANNELLI - CASTELBELLO, POTENZA 7,38 KWP, 36 PANNELLI - LACES, POTENZA 10,26 KWP, 39 PANNELLI - COLDRANO, POTENZA 7,38 KWP, 36 PANNELLI - SILANDRO, POTENZA 13,94 KWP, 68 PANNELLI - LASA, POTENZA 6,15 KWP, 30 PANNELLI - ORIS, POTENZA 4,92 KWP, 24 PANNELLI - SPONDIGNA, POTENZA 6,15 KWP, 30 PANNELLI - SLUDERNO, POTENZA 7,38 KWP, 36 PANNELLI	31-12-2011	
	001XEAM0	ARREDI C/O STAZIONE DI MERANO		
001XEAM0000100	001XEAM00001.00	2 ARMADI 2 SCRIVANIE 6 POLTRONCINE IN TESSUTO 2 MOBILI BASSI 1 MOBILE A GIORNO 5 RIPIANI 4 CASSETTIERE 3 CASSETTI 1 MOBILE BASSO CON CASELLARIO SEDIE TESSUTO 1 TAVOLO SCRIVANIA RETTANGOLARE 2 POSTI LAVORO 1 TAVOLO COMANDO	31-12-2011	

N.POSIZ.07200/00 UBICAZIONI DIVERSE IN BOLZANO BZ -
 (FERROVIA VAL VENOSTA)

GRUPPO 001 STAZIONI - FERMATE

CODICE CLIENTE	CODICE POSIZIONE	DESCRIZIONE CESPITE	DATA RIFERIM.	VALORE DI ASSICURAZIONE
		TOTALE VALORE DI ASSICURAZIONE		35.153.900,00
		TOTALE VALORE A NUOVO		50.599.045,00
		TOTALE AUMENTI VALORE DI ASSICURAZIONE		870.000,00
		TOTALE AUMENTI VALORE A NUOVO		740.000,00

N.POSIZ.07200/00 UBICAZIONI DIVERSE IN BOLZANO BZ -
(FERROVIA VAL VENOSTA)

GRUPPO 002 IMPIANTO LAVAGGIO LOCOMOTORI MALLES

CODICE CLIENTE	CODICE POSIZIONE	DESCRIZIONE CESPITE	DATA RIFERIM.	VALORE DI ASSICURAZIONE
	002	IMPIANTO LAVAGGIO LOCOMOTORI MALLES		
	002XEAA0	STAZIONE DI MALLES		
002XEAA0000100	002XEAA00001.00	UN IMPIANTO DI LAVAGGIO PER VETTURE TRENI E PULMAN, EQUIP LAVAGGI INDUSTRIALI MOD. BANDIERA N. 1 SCAMBIATORE NOPRO VAPORE/ACQUA PER RISCALDAMENTO TUNNEL DI LAVAGGIO CON 4 AEROTERMI A SOFFITTO SPECIALI E RISCALDAMENTO AREE SERVIZI A PAVIMENTO BOILER COIBENTATO TOR INOX DA 500 LT SEPARATORE POLVERI AERTECNICA LT 150/B AP MODULO ASPIRANTE AERTECNICA MOD. T40 ES IMPIANTO AERAZIONE TUNNEL DI LAVAGGIO CON ARMADIO TRATTAMENTO ARIA (INSTALLATO SULLA COPERTURA, 4 TUBAZIONI IN LAMIERA ZINCATA A SOFFITTO COMPLETE DI BOCCHETTE IMPIANTO ELETTRICO/ILLUMINAZIONE DEL TUNNEL DI LAVAGGIO CON 36 PLAFONIERE 1X72 W E DELLA STRUTTURA DI SERVIZIO CON 32 PLAFONIERE VARI MODELLI, CAVI, CANALINE, PRESE F.M., QUADRI COMANDO, ACCESSORI, INSTALLAZIONE	31-12-2011	
		TOTALE VALORE DI ASSICURAZIONE		479.710,00
		TOTALE VALORE A NUOVO		642.623,00
		TOTALE AUMENTI VALORE DI ASSICURAZIONE		
		TOTALE AUMENTI VALORE A NUOVO		

N.POSIZ.07200/00 UBICAZIONI DIVERSE IN BOLZANO BZ -
(FERROVIA VAL VENOSTA)

GRUPPO 118 DOTAZIONI

CODICE CLIENTE	CODICE POSIZIONE	DESCRIZIONE CESPITE	DATA RIFERIM.	VALORE DI ASSICURAZIONE
	118	DOTAZIONI		
	118XEAA0	RICAMBI		
118XEAA0000100	118XEAA00001.00	1 SERIE DI RICAMBI NUOVI E/O USATI PER: - IMPIANTI ELETTRICI - ELETTRONICI - ARMAMENTO FERROVIARIO - MOTORI ELETTRICI - RIDUTTORI	31-12-2011	
		TOTALE VALORE DI ASSICURAZIONE		1.503.888,00
		TOTALE VALORE A NUOVO		1.713.626,00
		TOTALE AUMENTI VALORE DI ASSICURAZIONE		
		TOTALE AUMENTI VALORE A NUOVO		

INDICE

DESCRIZIONE CAPITOLO	PAGINA
PREMESSA	2
ALLEGATO ATTESTAZIONE	4
RICAPITOLAZIONE GENERALE	5
RIEPILOGO FABBRICATI	6
RIEPILOGO IMPIANTI FISSI	7
RIEPILOGO MATERIALI	8
 FABBRICATI	 9
GRUPPO 001	10
GRUPPO 002	14
GRUPPO 004	15
GRUPPO 005	16
GRUPPO 006	17
 IMPIANTI FISSI	 18
GRUPPO 001	19
 MATERIALI	 20
GRUPPO 001	21
GRUPPO 002	30
GRUPPO 118	31

