Bituminöses Mischgut Conglomerato bituminoso m2	
(4,00 + 5,60) / 2 x 7,92 =	38,02
14,00 x 3,14 =	43,96
(10,30 + 37,80) x 3,50 =	168,35
(4,00 + 6,20) / 2 x 11,10 =	56,61
(27,90 + 27,50) x 3,50 =	193,90
(14,50 + 12,42) / 2 x 6,00 =	80,76
22,37 x 3,50 =	78,30
17,50 x 5,00 =	87,50
(8,71 + 3,50) / 2 x 8,26 =	50,43
62,53 x 3,50 =	218,86
58,90 x 3,50 =	206,15
27,41 x 3,50 =	95,94
59,17 x 3,50 =	207,10
38,76 x 5,00 =	193,80
12,60 x 3,50 =	44,10
(11,12 + 11,78) / 2 x 3,50 =	40,08
Gesamt Totale	**1.803,83**

Porphyrplatten Lastre in porfido m2	
(4,00 + 6,49) / 2 x 3,37 =	17,68
(6,49 + 8,40) / 2 x 7,32 =	54,50
(4,83 + 6,35) / 2 x 4,40 =	24,60
(12,86 + 14,35) / 2 x 4,30 =	58,50
(11,92 + 6,02) / 2 x 17,50 =	156,98
Gesamt Totale	**312,25**

Porphyrsteine Cubetti in porfido m3	
(20,48 + 19,70) / 2 x 4,29 =	86,19
(16,03 + 13,27) / 2 x 18,75 =	274,69
(14,36 + 11,22) / 2 x 8,33 =	106,54
(15,55 + 3,95) / 2 x 14,86 =	144,89
Gesamt Totale	**612,30**

Porphyrbinder Bindero in porfido m	
	4,00
	4,19
	7,56
	3,37
	7,32
	20,48
	3,50
	14,04
	3,25
	7,15
	11,22
	9,80
	3,95
	16,30
	15,55
	12,86
	26,89
	4,30
	9,00
	4,40
	6,35
	7,42
	17,50
Ges. Tot.	**220,40**

Rinne Cunetta scolo m	
	29,37
	10,30
	37,80
	27,90
	27,50
	27,22
	20,10
	16,30
	3,82
	9,80
	1,47
	6,81
	3,32
	58,90
	3,50
	13,11
	17,93
	5,00
	38,76
	5,00
	8,10
	11,78
	14,01
	3,25
	7,15
	1,67
Ges. Tot.	**409,87**

Intensive Dachbegrünung Inverdimento pensile intensivo m2	
(9,62 + 4,19) / 2 x 4,27 =	29,48
(4,20 + 4,00) / 2 x 6,90 =	28,29
17,59 x 12,08 x	212,49
9,00 x 4,30 x	38,70
Gesamt Totale	**308,96**

Verteilen des Gelagertes Oberbodens m2 Spianamento terra veget.	
56,80 x 15,08 =	856,54
4,80 x 4,30 =	20,64
4,50 x 1,90 =	8,55
11,00 x 4,30 =	47,30
1,51 x 0,50 =	0,76
25,00 x 14,08 =	352,00
10,14 x 13,08 =	132,63
15,66 x 12,58 =	197,00
15,96 x 3,80 =	60,65
5,60 x 4,80 =	26,88
Gesamt Totale	**1.702,95**

Rasenflächen Tappeto erboso m2	
(7,41 x 9,36) / 2 =	34,68
7,41 x 18,62 =	137,97
(7,41 + 9,45) / 2 x 13,80 =	116,33
(9,45 + 15,75) / 2 x 15,97 =	201,22
(18,54 + 8,95) / 2 x 44,16 =	606,98
(8,95 + 10,85) / 2 x 10,50 =	103,95
(10,85 + 14,19) / 2 x 7,79 =	97,53
9,82 x 9,25 =	90,84
(12,60 + 15,12) / 2 x 11,36 =	157,45
(15,12 + 11,54) / 2 x 8,02 =	106,91
(11,54 x 7,92) / 2 =	45,70
38,01 x 1,90 =	72,22
42,51 x 2,40 =	102,02
(48,71 + 47,92) / 2 x 7,96 =	384,59
(6,50 x 3,61) / 2 =	11,73
(6,50 + 7,91) / 2 x 8,83 =	63,62
(7,91 + 3,71) / 2 x 32,62 =	189,52
(3,71 x 2,84) / 2 =	5,27
33,33 x 5,30 =	176,65
10,36 x 1,50 =	15,54
43,29 x 7,96 =	344,59
(3,65 x 3,20) / 2 =	5,84
(3,65 + 6,60) / 2 x 19,25 =	98,66
(6,60 + 3,44) / 2 x 20,84 =	104,62
8,10 x 5,60 =	45,36
=	
(11,78 + 12,38) / 2 x 8,10 =	97,85
(7,41 + 8,34) / 2 x 6,06 =	47,72
(11,51 + 10,53) / 2 x 7,14 =	78,68
(12,05 + 11,20) / 2 x 9,41 =	109,39
(11,20 + 5,05) / 2 x 14,75 =	119,84
(5,05 + 9,66) / 2 x 2,15 =	15,81
(9,66 x 14,38) / 2 =	69,46
Gesamt Totale	**3.858,54**

Autonome Provinz Bozen
Assessorat für Bauten
Abt. 11 - Hochbau und technischer Dienst

Provincia Autonoma di Bolzano
Assessorato ai lavori pubblici
Rip. 11 - Edilizia e servizio tecnico

Provinzia Autonòma de Bulsan
Assessorat per i lëures publics
Rep. 11 - Frabichè y sorvisc technich

Projekt | Progetto

Kodex: 22.01.999.003.17.0 | Codice: 22.01.999.003.17.0

ERRICHTUNG EINES SCHIEßTANDES IN DER "TETTONI" KASERNE IN KALTERN

REALIZZAZIONE DI UN POLIGONO DI TIRO PRESSO LA CASERMA "TETTONI" DI CALDARO

AUSFÜHRUNGSPROJEKT | PROGETTO ESECUTIVO

Planinhalt | Contenuto

AUßENGESTALTUNG
SISTEMAZIONI ESTERNE

1:200

Plan Nr. | Tavola n.

A3e

Der Direktor des Amtes 11.2
Il Direttore dell'Ufficio 11.2
Arch. Marina Albertoni

Verfasst
Elaborato

Datum
Data
19.07.2013

Änderung
Modifica
11.03.2015

Bauherren | Committenti

Autonome Provinz Bozen
Provincia Autonoma di Bolzano
Abt. 11 - Hochbau und technischer Dienst
Rip. 11 - Edilizia e servizio tecnico

39100 BOZEN | BOLZANO
Silvius Magnago Platz 10 Piazza Silvius Magnago
tel. 0471/412330-31 | fax 0471/412329

Dr. Arch. Andrea Sega

Ministero della Difesa
Direzione generale dei lavori e del Demanio
4. Reparto Progetti
11. Divisione

Genehmigungen | Approvazioni

Planer | Progettisti

Dr. Arch. Carlo Azzolini
via Leonardo da Vinci Strasse n. 15
39100 Bolzano Bozen
tel. 0471 / 300372
e-mail: carlo@azzolini-kompatscher.it